faldone 1918

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

IL GIORNO 7 GENNAIO 1918

fasc. n° 1 cc. 8

Presenti gli Onor. Signori:

Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Alcani

Cav. Prof. Ing. Elia Fornoni

Cav. Arch? Giacomo Frizzoni

1 tavola

1) Domanda dell'Arch? Giovanni Barbo= glio per costruire abitazione per il guardiano notturno in via Madonna del la Neve interno - Mappale N.2317 di Boccaleone.

N° mancante

2) Domanda del Capomastro Andrea Ga= sparini per tettoia e muro di cinta in via del Tonale.

La Commissione tenuto calcolo che la struzione è completamente interna, no nulla da osservare dal lato estetico. va però l'inconveniente della latrina troppo distante dall'abitazone. Rileva re che l'altezza libera degli ambient non raggiunge i 4 metri prescritti dal golamento sull'igiene suolo e abitato.

La Commissione esprime parere favo le purchè la testata verso la via Nazi le abbia la capriata chiusa da assito perlinatura.

-/-/-

faldone 1918

Verbale della seduta tenutasi dall'onorev. commissione edilizia il giorno 14-1-1918 (mancante)

fasc. n 2 cc. 2

La ditta Oetiker e.C. domanda la costruzione di due casette per uso pollaio nell'interno dell'ortaglia già Camozzi sita in via Madonna delle Neve.

faldone 1918

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOREV. COMMISSIONE

EDILIZIA IL GIORNO 28 - I - 1918

fasc. n° 3 cc 9

= = = = =

Presenti gli Onorev. Signori

Cav. Prof. Dott. Ciro Caversazzi - Assessore Cav. Arch. Giacomo Frizzoni

Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani Cav. Prof. Ponziano Loverini

Cav. Prof. Ponziano Loverini Dottor Luciano Pizzini Medico Capo Uff.

=:=:=:=:=

mancante

I°\ Domanda dell'Ing. Luigi Angelini per riforme alle case Piccinelli prospettanti, vicolo Noca, Piazza Accademia Carrara e Via S. Tomaso.

N.362 P.G. N.133 Div.IV[a]

La Commissione esprime parere favorevole per la riforma della casa padronale posta sull'angolo di via Noca-Piazza Accademia Carrara (ritenuto anche si possa vendere parte dell'area della piazza per la maggiore sporgenza dello zoccolo e per il maggiore sviluppo della metà verso mezzogiorno della facciata)

Delle due soluzioni per i davanzali del primo piano sceglie quello a destra di chi guarda il disegno e cioè quello sul quale il bugnato si arresta alla cornice di marcapiano. Trova poi che le finestre del pianterreno appaiono troppo basse e sarebbe desiderabile si potesse alzare l'architrave, quando non si oppongano ragioni tecniche speciali.

Circa le riforme da apportarsi alle altre parti della proprietà, la Commissione: I°- in linea edilizia osserva che le canne di camino nei muri prospicenti il suolo pubblico sono vietate dall'art° 23 del Regolamento di Polizia Edilizia; 2°- che i balconi ideati al primo piano sono artisticamente ben trovati; tuttavia la commissione non ha facoltà di emettere parere favorevole, opponendovisi tassativamente l'art.

59 del suddetto regolamento. In linea d'igiene poi la Commissione, non avendo a sua disposizione le piante, non può pronunciarsi. Della questione si interessa direttamente il sig. Dott. Pizzini, che riferirà in una prossima seduta.

II°) Viene presentata una proposta del sig. Rusconi perche il Comune concorra in parte alla sostituzione degli attuali contorni della ricostruenda casa Va[illegible]co con contorni in marmo di Rezzate.

La Commissione, pur riconoscendo ch il marmo di Rezzate è un marmo in ger rele apprezzato, non può a meno di os vare che la esecuzione con quel marmo dei soli stipiti a pianterreno rappre senta una stonatura con la parte supe re. Nel caso che tale mutamento avven anche negli stipiti dei piani superio la Commissione non ha nulla da opporr per quanto riguarda l'estetica, però nuto calcolo dell'ambiente in cui tro si la casa, non crede che valga la pe di un concorso da parte del Comune pe tale sostituzione, non rappresentendo essa, in via estetica , un sensibile m glioramento.

faldone 1918

SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA IL GIORNO 4 FEBBRAIO 1918 PER DISCUTERE CIRCA IL PROGETTO DELLA CHIESA DA COSTRUIRSI NEL CIMITERO UNICO.

fasc. n° 4 cc. 13

Presenti gli Onorevoli Signori:

Cav. Prof. Dott. Ciro Caversazzi

Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani

Cav. Arch. Giacomo Frizzoni

Cav. Prof. Ing. Elia Fornoni

Cav. Prof. Ponziano Loverini

Cav. Arch? Ernesto Pirovano - Progettante.

=:=:=:=:=:=:=:=:=

Vengono esposte all'Arch? Pirovano le osservazioni fatte dalla Commissione Edilizia nella seduta del 14 Gennaio u.s. specialmente quella riguardante l'ingresso al sotterraneo e la collocazione sopra di esso del monumento a Monsignor Guindani.

L'Arch? Pirovano dichiara che nella collocazione del monumento al defunto Monsignor Guindani fu preoccupato esclusivamente da un concetto estetico.

Suo punto di partenza, nello studio generale del progetto, fu di approfittare della necessaria predisposizione di soterranei per colombari, onde formare un basamento a terrazzo che rialzasse ed amplificasse l'insieme architettonico della chiesa rendendolo più conforme alla vastità del luogo. Ma per meglio raggiungere

tale scopo stimò opportuno predisporre un gioco prospettico di masse, mediante l'apertura delle rampe delle scale e la formazione di motivi architettonici sormontanti l'ingresso del sotterraneo ed il parapetto soprastante il muro di sostegno del terrazzo.

L'ingresso ai sotterranei veniva ~~sss~~ ad assumere così quasi il carattere di centro di una facciata, ed esigeva che mediante la collocazione di una massa sopra di esso, si venisse ad accentuarlo. Se non fosse esistito il monumento a Monsignor Guindani, in quel posto si sarebbe dovuto progettare qualche altro motivo simile. Ponendovi quel monumento, si risolveva anche il problema della sua collocazione giacchè si sà che dovrà essere rimosso dal posto attuale .

Circa il fatto che il monumento di Monsignor Guindani, per chi sale il viale principale di fronte masconde parzialmente l'ingresso alla chiesa, l'Arch? Pirovano dichiara di non preoccuparsi di ciò, essendo cosa da lui già prevista nello studio del progetto. Egli volle ad arte evitare di ripetere mediante una sequela di scale frontali il motivo già sviluppato sulla fronte d'entrata del Cimitero, anzi fece su questo caso particolare, un relativo assegnamento, calcolando che il vano d'apertura ~~d'una~~ della porta d'ingresso possa servire di cornice al monumento. Osserva poi che da tutte le altre parti del Cimitero, che non siano il viale principale, tale coincidenza non si verifica più.

Concludendo, l'arch. Pirovano per una deferenza alla Commissione Edilizia è disposto, qualora essa insista, ad escogitare qualche altra soluzione circa l'entrata ai sotterranei, dichiara però nello stesso tempo, che egli dovrebbe necessariamente allontanarsi dal concetto personalmente seguito nell'ideare il progetto.

La Commissione dichiara che, pur apprezzando molto in massima il progetto, si ritenne in dovere di trasmettere in tempo le proprie osservazioni all'Arch. Pirovano, ammettendo l'eventuale possibilità che come avviene quasi sempre nei progetti di massima, non avesse sviscerate tutte le possibili conseguenze prospettiche di qualche particolare. Era poi certa che la geniale fantasia dell'autore avrebbe saputo in quel caso facilmente trovare altre soluzioni atte ad evitare le constatate combinazioni . Ora però sentite le dichiarazioni dell'autore, tenuto calcolo nei concetti seguiti nella compilazione del progetto, ritenuto che nessuno meglio dell'autore stesso può valutare la vera portata delle circostanze speciali di dettaglio concernenti lo svolgimento di un progetto artistico, crede di aver assolto il proprio mandato e si rimette completamente ad esso, compiacendosi nuovamente per la geniale concezione del progetto.

faldone 1918

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

fasc. n°4 IL GIORNO I8 FEBBRAIO I918. cc 13

Presenti gli on. Signori:

Cav. Dott. CIRO CAVERSAZZI - Assessore Cav. Arch. GIACOMO FRIZZONI

Cav. Prof. Ing. ELIA FORNONI Cav. Prof. PONZIANO LOVERINI

--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

I - Viene presentato il progetto per la erezione della sede del Credito Italiano in Bergamo su progetto dell'Ing. Carlo Urbano e prospetti dell' Arch? Comm. Marcello Piacentini. mancante PASSATO AL 15 MARZO

La Commissione rimane subito colpita dalla notevole trasformazione del progetto già approvato, e posto come condizione di c ontratto fra il Comune di Bergamo e l'Amministrazione del Credito. Tale trasformazione si suppone suggerita soltanto da un concetto estetico, non da necessità di distribuzione interna, giacchè la struttura costruttiva rimane inalterata. Ciò posto, anche ammesso che sotto alcuni rapporti il nuovo tipo adottato possa meglio conferire grandiosità a qualche parte dell'edificio, si teme che, coll'abbandono di quella polieromia così bene trovata e che tanto rese accetto il progetto Piacentini alla cittadinanza, si cada in una desolante monotonia, specialmente se si considera la necessità che ne deriva di uniformarvi tutto il resto della fronte.

La Commissione rileva pure che nel prospetto verso il Viale Vittorio Emanuele mancano assolutamente porte d'entrata, mentre ne esiste una verso la piazzetta della fontana; che la costruzione delle 2 ali racchiudenti il giardino verso Nord-Ovest verrà differita con

danno delle due fronti verso il Viale Vittorio Emanuele e Piazza Fontana; - che la testata dell'ala verso piazza Fontana intercetterà per l'altezza di circa m. 3.00 la visuale della Città alta sopra il toro delle mura, e si dubita che anche lo scorcio ~~prosp~~ prospettico di detta ala verrà ad estendere di parecchi metri la visuale intercettata.

La Commissione in attesa di ulteriori necessarie delucidazioni da parte dell'arch. Piacentini è di parere che il prospetto generale e complessivo dei fabbricati della fiera sulla fronte di tutto il Sentierone non venga in massima modificato.

2 - Si ripresenta la domanda dell'Ing. Luigi Angelini per deroga all'art. 59 del Regolamento di Polizia Edilizia circa la sistemazione delle case di proprietà Piccinelli nella piazza Accademia Carrara.

La Commissione, dopo aver osservato che i balconi in questione trovansi in un angolo morto della Piazzetta e che non si potrebbero rialzare senza un grave sacrificio ed uno scombussolamento generale dei piani, esprime il parere che nel caso attuale si possa anche non eccepire esteticamente alla costruzione di detti balconi. Quanto però alla costruzione dei finti camini la Commissione non è in via decorativa favorevole alla loro attuazione risultando essi una superfetazione. Circa la meridiana, che trovasi inoltre rivolta a mattina, esprime il parere che al posto di essa, sempre mantenendone la cornice progettata, si eseguisca una qualche decorazione a fresco o graffito.

mancanti

3 - Viene presentato alla Commissione un progetto di trasformazione dell'entrata al riparto Bambini nel Cimitero.

La Commissione esprime parere favorevole

faldone 1918

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

IL GIORNO 25 Febbraio 1918

fasc. n° 5 cc. 18

==========

Presenti gli Onor. Signori:

Conte Ing. Cav. Luigi Albani — Cav. Prof. Ing. Elia Fornoni

Cav. Prof. Ponziano Loverini — Dott. Luciano Pizzini ↓ Medico Capo Ufi Sanitario.

==========

1 Domanda dell'arch? Giovanni Barboglio per modifiche alla casa Poli-Peverelli in via S. Giorgio

La Commissione non da parere favprev

2) Progetto per ricostruzione delle case ai numeri 44 - 46 - 48 di Via Tor? Tasso di proprietà dell'Orfanatrofio per l'allargamento della via

4 tavole

La Commissione esprime parere favore purchè si abbassi la cornice che taglia per metà le finestre del primo piano, p tandola al davanzale di dette finestre. Quanto alla rimane nte facciata da eseg si fra qualche anno, la Commissione si serva di esaminare allora il progetto. siglia però fin d'ora di adottare per i bugnato del piano terreno una tinta non troppo diversa di quella della parte su riore, di alzare il parapetto delle fin stre a primo piano, e di rendere le fin stre più snelle ponendovi un cappello.

3) Domanda dei fratelli Oetiker per costruzione di due casette uso pollaio nell'interno dell'ortaglia già Camozzi in Via Madonna della Neve.

La Commissione esprime parere favorevol

faldone 1918

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

fasc. n° 6 IL GIORNO 18 MARZO 1918 cc 18

resenti gli Onorev.Signori:

av. Dott. Ciro Caversazzi Assessore Presidente

onte Ing. Cav. Uff. Luigi Albami — Cav. Prof. Ing. Elia Fornoni

av. Arch. Giacomo Frizzoni — Cav. Prof. Ponziano Loverini

==========

1) Si ripresenta il progetto della nuova tavola
de del Credito Italiano.

A'la discussione intervenne l'arch? Comm. Marcello Piacentini invitato a for nire schiarimenti. Egli rappresenta an= che l'Ing. Carlo Urbano col quale furono presi accordi nel ~~giorno~~ convegno del giorno precedente.

Fra la Commissione e gli autori del pro getto venne convenuto:

I° di riportare all'altezza di concorso anche l'ala destra della fronte verso piazza Cavour, ammettendo un lieve a= vanzamento in linea (al massimo) del= l'avancorpo sinistro per dargli maggiore prospettiva.

2° Accentuare decorativamente la centra= lità del prospetto sul Viale Vittorio Emanuele.

3° Rendere più snelle e leggere le fine= stre del piano terreno.

4° Portare possibilmente la scritta - CREDITO ITALIANO - sull'architrave so il cornicione

5° Alzare e ristudiare le porte dell'ava corpo d'angolo tra piazza Cavour e Vi le Vittorio Emanuele.

6° Ottenere una policromia basata sui cc ri delle pietre e dei marmi da usarsi

Verranno così adottati:

I° Per le colonne e colonnine il bottici

2° Per tutte le basi e i capitelli il Gs doglia

3° Per la struttura e le cornici il Cepp

4° Per i fondi riquadrati degli avancorp il giallo veronese

5° Per i balconi il Zandobbio o Botticir o altro marmo bianco.

la seduta del giorno 2 aprile 1918 - fascicolo n°7 tratta solo di V.

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

fasc. n° 8

IL GIORNO I5 ARRILE I9I8

cc. 5

Presentè gli Onor. Signori:

Cav. Dott. CIRO CAVERSAZZI Assessore — Cav. Prof. PONZIANO LOVERINI

Cav. Prof. Ing. ELIA FORNONI — Cav. Arch. GIACOMO FRIZZONI

mancante

I) Proposta dell'Ufficio Tecnico di eseguire in malta anzichè in ceppo, le bugne di risvolta nel muro rimasto scoperto dalla demolizione dell'ex Casello di Porta S. Antonio sostituzione suggerita da ragioni di sicurezza.

La Commissione esprime parere favorevo

Domande riguardanti il Cimitero

2) Si ripresenta con nuovo progetto la domanda del sig. Alfredo Pianetti per applicare portafiori con decorazione in bronzo sulla lapide del colombaro di Rosa Pianetti nata Brusa. (Vedi seduta 2 Aprile I9I8 N. I9)

La Commissione esprime parere favorevo purchè la frasca decorativa nella sua parte a destra di chi guarda, venga modificata come venne indicata sul disegno con matita rossa, estendendo l'iscrizi fin sopra la frasca modificata.

3) Si ripresenta la domanda della sig. Lucia Zineroni per collocare portafiori in marmo sulla lapide del colombaio del defunto nobile Edoardo Zineroni (Vedi seduta 2 Aprile I9I8 N. II)

Visto la nuova sezione presentata la Commissione esprime parere favorevole.

4) Si ripresenta la domanda della sig. Antonietta Chiara Galizzi per collocare monumento sulla tomba della defunta Maria Minoli Vedova Galizzi (Vedi seduta 2 Aprile I9I8 N° I7)

La Commissione in seguito alle dichiarazioni verbali del marmista, esprime pare favorevole purchè si rimettano i quatro pilastrini d'angolo voltati a rove eseguiti anche in ceppo.

5) Domanda del Sig. Giulio Manzoni p. collocare un monumento sulla fossa della defunta Teresina Branzi in Manzoni .

La Commissione desidera che l'ornamentazione di contorno della lapide sia costituita ad esempio di una creca od altro fregio di tipo classico.

2) Domanda del capomastro Luigi Ruggeri per ampliare la casa di sua proprietà in S. Vigilio lungo la via dello Scorlasso= ne .

mancante

La Commissione osserva che la scala è difettosa, la latrina senza antilatri na, ed il piano terreno non raggiunge l'altezza di m. 4 prescritta dal rego lamento sull'igiene del suolo e dell' abitato (Art. 52) Perciò la Commissio ne non esprime parere favorevole per la sua appro vazione.

3) Domanda del Cap. Luigi Ruggeri per restaurare la Villa Messi sul Colle S. Vigi glio. Monte Bastia N°.8

1 tavola

La Commissione esprime parere favorevol

4) [illegible]anda della ditta Donati e Bardel .i per variazioni al locale ex circolo Commerciale sul Sentierone.

1 tavola

Data la provvisorietà dell'uso di detto locale la Commissione esprime parere favo revole, per quanto riguarda gli ambienti di abitazione non sieno conformi alle vi genti norme regolamentari.

faldone 1918

25 APRILE 1918 fasc. n° 9 cc. 35

SOPRALUOGO DELLA ON. COMMISSIONE EDILIZIA A S. MARTA PER ESAMINARE LA CORREZIONE PROPOSTA ALLA PLANIMETRIA DELLA COSTRUENDA SEDE PER LA BANCA BERGAMASCA. mancante

Presenti gli Onor. Signori:

Cav. Dott. Ciro Caversazzi - Assessore

Cav. Prof. Ing. Elia Fornoni

Cav. Arch? Giacomo Frizzoni

Cav. Prof. Ponziano Loverini

==========

La Commissione è del parere che questa ultima proposta sia la migliore soluzione compatibile alle condizioni speciali del lotto H.

- Cav. dott. Piero Piccinelli domanda per la propria abitazione posta in Bergamo in piazza dell'Accademia Carrara angolo via S. Tomaso, per il collocamento di due balconi sulla facciata secondo il progetto del sig. Ing. Luigi Angelini.

14 tavole

faldone 1918

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE

EDILIZIA IL GIORNO 6-5-1918

====/====/====

Fasc. n° 10 cc. 6

I) Domanda del sig. Paolo Trovaso per sostituzione di cancello e posa ramata lungo la via comunale per Castagneta.

La Commissione esprime parere favorevol

/./.

faldone 1918

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

fasc. n°11 IL GIORNO 21 MAGGIO 1918 cc. 2

Presenti gli Onor. Signori:

Cav. Dott. CIRO CAVERSAZZI - Assessore Presidente

Conte Ing. Cav. Uff. LUIGI ALBANI

Cav. Archº GIACOMO FRIZZONI

Cav. Prof. Ing. ELIA FORNONI

Cav. Prof. PONZIANO LOVERINI.

mancante

I) Vengono presentati tre progetti redatti dall'Ufficio Tecnico per alle stire locali uso museo di Storia Naturale in città Alta essendo quel= li attualmente occupati, destinati per la Civica Biblioteca.

Il primo progetto usufruisce il più possibile dei locali esisten ti non ostante la loro irregolarità.- Col secondo progetto mediante trasporto della Sacrestia della chiesa di S. Michele si ingrandisce il cortile sfondandone la parete nord lasciando libera la visuale dei mon ti.- Il terzo progetto si inspira a quello originario dello Scamozzi ed è studiato in modo da poter essere eventualmente completato occu= pando l'area su cui sorge la Chiesa. Anche questo progetto lascia li bera la visuale dei monti.

mancante

2) La Commissione esprime la preferenza per il terzo progetto specialmen te perchè lo giudica esteticamente migliore. Obbiettà però che esso sa rà il più costoso, per quanto utilizzo meglio degli altri l'area oc= cupata. L'Ing. Fornoni, dopo aver forniti schiarimenti circa la natura del sottosuolo in rapporto alle fondazioni, propone, riguardo al ter= zo progetto, di modificare l'accesso alla nuova Sacrestia onde allar gare di più il cortile. Propone anche si facciano studi per vedere se sia eventualmente possibile adibire a Museo di Storia Naturale i loca li dell'antico palazzo del Podestà che si intende restaurare, e che resteranno disponibili. Tale proposta viene favorevolmente accolta dalla Commissione.

faldone 1918

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOREVOLE COMMISSIONE EDILIZIA

IL GIORNO I7 GIUGNO I9I8

fasc. n°12 cc 16

=!=!=!=!=

Presenti gli Onor. Signori:

Cav. Dott. Ciro Caversazzi - Assessore — Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani

Cav. Prof. Ponziano Loverini — Cav. Archº Giacomo Frizzoni

=mmmmmm=

mancante

I) Progetto di riforma della casa di proprietà Belotti posta in Via Venti Settembre Nº 36 nel caso si eseguiscano le opere necessarie a praticare un passaggio fra Via XX Settembre e Via Gerolamo Tiraboschi. Il progetto venne presentato dall'ing. Vassalli in forma irregolare e non corredato da domanda al solo scopo di sentire in merito un preventivo parere dell'Onor. Commissione Edilizia.

La Commissione, considerato fra l'altro che i disegni sono poco chiari, che vi sono discordanze nelle quote, che non è tenne conto della pendenza che dovrà avere la strada, è di parere che non si possa prendere in esame il progetto.

mancante

2) Si ripresenta la domanda del Capomastro Luigi Ruggeri per ampliare una casetta di sua proprietà lungo la via dello Scorlassone al N. 32 (S.Vigilio) (Vedi seduta I8 Marzo I9I8 Nº 2)

La Commissione esprime parere contrario in base all'Artº 65 del Regolamento di Polizia Edilizia .

3) Domanda del sig. Enrico Battagion p. costruire un capannone interno in Via Simona Mayer.

La Commissione esprime parere favorevo

1 tavola

4) Domanda della signora Angelina Terzi Baldini per alzare muro di terrapieno e ~~sop~~ sovrapporvi una balaustra in S.Martino della Pigrizia.

La Commissione esprime parere favorevo purchè il piccolo corpetto terminale a sinistra risulti uguale a quello esistente a destra e si metta un piccolo cordone in vivo sotto il parapetto.

1 tavola

5) Domanda dell'Arch. Angelo Sesti per ridurre la porta della casa del signor Riccardo Ferrari.

La Commissione esprime parere favorevol

faldone 1918

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

fasc. 13 — IL GIORNO 5 AGOSTO 1918 — cc. 12

==========

Presenti gli Onor.li Signori:

Cav. Dott. Ciro Caversazzi - Assessore — Cav. Arch. Giacomo Frizzoni

Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani — Cav. Prof. Ing. Elia Fornoni.

==========

1) Domanda del Capomastro Alessandro Peverelli per riduzione di porta a fi nest in Via S. Antonino N° 8. (1 tavola)	La Commissione esprime parere favorevole.
2) Domanda della Società Ferrovia di Valle Seriana per costruzione tettoia alla stazione di partenza in Bergamo. (1 tavola)	La Commissione propone che vengano sagoma te le colonnette sfaccettandole in modo che le mensole corrispondano ciascuna ad una faccia e si formi un po' di base al= le colonnette analogamente a quelle del= la vicina stazione di Valle Brembana.
3) Domanda del sig. Enrico Lago per pic cola costruzione attigua alla sua casa fuoriil cavalcavia di S. Bernardino. (mancante)	La Commissione, prima di pronunciarsi, de sidera un progetto più dettagliato dal quale risulti che il prospetto verso la via S. Bernardino sia un po' più ricco; presentando anche qualche dettaglio.
4) Domanda dell'Ing. Roberto Fuzier per perazioni interne alla casa N° 26 Via . ~~Bernardino~~. Lazzaro. (mancante)	Prima di pronunciarsi la commissione ri= chiede maggiori spiegazioni circa la tra vatura del tetto che presenta un angolo a sbalzo. Osserva che il nuovo contorno del portone esterno, deve essere in vivo conformemente all'Art. 52 del Regolamento di Polizia Edilizia.

faldone 1918

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE

fasc. n° 14 EDILIZIA IL GIORNO 9 SETTEMBRE 1918 cc. 20

Presenti gli Onor. Signori:

Cav. Dott. Ciro Caversazzi - Assessore — Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albanà

Cav. Prof. Ing. Elia Fornoni — Cav. Arch. Giacomo Frizzoni

I) Si ripresenta il progetto per la costruzione della sede del Credito Italiano col nuove prospetto verso il sentierone. (mancante)	La Commissione esprime parere favorevole per tale prospetto; desidera però (e questo senza pregiudicare l'inizio dei lavori) che vengano presentati alcuni dettagli in scala da uno a venti dei finestroni del pian terreno, con indicazione circa i davanzali e le mensole che li sostengono.
2) Domanda del sig. Della-Rosa per chiusura di loggia veranda alla casa di sua proprietà in via S. Alessandro	La Commissione esprime parere favorevole
3) Domanda del Cap. Luigi Ravasio per sostituzione di candello in V. Carlo Serassi?.	La Commissione esprime parere favorevole purchè il pilastro in muratura venga mantenuto come è attualmente.
4) Domanda del sig. Ferdinando Orsi per costruzione di tettoia interne in Via del Tonale N. 124.	La Commissione esprime parere favorevole
5) Domanda del sig. Enrico Battagion per costruire un piano superiore al capannone situato nelle proprie Officine. (2 tavole)	id. id.
6) Si ripresenta la domanda dell'Ing. R. Fuzier per operazioni alla casa posta in Via S. Lazzaro N. 26 con nuove dichiarazioni (vedi seduta 2-8-1918 N. 4) (2 tavole)	id. id.

falcone 1918

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

fasc. n°15 il giorno 30 Settembre 1918 cc. 12

==========

Presenti gli Onor. Sigg:

Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani — Ing. Prof. Cav. Elia Fornoni

Cav. Arch? Giacomo Frizzoni — Cav. Prof. Ponziano Loverini.

==========

1 tavola

I) Domanda del sig. Enrico Battagion per costruzione di fonderia ed attigua tet= toia per deposito materiali in Via Simo ne Majer. — La Commissione esprime parere favore

1 tavola

2) Domanda del cap? Giuseppe Maspoli per ditta Schudi Brunetti per costruire porti c tto uso deposito interno. — La Commissione esprime parere favore

faldone 1918

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE

fasc. n°16 EDILIZIA IL GIORNO 21-10-1918 cc.20

Presenti gli Onor. Sigg.

Cav. Arch° Giacomo Frizzoni — Cav. Prof. Ponziano Loverini

Cav. Prof. Ing. Elia Fornoni

mancante

I) Domanda dell'Arch° G. Barboglio per erezione di nuovo fabbricato alla Zogni na (via Suardi) per incarico dell'Ing. A. Capitanio.

Dal lato edilizio la Comm.ne esprime pa rere favorevole. Dal lato igienico la Commissione si rimette al parere dell' Ufficiale Sanitario.

2 tavole

2) Si ripresenta la domanda del Capoma= stro Luigi Ruggeri per ampliare la casa di sua proprietà lungo la via dello Scorlassone N° 32

La Commissione osserva che più che un ampliamento trattasi quì di un vero e proprio rifacimento ricostruendosi per una buona metà il pian terreno, e per i intero il piano superiore. L'altezza media verso il vicolo dello Scorlazzone della nuova gronda della casa supera i limiti prescritti dall'Art° 40 del Reg° di polizia Edilizia. Perciò la Commis= sione esprime parere contrario.

3 tavole

3) Domanda della Società Arti-Grefiche per demolizione del Sacello dei Morti in Via S. Lazzaro ed aprire un cancel lo d'ingresso nel muro adiacente.

La Comm.ne esprime parere favorevole pu chè: I° La Facciata di detto Saccello venga mantenuta architettonicamente in tatta. II° Nel chiudere con tavolato l'attuale finestra, si lasci in posto anche l'inferriata caratteristica spo standola solamente un po' avanti infis sa nel sottogola del contorno della fi nestra. III° Sul muto esistente si la= scino le tegole curve disposte come at tualmente e la stessa disposizione si dia alle tegole sopra l'architrave del l'apertura.

faldone 1918

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

fasc. 17 IL GIORNO 18 NOVEMBRE 1918 cc. 27

Presenti gli Onor. Signori:

Cav. Dott. Ciro Caversazzi Assessore — Cav. Arch? Giacomo Frizzoni

Cav. Prof. Elia Fornoni — Cav. Prof. Ponziano Loverini.

==========

2 tavole

I) Officina Metallurgica Sottocasa per costruzione di capannone in via Carlo Serassi.

La Commissione rileva che per l'adiacenza del Cimitero la costruzione riuscirebbe ingombrante, togliendo la visuale di Città Alta dal Cimitero dei Bambini e riascirebbe per di più maggiormente sgradita ai visitatori del Cimitero per il rumore assordante prodotto dall'azionamento delle macchine.

1 tavola

2°) Sig. Umberto Fumagalli per parapetto all'accesso di casa del Sig. Luigi Riva lungo la Provinciale Cremasca e posa di parapetto e ramata verso la roggia.

La Commissione esprime parere favorevole.

4 tavole

3) Arch? Giovanni Barboglio per posa cancello di chiusura del viale di accesso ai terreni? Frizzoni in via S. Alessandro.

La Commissione esprime parere favorevole, come ebbe già ad esprimersi, che tutto deve essere eseguito in pietra naturale.

mancante

4) Progetto dell'Ufficio Tecnico Municipale per adattare l'ex laboratorio Cattaneo in via Giacomo Quarenghi - angolo via S. Giorgio ad uso scuole Comunali elementari.

La Comm.ne esprime parere favorevole.

faldone 1918

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ON. COMMISSIONE EDILIZIA

IL GIORNO 9 DICEMBRE 1918

fasc. 18 cc. 5

Presenti gli Onor. Signori:

Cav. Dott. Ciro Caversazzi Assessore — Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani

Cav. Arch? Giacomo Frizzoni — Cav. Prof. Ponziano Loverini

1) Banca Italiana di Sconto per chiusura con parapetto delle quattro aperture di porta a terreno della casa al N. 6 in piazza Municipio.	La Comm.ne esprime parere favorevole

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

2) Caldara Ernesto per applicare una fotografia in porcellana per ciascuno colombaro dei defunti suoi genitori nonchè un piccolo portafiori ed una guarnizione metallica.	La Comm.ne esprime parere favorevole per l'applicazione delle due fotografie presentate e non da voto favorevole per la guarnizione metallica. Quanto al portafiori si propone chiamare in Ufficio il richiedente per comunicazioni.
3) Guglielmo Tonus per applicare fotografia in porcellana senza guarnizione ai colombari di Giuseppe Botti ed Ang la Nespoli Ceresoli.	La Comm.ne esprime parere favorevole
4) Cap? Pietro Barboglio per monumento al defunto Luigi Sala.	Trattandosi di monumento da collocarsi su concessione trentennale, la Commissione desidera che parte dell'Ufficio vada a vedere il monumento.
5) Luigi Forcella per monumento alla defunta Elisa Forcella.	La Comm.ne esprime parere favorevole
6) Maria Cavalli per monumento alla defunta Carolina Cassatti vedova Sangalletti.	La Comm.ne esprime parere favorevole
7) Pietro Migliavacca per approvazione alle modifiche apportate nell'esecuzione del monumento della famiglia Migliavacca.	La Comm.ne esprime parere favorev[illegible]

faldone 1918

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDIL

fasc. n°19 IL GIORNO 30 DICEMBRE 1918 cc. 6

==========

Presenti i Signori:

Cav. Prof. Ing. Elia Fornoni

Cav. Prof. Ponziano Loverini

Cav. Arch. Giacomo Frizzoni

==========

1 tavola

I) Il R. Istituto Tecnico V.E. e le R.Scuole Industriali domandano di costruire nuovi locali interni in aggiunta a quelli esistenti per l'ex Collegio Baroni in via Pignolo. Tutto l'insieme dei fabbricati servirà per Collegio convitto esercito dalla stessa direzione dell'Istituto Tecnico.

La Comm.ne esprime parere favorevole facendo osservare: I° che sarebbe p: opportuno invertire la disposizione dormitori con quella delle sale da s: qualora ciò sia possibile.
II° Quanto allo scarico delle latri: fondo sottostante data la compattezz: turale del suolo e la limitata ampie: dell'ortaglia teme il ritorno alla s: ficie delle materie luride. Ad ogni m la Comm.ne si rimette a ciò che l'Uf: le Sanitario crederà opportuno di pr: vere.

mancante

2) Domanda del sig. Pellini Giovanni per prolungamento di tettoia provvisoria in Via Bartolomeo Bono.

La Comm.ne dal lato Edilizio nulla h: osservare. Essendo però ancora insol: le trattative riguardante la parte d: tettoia già costruita per essere add: ta al muro di confine delle scuole d: Borgo Palazzo di proprietà del Comun: si propone confermare ad esse anche l parte che si vuol aggiungere, e sosp: dere il permesso fino a che non sia stato combinato un accordo in proposi col proprietario signor Luigi Cernus:

I faldone 1919

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

IL GIORNO 13 GENNAIO 1919

fasc. n° 1

cc 22

==========

Presenti gli Onor. Signori:

Cav. Dott. Ciro Caversazzi- Assessore

Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani

Cav. Arch. Giacomo Frizzoni

==========

1 tavola

I) Domanda del sig. Angelo Callioni per costruzione di ambienti al molino di via Angelo Maj.

La Comm.ne è in massima contraria alla concessione di precarii che finiscono a diventare sempre tacitamente perpetui.-

2 tavole

2) Direzione della Banca Mutua Popolare per praticare un'apertura verso via S. Marta.

Data la provvisorietà la Comm.ne esprime voto favorevole.

2 tavole

3) Domanda del sig. Antonio Zonca per costruzione di tettoia al sig. [illegible] Malfassi in via Cappuccini, previa demolizione di un fabbricato.

La Comm.ne esprime parere favorevole

4) Domanda del sig. Ravasio Luigi per costruzione di fabbricato annesso alla casa del sig. Pietro Lanzani (via Nazario Sauro)

La Comm.ne esprime parere favorevole

I faldone 1919

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

fasc. n°2 IL GIORNO 27 GENNAIO 1919 cc. 11

==========

Presenti gli Onor. Signori:

Cav. Dott. Cino Caversazzi Assessore — Cav. Prof. Ing. Elia Fornoni

Cav. Arch. Giacomo Frizzoni — Cav. Prof. Ponziano Loverini

==========

4 tavole

I) Si ripresenta la domanda sig. Enrico Lago per costruzione attigua alla sua casa fuori il cavalcavia S. Bernardino (S. 5 Agosto 1918 N. 3)

La Comm.ne esprime parere favorevole per l'ultimo progetto presentato.

mancante

2) Domanda del Capº Calvi Domenico per sistemare la casa in Borgo S. Caterina Nº 91

La COmm.ne sospende il suo voto in attesa che venga verificato se la casa è in Comune di Redona e se si può veramente raggiungere la larghezza di 12 metri per la via, data la sistemazione progettata.

mancante

3) Banca Mutua Popolare per modifiche al progetto per la sistemazione interna della propria sede.

La Comm.ne sospende il suo voto, in attesa di schiarimenti riguardanti specialmente le latrine ed il cortile.

mancante

4) La Comm.ne ha preso visione della deliberazione dell'On. Giunta in data 24 Gennaio 1919 riguardante uno spostamento della fronte del fiendo Istituto Tecnico Industriale in Foro Boario.

verbale della seduta tenutasi dalla onor. Commissione Ediliz

il giorno 10-2-1919 (mancante)

fascicolo n° 3 cc. 33

1) pratica mancante

2) Banca mutua popolare per modifiche (per la sistemazione) interna della propria sede
2 tavole

3) Credito Italiano succursale di Bergamo per esporre addobbo provvisorio per il prestito sul Sentierone al n° 5. 1 tavola

4) Domanda del sign. Carlo Galizzi per collocare una ditta artistica in via S. Alessandro n° 12.

5) Domanda dell'Ing. Roberto Fuzier per costruzione di piccolo ambiente e ballatoio in aggiunta al villino della signora Laura Bordogna Martani sul S. Vigilio. 1 tavola

6) Prof. Eugenio Natale per costruzione di una piccola anticamera nella villa dell'avv. signor Giuseppe Gavazzeni in via Masone n° 22
1 tavola

I faldone 1919

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

IL GIORNO 24 FEBBRAIO 1919

fasc. n° 4 cc. 24

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

Cav. Dott. Ciro Caversazzi - Assessore — Cav. Prof. Ing. Elia Fornoni

Cav. Arch. Giacomo Frizzoni — Cav. Prof. Ponziano Loverini

Ing. Cav. Luigi De-Grossi - Ingl Capo Ufficio Tecnico Municipale

==========

mancante

I) Il Sig. Assessore Caversazzi ha presentato una proposta di massima per la ri..zione dei portici di Porta Nuova in relazione alle ricostruzioni dei due stabili attuale caserma dei Reali Carabinieri e ristorante Commercio.

La Commissione ha discusso lungamente circa l'opportunità o meno di isolare i due detti portici e del modo col quale le isolamento si potrebbe effettuare. Fu convenuto che tale progetto verrà ripresentato in modo più completo tenendo calcolo delle osservazioni fatte dalla Commissione stessa.

2 tavole

2°) Si ripresenta la domanda del Cap? Domenico Calvi per sistemare la casa posta in Borgo S. Caterina N? 9I (Vedi seduta 27-I-I9I9 N? 2)

La Comm.ne esprime parere favorevole.

1 tavola

3 Domanda dell'Ing. R. Fuzier per costruzione di piccolo rustico annesso alla villa della Sig.ra Guarneschelli Pestalozza sul S. Vigilio.

Per quanto riguarda il lato edilizio la Commissione esprime parere favorevole. Per quanto riguarda il lato igienico la Commissione si rimette al parere dello Ufficiale Sanitario.

mancante

4°) Domanda del sig. Ghirardi Pietro per posa di chiosco in ferro e vetro in margine al Sentierone.

La Comm.ne sospende il suo voto in atte di verifiche circa la sua adattabilità sull'area prescelta tenuto conto delle piante esistenti.

mancante

5°) Circa la posa di una lapide del cortile principale delle scuole tecniche di via Borfuro agli studenti caduti nella guerra.

La Comm.ne prima di pronunciarsi deside
I° - sapere in quale marmo verrà eseguita la lapide.
2° - in quali precise condizioni.
3° - avere la lista dei nomi da inscrivi.

I faldone 1919

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ON. COMMISSIONE EDILIZIA

fasc. n° 5

il giorno IO Marzo I9I9

cc 40

==========

Presenti gli Onor.li Signori:

Cav. Prof. Ing. Elia Fornoni

Cav. Arch. Giacomo Frizzoni

Cav. Prof. Ponziano Loverini

Ing. Cav. Luigi De-Grossi Ing. Capo

==========

I° - Viene presentato un nuovo tipo di lapide da collocarsi nel cortile delle scuole Tecniche della Maddalena in via Borfuro (Vedi seduta 24-2-I9I9 N° 5)

2 tavole

La Comm.ne ha espresso parere favorevole per il nuovo tipo di lapide, purchè ne vengano aumentate le dimensioni in altezza.- Recatasi poi in via Borfuro ha espresso parere parere favorevole per la sua collocazione nel posto richiesto purchè lo zoccolo attuale tinteggiato a calce venga ridotto all'altezza di un metro.

2° - Viene presentato il tipo per una lapide da collocarsi sotto l'atrio del Liceo, recante i nomi degli studenti caduti nell'attuale guerra.

1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole, purchè la cimasa (sopra la cornice) venga modificata secohdo lo schizzo che la Comm.ne vi unisce.

3° - Domanda della Soc. Elettrica Bergamasca per impiantare cinque pali di sostegno di una linea aerea elettrica lungo le strade del Gavazzolo e Fontana Morta sul Colle di S. Sebastiano.

2 tavole

La Comm.ne, considerato che in applicazione agli articoli I e 4 dell'atto di concessione II maggio I900 N° I27I la Società Elettrica ha diritto di eseguire l'impianto delle richieste diramazioni, crede, in via di massima, non potersi opporre alla collocazione di detti pali alle condizioni che l'Ufficio Tecnico sarà per dettare.

4° - Domanda dell'Ing. Michele Astori per costruzione di loggia e latrina annesse alla casa posta in via Dei Mille N° 26

La Comm.ne esprime parere favorevole, però passa la pratica all'Ufficiale Sanitario per quanto riguarda il sistema adottato per il pozzonero.

5) Domanda del Capº Davide Previtali per adattamento di locali in via Conventino Nº I9. 2 tavole

La Comm.ne esprime parere favorevole condizione: Iº - che venga costrutto vespaio a corrente d'aria sotto il p no terreno; IIº - che sia munito di meno una latrina anche il piano terr IIIº - che il tetto sia ridotto ad a le due falde pressochè uguali, allo po di migliorare le condizioni esteti che nella testata verso via Conventi ed abbia la gronda più alta verso la loggia di disimpegno.

6º - Angelo Mazzoleni per costruzione di nuovo cancello d'entrata in legno al Nº 73 di Borgo Palazzo angolo via Conventino. mancante

La Comm;ne sospende per ora il suo vo Nota intanto la sconcordanza fra la l ghezza di 4 metri dell'apertura rilev dal disegno e quella di tre dichiarat nella domanda, osserva pure che i tir ti diagonali in ferro per il cancello sono in numero eccessivo.

7º -

Quanto alla rimozione per la fontanel dell'acqua potabile, si passa la doma da all'Azienda degli Acquedotti deci= dendo che si pronunci sulla opportuni tà o meno di spostarla, ed in ogni ca quale sarebbe la spesa per tale sposta mento.

7º Giuseppe Signorini domanda per co= struzione magazzeno lungo la Provincia= le Lodigiana. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole p chè gli archi decorativi delle finestr sieno modificati in modo d'avere due p vini alle estremità, della cornice ric rente orizzontale, ed una sola serragl nel mezzo dell'arco.

8º - Domanda dell'Archº Giovanni Barbo glio per modifiche interne alla casa po sta in via S. Bernardino Nº 26. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole, purchè si rendano le finestre verso la via, coassiali con le aperture di pian terreno.

9º - Capº Giuseppe Maspoli domanda pel rinnovo del permesso per restauro della casa del sig. Egidio Scalcinati in piazzetta S. Spirito. mancante

La Comm.ne esprime parere favorevole. Nello stesso tempo propone si verifich se lo spessore del muro perimetrale di detta casa permetta fare uno smusso sull'angolo verso via Pigno

Ghirardi Pietro per collocare un chiosco in ferro e vetro sul Sentierone. 1 tavola

I faldone 1919

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONR. COMMISSIONE EDILIZIA

fasc. nº 6

IL GIORNO I7 MARZO I9I9

cc. 4

==========

Presenti gli Onor. Signori:

Cav. Dott. Ciro Caversazzi - Assessore
Cav. Prof. Ing. Elia Fornoni
Cav. Prof. Ponziano Loverini
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni
Cav. Ing. Luigi De-Grossi Ing. Capo

==========

I) Viene presentato il piano quotato per la riedificazione della Fiera, studiato dall'Ufficio Tecnico.

mancante

La Comm.ne unanime esprime parere favorevole.

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO
ORNAMENTAZIONI PER COLOMBARI

==========

2) Donghi Giuseppe per fotografia ad Assunta Donghi.	La Comm.ne esprime parere favorevol	
3) Tarenzi Enrico per fotografia ad Ercole Tarenzi.	idem	idem
4) Pavesi Emilio per fotografia a Rachele Signorelli Bosio.	idem	idem
5) Vedani Maffioletti Giuseppina per fotografia a Giuseppe Maffioletti.	idem	idem
6) Eugenio Pescò per fotografia ad Alle vi Teresa Re.	idem	idem
7) Rota Giovanni per fotografia a Benedetta Valsecchi Cedroni.	idem	idem
8) Bice Turra Bonari per fotografia a Luigi Bonari.	idem	idem
9) Bice Della Vedova per fotografia a Grotti Cecilia ved.a Brembilla.	idem	idem
) Contessa Antonietta Albani per portatori al Conte Francesco Albani.	idem	idem
Tonus Guglielmo per fotografia e portatori a Giovanni Volpi.	idem	idem

Zanoni Ant...

I faldone 1919

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE

EDILIZIA IL GIORNI 7 APRILE 1919

fasc. nº 7 cc 17

Presenti gli Onor. Sigg:

Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani

Cav. Prof. Ponziano Loverini

Cav. Arch. Giacomo Frizzoni

Conti dott. Giovanni

Cav. Ing. Luigi De-Grossi Ing. Capo. Uffº Tecº Municipale

mancante

Iº - Avendo l'Archº Comm. Piacentini presentato la proposta di alcune modificazioni prospettiche e planimetriche del progetto di ricostruzione della fiera, la Commissione pur riservando ogni giudizio definitivo alla presentazione dei singoli progetti esecutivi esprime parere favorevole:

Iº - Alle modificazioni dei prospetti degli edifici interessanti la parte a levante rispetto all'asse del corso V.E., della piazza progettata (lotto H).

2º - Allo spostamento della fronte sul Sentierone che si verificherebbe congiungendo lo spigolo S. E. del fabbricato sul lotto H, collo spigolo Nord della fronte della chiesa di S. Bartolomeo.

3º - Esprime parere contrario all'aggiunta di una campata di portici sul lotto G verso la chiesa.

Esprime parere contrario alla sopressione dei tratti di portici a terrazzo previsti nel progetto generale per l'edificio da costruirsi sul lotto G.

Riserva ogni giudizio sulle modificazioni proposte all'edificio da costruirsi sul lotto F, in attesa di maggiori schiarimenti e dei necessari disegni.

mancante

IIº - L'Ufficio Tecnico presente il progetto di modificazione dello sbocco della nuova radiale di S. Marta e conseguentemente di nuova forma e di maggiore superficie in confronto di quella prevista per il lotto H.

La Commissione tenuto conto della notevole maggiore superficie costruttiva utilizzata, del miglioramento estetico

che si verificherebbe sulla fronte del Sentierone dovuto ad un maggiore equilibrio fra le fronti a levante ed a ponente dell'asse del Viale V. E., della messa in valore del fabbricato Municipale di S. Marta, della cospicua rivalsa offerta al Comune dalle aree costruttive ricavate, manifesta unanime il parere che la soluzione presentata rappresenti un decisivo miglioramento sulle altre planimetrie sin quì progettate, eppertanto sia conveniente adottarla.-

Contemplando il progetto di cui trattasi due soluzioni distinte coi N.i I e 2, la Commissione ritenuto: che sotto l'aspetto della convenienza economica è preferibile il N° 2 mentre dal lato artistico con tale soluzione si eviterebbe di dover fare un prospetto verso sud dell'ex convento di S. Marta, che male di sposerebbe col carattere assolutamente moderno dell'edificio sul lotto H; che dal passaggio pedonale è sufficientemente provvisto colle campate dei portici mentre la loro illuminazione ed aereazione verrebbe assicurata da ampi lucernari; che non ritiene che ragioni di simmetria possano esigere sul lotto H la ripetizione di campate di portici di collegamento previsti, tra la fienda Banca Credito Italiano ed il lotto F, data la diversa altezza e consistenza dei lotti a levante ed a ponente; consiglia l'adozione della planimetria distinta col N° 2.

2 tavole

III° - Domanda del sig. Ciambetti Giovanni per Coppo Riccardo onde erigere un bar in ferro e vetro nell'aiuola sul piazzale della stazione.

La Commissione esprime in massima parere contrario tanto più che non ne trova nessuna necessità per il pubblico.

1 tavola

IV° - Domanda del sig. Quadri Riccardo per ampliamento di casa in frazione Boccaleone al civ° N° 23.

La Commissione esprime parere favorevole purchè il vespaio sotto il pavimento del piano terreno sia a corrente d'aria e profondo almeno un mezzo metro , e le latrine esistenti, se non lo sono già vengano trasformate ad acqua, se almeno esiste l'acqua nella località.

1 tavola

V° - Capomastro Guglielmo Agazzi per costruzione di casetta in via Ambrogio da Caleppio,

La Commissione esprime parere favorevole.

mancante

VI° - Ing. Roberto Fuzier per riforme alla casa del sig. Fortunato Locatelli posta in via S. Alessandro.

La Commissione pur constatando che la casa in linea igènica migliora sensibilmente rileva che il nuovo locale della scala non è conforme alle prescrizioni del regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato circa i cortili. (Art. 36-38 -40)

VII° - Capomastro Angelo Mazzoleni per il sig. Albanese onde costruire una cancellata verso via Nullo, per racchiudere la sua proprietà, trasportare un cancello, costruire un garage interno e chiudere altra proprietà a ponente con ramata sopra murello e piantoni.

La Commissione esprime parere favorevole circa la costruzione della cancellata verso via Nullo il trasporto del cancello e costruzione di garage, sempre osservando tutte le norme regolamentari in proposito; ma fa le sue riserve circa la posa della ramata verso via Lauro e trasversale, non ostante il carattere di provvisorietà che sembra avere tale posa di ramata.-

I faldone 1919

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

fasc. nº 8 IL GIORNO I4?APRILE I9I9 cc. 8

= = = = = = =

Presenti gli Onor. Signori:

v. Dott. Ciro Caversazzi — Cav. Prof. Ing. Elia Fornoni
v. Prof. Ponziano Loverini — Dott. Luciano Fizzini Medico Capo.

OPERE RIGUARDANTI IL CIMITERO

A.- ORNAMENTAZIONI PER COLOMBARI

- Camillo Remussi a memoria di Santi= a Angelini (V.S. 9-I2-I8 Nº I3) — La Comm.ne esprime parere favorevole

- G. Benigna a Maria Benigna Plebani — La Comm.ne esprime parere favorevole, riducendo la sporgenza del portafio= ri a cm. IO.

- G. Busetti a Carlotta Vandoni Ved.a Piatti (V. S. I7-3-I9I9) — La Comm.ne esprime parere favorevole, riducendo la sporgenza del portafio= ri a cm. IO e mettendone uno solo.

- Rag. Giacomo Stringhini a Nini Gri mondi (V. S. I7-3-I9 Nº 20) — La Comm.ne esprime parere favorevole per la fotografia e per le parole in bronzo.

- Clotilde Bontempelli al Cav. Giu= seppe Bontempelli. — Qualunque ornamentazione sugli ossa= ri è vietata dall'art. 59 del Regº del Cimitero.

- Carlo Pozzioli a Garioni Rachele e Giovanna. — La Comm.ne esprime parere favorevole

B - MONUMENTI SU CONCESSIONI PERPETUE.

- G. Tonus ad Antonia Fraschini (V. S. I7 - 3 - I9 Nº 2I) — Visto il lavoro nel laboratorio del marmista la Comm.ne esprime parere favorevole.

- G. Tonus a Virginia Angelini (V.S. I7-3-I9I9 Nº 22) — La Comm.ne sentito che la lampada verrà eseguita in bronzo e visti dei saggi per la esecuzione dei fiori, e sprime parere favorevole.

DOMANDA RIGUARDANTI LE COSTRUZIONI CIVILI.

1 tavola

37 - Sig. Gotti Francesco per costruzione di locale uso osteria e sottostante cantina nel vano del portico della casa posta in Via Osio Nº 62.

Dal lato edilizio la Comm.ne esprime parere favorevole purchè si migliori, se possibile, la nuova scala d'accesso al primo piano.

mancante

38 - Angelo Mazzoleni per cancello in legno in Borgo Palazzo Nº 73 (Vedi Seduta IO - 3 - I9I9)

La Commissione vista la lettera del richiedente e sentito il rapporto dell'Azienda degli acquedotti circa la fontanella esprime parere favorevole per quanto riguarda il lato edilizio.

I faldone 1919

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA IL GIORN

fasc. n° 9 — 28 APRILE 1919 — cc. 34

Presenti gli Onor. Sigg.

Cav. Dott. Ciro Caversazzi - Assessore
Cav. Prof. Ponziano Loverini
Cav. Prof. Ing. Elia Fornoni
Conti Dottor Giovanni
Cav. Ing. Luigi De-Grossi - Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Municipal

1 tavola

1° - Viene riesaminata la domanda del Capomastro Angelo Mazzoleni per costruzione di cancellata verso via Nullo, garage interno e ramata verso la via Lauro e via trasversale. (Vedi seduta 7-4-1919)

La Commissione riconferma il parere favorevole per la costruzione del garage interno, per la cancellata e trasporto di cancello verso la via Nullo. Quanto alla costruzione della ramata per la chiusura dell'area verso la via Lauro e trasversale, tenuto calcolo del carattere di provvisorietà di tale chiusura la Commissione esprime parere favorevole, purchè la concessione del Comune abbia carattere precario e sia revocabile in ogni tempo.

2 tavole

2° - Giuseppe Locatelli domanda per rinnovo del permesso per costruzione di chiusura della proprietà Gobba e Medolago in via Nullo e via Lauro.

La Commissione deplora che i lavori non siano stati ripresi senza aspettare il rinnovo del permesso (Artº IO Rº Pª Eª) però maggiormente si rammarica che la parte già eseguita di recente non sia conforme al progetto già approvato e pel quale viene chiamata la rinnovazione del permesso.

Richiama l'attenzione dell'Onor. Giunta sull'infrazione al vigente regolamento di Polizia Edilizia (Artº 20).

1 tavola

3° - Proposta della Società Telefonica Cisalpina circa il trasporto della linea attraversante il foro boario, in rapporto alla costruzione della nuova sede per l'Istituto Tecnico.

La Commissione esprime il parere che la linea nuova debba essere sotterranea.

1 tavola

4° - Domanda del sig. Luigi Manighetti per ampliare e restaurare la casa

di sua proprietà posta in via S. Sebastiano N° 40.

La Commissione esprime parere favorevole; - propone però che non venga rilasciato il permesso se non dopo le dovute spiegazioni circa le latrine esistenti e ad ogni modo sentito in merito il parere dell'Ufficiale Sanitario. Permesso – purchè le latrine siano ad acqua

2 tavole

5° - Domanda del sig. Giuseppe Lobrina per costruzione di piccolo ripiano ~~e~~ soprastante tendone e porta d'uscita nel suo negozio verso la Piazzetta Pendezza in via Gombito.

La Commissione esprime parere contrario.

6° - Domanda del Cap. Daniele Quarti per costruire due balconi al secondo piano verso piazza Garibaldi della casa posta sull'angolo fra la Piazza e Via Gombito.

La Commissione esprime parere favorevole purchè il tipo di loggia, ed il materiale usato sia in tutto uguale a quello della loggia sottostante. Trova consigliabile che anzichè due terrazzini, venga costruita al secondo piano una loggia intera identica a quella del primo piano.

PER IL CIMITERO

7° - Circa il monumento da erigersi a Rosa Panseri Donizzetti nelle concessioni decennali il marmista Ongari ha presentato un modello in gesso per la testa di Cristo, da collocarsi nel mezzo della croce.

La Commissione, pur facendo di nuovo l'osservazione che il monumento deve essere ingentilito perchè troppo tozzo, esprime parere favorevole al modello presentato.

I faldone 1919

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA IL GIORNO I2 MAGGIO I9I9.- cc. 22

fasc. n° 10

Presenti gli Onor.li Sigg:

Cav. Dott. Ciro Caversazzi - Assessore
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni
Conti Dott. Giovanni
Cav. Prof. Ing. Elia Fornoni
Cav. Prof. Ponziano Loverini
Cav. Ing. Luigi De-Grossi - Ing. Capo. Ufficio Tecnico Municip.le

==========

1 tavola

I° - Sig. Arturo Scanzi per costruzione fabbricato rustico di proprietà Rota Giuseppe in Via Bartolomeo Bono.

La Comm.ne esprime parere favorevole

mancante

2° - Cap° Guglielmo Agazzi per trasformare la casa posta in Via Borgo Palazzo N° 57 del sig. Rota Pietro.

La Comm.ne richiede che il progetto venga ri= presentato modificato nel senso di fare le finestre uguali fra loro piano per piano, e si dieno maggiori spiegazioni circa le dimensioni del cortile in rapporto all'alzamento progettato (Art. 36 - 37 e 38 del Reg° sull'igiene del suolo e dell'abitato).

3° - Pietro Migliavacca per modificazioni allo stabile di sua proprietà posto in via Nazario Sauro N° 20.

La Comm.ne esprime parere favorevole per quanto riguarda il lato Edilizio, dal lato igienico saran no richieste le opportune prescrizioni all'Ufficiale Sani tario per l'adempimento delle norme prescritte nell'art° 62 del Regolamento sull'Igiene del Suolo e dell'Abitato e circa il canale di fognatura.

1 tavola

4° - Cap° Guglielmo Agazzi per costruzione al sig. France sco Costardi in Via Ambrogio da Caleppio.

La Comm.ne richiede spiegazioni circa le dimensioni del cortile e la scala, mentre si osserva anche che le finestre sono un po' piccole in confronto alle/~~scala~~ parti.

5° - Arch° Giovanni Barboglio per formazione ingresso secondario ai terrini del sig. Guido Frizzoni sul vicolo S. Carlo.

La Comm.ne esprime parere favorevole

6° - Arch° Giovanni Barboglio per alcune operazioni al proprio stabilimento in via Angelo Maj interno.

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione che il parapetto della terrazza sia pieno oppure ad inferriata semplice non ramata.

7° - Capomastro Andrea Gasparini per sistemare il fabbricato di sua proprietà posto in Borgo Palazzo al N° 87 interno.

La Comm.ne richiede che venga ripresentato modificando la posizione delle latrine - che andrebbero piuttosto messe nelle estremità del balcone - che sieno resi più robusti i muri che sono eccessivamente esili e non collegati internamente. Si chiede come funzioneranno le latrine.

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

8° - Angelo Barbieri per fotografia in porcellana sul colombaro del defunto Luigi ~~Maffeis~~ Maffeis.

La Comm.ne esprime parere favorevole

9° - Maddalena Coppa Vedova Grisanti per portafiori in bronzo e ritratto sul colombaro del defunto Paolo Grisanti.

La Comm.ne esprime parere favorevole.

10° - Loglio Alessandro per applicare fotografia e portafiori sul colombaro di Dante Loglio.

La Comm.ne esprime parere favorevole

11° - Famiglia Pansera per portafiori sul colombaro di David Pansera e sui due adiacenti.

La Comm.ne esprime parere favorevole purchè si metta su tutti e tre i colombari un solo portafiori cia=

I faldone 1919

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

Fasc. n°11 IL GIORNO 26 MAGGIO 1919 cc. 35

==========

Presenti gli Onor. Sigg.

Cav. Dott. Ciro Caversazzi - Assessore
Cav. Prof. Ponziano Loverini
Cav. Prof. Ing. Elia Fornoni
Cav. Ing. Luigi De-Grossi - Ing. Capo Uff. Tecº Municipale

==========

Iº - Domanda del sig. Antonio Zonca per sistemare ad uso Bar il capannone esistente in via Cesare Battisti ora adibito a stazione passeggeri Tram Albino.

La Comm.ne esamina la domanda dal lato edilizio sottinteso del resto che ogni eventuale trasformazione debba essere precaria. Prima però di emettere definitivamente il suo parere desidera avere maggiori schiarimenti specialmente sul modo con cui verrà trattata la parete di chiusura, se dipinta oppure a faccia vista. Ad ogni modo crede bene di rilevare fin d'ora la maggiore opportunità d'ingrandire lo spazio per il pubblico ed invertire la posizione fra il bar ed il locale di aspetto.

2º.- Domanda del sig. Ettore Rossi per modificare la scala della casa di sua proprietà posta in via Torquato Tasso Nº I2 1 tavola

La Commissione esprime parere favorevole.

3º - Domanda del sig. Noris Giuseppe per prendere in affitto un po' di terreno onde erigervi un capannone per lavprarvi pietre fra via Cesare Battisti e via Alberto Pitentino.

La Commissione esprime parere contrario

8 tavole

4°- Domanda del Capomastro Sig. Guglielmo Agazzi per trasformare la casa del sig. Rota Pietro in Borgo Palazzo N° 57.

La Comm.ne a norma del disposto dell'art° 40 del Regolamento sull'Igiene del suolo e dell'abitato, visto che il cortile viene ad essere ampliato dal loggiato aperto tenuto calcolo del sensibile miglioramento apportato alle abitazioni della casa, esprime parere favorevole.

3 tavole

5° - Domanda del Sig. Capomastro Guglielmo Agazzi per costruzione al sig. Francesco Costardi in via Ambrogio da Caleppio. (Vedi seduta I2 Maggio N° 4)

La Comm.ne, tenuto calcolo della dichiarazione secondo la quale le finestre del primo piano verranno ingrandite, presa visione dell'atto stipulato col confinante signor Caglioni Alessandro in rapporto al secondo comma dell'art° 38 del regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato, esprime parere favorevole.

2 tavole

6° - Domanda del sig. Andrea Gasparini per sistemare il fabbricato di sua proprietà in Borgo Palazzo al N° 87 interno.-

La Comm.ne esprime parere favorevole purchè le latrine vengano poste alle estremità delle loggi piuttosto che nel mezzo, e le murature perimetrale della parte che si eleva sieno almeno dello spessore di m. 0.36 in mattoni.

2 tavole

7° - Domanda dell'arch° Giovanni Barboglio per elevare di un piano la casa posta sul viale Vittorio Emanuele N°28.

La Comm.ne esprime in massima parere favorevole. Desidera però che prima di rilasciare il permesso si chiami il progettante in Ufficio, per piccole osservazioni di dettaglio riguardanti il fregio dell'ultimo piano e la cornice del davanzale delle finestre.

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

a) Ornamentazioni per colombari

8°-(Ida Negroni per fotografia sulla lapide dell'ossario minore di Francesco Negroni.

La Comm.ne esprime parere contrario ostandovi l'art°

I faldone 1919

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA IL IO GIUGNO 1919

fasc. n° 12 cc. 29

Presenti gli Onor. Signori:

Cav. Dott. Ciro Caversazzi - Assessore
Cav. Prof. Ponziano Loverini
Dott. Luigi Conti
Ing. Cav. Luigi De-Grossi - Ing. Capo Uff° Tec° Municipale

I) - L'Ing. Capo riferisce che il sig. Sindaco lo ha incaricato di scegliere e proporre un'area adatta per la eventuale costruzione di un palazzo delle poste e telegrafi in Bergamo. Esso presenta apposita planimetria della quale si rileva che l'area proposta trovasi nella nuova radiale in progetto Piazza Cavour rotonda. Il nuovo palazzo dovrebbe essere a portici in continuazione di quelli pure da costruirsi della Banca Commerciale. I portici dovrebbero poi estendersi ad una parte della rotonda.

mancante

La Commissione pur riservandosi di esaminare il progetto quando anche altri membri della Commissione possano prendervi parte, esprime già fin d'ora la propria soddisfazione per la felice soluzione edilizia data a parecchi problemi che interessano la località.

2) - Domanda del Cap° Pietro Peverelli onde rendere praticabile l'apertura dell'attuale verando costruendovi un parapetto con pilastrini alla casa del rag. Cesare Scarpelli in via S. Bernardino N° 76.

1 tavola

La Commissione esprime parere favorevole.

3) - Domanda del sig. Gotti Francesco per costruzione di cancello per chiusura dell'appezzamento fra la propria casa e quella Luiselli fuori ex Porta Osio vicino al N. 62

La Commissione esprime parere favorevole.

2 tavole

4) Si ripresenta modificata la domanda del sig. Antonio Zonca per ridurre a Bar parte dell'attuale tettoia di

aspetto per il tram di Albino in via Cesare Battisti. (ve di seduta 26 Maggio I9I9 N° I)

La Commissione esprime parere favorevole a condizione ~~xg~~ che si metta l'entrata al bar dall'esterno ed una finestra di servizio per il pubblico verso la tettoia.

1 tavola

5) - Domanda del sig. Ettore Rossi per alzare un'ala di fabbrica nell'interno della sua proprietà, e modificarne un'altra in via Torquato Tasso N° I2.

La Commissione esprime parere favorevole.

mancante

6) - Ing. Piero Carminati per costruzione di nuovi ambienti nell'interno della proprietà Callioni in via Angeli Maj.

La Commissione esprime parere favorevole purchè il terrazzo venga limitato alla distanza di m. 3.oo dalla finestra del Macello e detto terrazzo sia munito di parapetto alto m. 2.00

7) - Domanda del Cap° Clemente Cassis per costruzione di un fabbricato da adibirsi ad uso laboratorio fotografico per il sig. Alessandro Carminati in via Macello.

La Commissione esprime parere favorevole.

mancante

8) - Domanda del sig. Serafini Aspettato per costruzione di villetta lungo il viale Vittorio Emanuele interno sul mappale 2443 di Bergamo.

La Commissione, pur sospendendo per ora il proprio parere definitivo, essendo fra l'altro il progetto non completo, osserva che data la località aquitrinosa, il caseggiato dovrebbe essere posto assai più in alto. Desidera venga interpellato in proposito l'Ufficio d'Igiene.

I faldone 1919

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA IL GIORNO 2I GIUGNO I9I9.

fasc n° 13 cc. 7

==========

Presenti gli Onor. Signori:

Cav. Dott. Ciro Caversazzi Assessore
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni
Cav. Prof. Ponziano Loverini

==========

I) = La Comm.ne Edile, esaminati i vari progetti e modelli scultori e architettonici unitamente presentati dal= lo scultore Sig. Ernesto Bazzaro e dall'Architetto sig. Ernesto Pirovano per il Mausoleo dei caduti in guerra da erigersi nel Cimitero, dopo matura discussione resa la dovuta lode alla vivacità e maestria con cui i diversi partiti vennero dai rispettivi autori immaginati e indicati, osservato che la parete del monumento, interrompendo allo sguardo il giro delle campate dei portici e pur lasciando aperto il posteriore passaggio, sembra un partito arbitrario ed in ogni modo esclusivamente cercato per poter addossare il bassorilievo e far campeggiare le statue, è di parere che sia preferibile il progetto architettonico che sfonda la detta parete aprendovi una portale. Nel- qual preferito caso la Comm.ne propone che entro la cella di fondo, senza escluderne l'altare da campo, venga studiato un motivo scultorio; o meglio ancora vengano erette ai lati esterni del portale due statue, a conveniente distanza del portale stesso.

2) = Circa l'ubicazione del nuovo erigendo palazzo delle Regie Poste la Commissione pur riconoscendo nella soluzione proposta dal Cav. Ing. De-Grossi numerosi ed ottimi pregi specialmente la sistemazione della fienda radiale rileva anche alcuni gravi inconvenienti così: I° - la esposizione a tramontana della fronte del palazzo delle poste; II° - La eccessiva riduzione del giardino annesso al palazzo Frizzoni la quale oltre a portare un maggior onere al Comune per la svalutazione del palazzo stesso rovinerebbe a una caratteristica prospettiva interna, che insieme ad altri pregi forma nel complesso di questo palazzo una delle migliori opere d'arte cittadina.

I faldone 1919

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ON. COMMISSIONE EDILIZIA IL GIORNO 30-GIUGNO-1919.

fasc. nº 14 cc. 23

PRESENTI GLI ON. SIGNORI:

Cav. Dott. CIRO CAVERSAZZI -Assessore-
Cav. Arch. GIACOMO FRIZZONI
Dott. LUCIANO PIZZINI -Medico Capo Uff. Sanitario.
Cav. Prof. Ing. ELIA FORNONI
Dott. GIOVANNI CONTI

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

I) Viene presentato il progetto per la erezione del nuovo PalazzoComunale. mancante
Del palazzodell'amministrazione vengono presentati due prospetti verso la piazzetta della fontana.
L'esame di deliberazione dell'On. Commissione si limita ai prospetti e specialmente a quello del palazzo della Giunta. La Commissione esprime parere favorevole al progetto Piacentini (in lucido) pur ritenendo osservabile anche l'altro Degrossi-Piacentini, e consiglia di togliere la gradinata e le due statue all'entrata.
Si riserva tuttavia il parere definitivo a quando saranno precisati e presentati i progetti dei fianchi e del prospetto verso via Masone. La medesima riserva si delibera per il progetto del Palazzo degli Uffici.

2) Viene esaminato il prospetto del fiendo Palazzo di Giustizia verso la mancante
piazzetta della fontana.
Esaminati i tre progetti : quello Piacentini, quello Degrossi-Piacentini e quello Degrossi (modificazione di quello Piacentini) dopo matura discussione la Commissione delibera d'invitare il sig. Piacentini a ripresentar il suo primo progetto modificandolo nel timpano del frontone, a parere della Commissione troppo modernizzante, e nel motivo dei lati delle finestre che non sembrano armonizzare colla monumentalità della parte central

3) Domanda del sig. Luigi Latini per costruzione di Cinematografo interno in via TorquatoTasso N. 2 tavole
La Commissione, pur riservandosi di riesaminare il prospetto verso via Torquato Tasso esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:
I° Si crei un vespaio a corrente d'ariasotto il pavimento.
2° Si metta, oltre la latrina, uno smaltitoio separato, e si faccia in modo che la latrina abbia luce ed aria.
3° La progettata copertura del cortiletto sia comforme alle prescrizioni regolamentari. Osserva in oltre per quanto ciò sia di competenza della pub

blica sicurezza, che l'ambiente manca assolutamente di aperture d'uscita a metà sala.

4) Progetto dell'Ufficio Tecnico per copertura di terrazzo alle scuole Normali in Cittadella. mancante

La Comm.ne esprime parere favorevole

5) Ing. Luigi Angelini per piccola costruzione interna in via Torquato Tasso proprietà Cav. Uff. Tacchi. 3 tavole

La Comm.ne esprime parere favorevole

6) Ing. Luigi Angelini per costruzione ingresso all'Istituto Italiano d'Arti Grafiche in via S. Lazzaro. 10 tavole

La Comm.ne esprime parere favorevole

7) Domanda dell'Arch. Giovanni Barboglio per ingrandimento di casa posta in via Conventino - già proprietà conte Sottocasa. 3 tavole

La Comm.ne esprime parere favorevole

8) Sig. Locatelli Fortunato per modifica casa di sua proprietà posta in via S. Alessandro (vedi seduta 7 Aprile 1919 N. 6) 2 tavole

La Comm.ne vista la modifica apportata nel progetto alla scala esprime parere favorevole.

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

9) N. Galizzi per monumento a Luigia Ottolini Rodari.

Si richiedono: la pianta, il prospetto ed il fianco.

10) Vigevano rag. Pietro per monumento ad Annetta Mariani Vigevano.

Si richiede in quale posto verrà collocato. Si chiedono spiegazioni circa i bronzi e la testa.

11) G. Tonus per monumento a Gino Silva.

Si chiedono le misure ed il completamento del progetto tenendo calcolo che il monumento deve essere adeguato alla concessione.

12) Luigi Bonazzi ad Emma Bonazzi Nosari

La Comm.ne richiede si precisi il campo in cui viene collocato. Ad ogni modo trova il disegno inadeguato alla importanza della concessione.

13) Luigi Garbagnati per monumento [illegible]

II faldone 1919

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA IL GIORNO 14 LUGLIO 1919.

fasc. n°1 cc 14

Presenti gli On. Signori:

Cav. Dott. Ciro Caversazzi - Assessore

Cav. Prof. Ing. Elia Formoni

Cav. Arch. Giacomo Frizzoni

Cav. Prof. Ponziano Lovevini

Dott. Giovanni Conti.

mancan

1) Domanda dell'Ing. Giuseppe Locatelli per restauro casa del Marchese Erivio già di proprietà del Conte Ulderico Sotto= casa.

La Commissione crede necessario, per pronunciarsi che venga presentato il progetto di restauro.

1 tavola

2) Pietro Peverelli per costruzione di tre ambienti uso abitazione alla casa del rag. Cesare Scarpelli al cavalcavia di S. Bernardino.

La Commissione esprime parere favorevole.

mancan

3) Capo Maspoli Giuseppe per aggiunte e modifiche alla casa Spada (ex Talioni) in via Mazzini.

La Commissione esprime in massima parere favorevole. Circa la omessa presentazione dei dettagli dichiara che ne può farne a meno se non si adottano bifore verso sera che non figurano nella parte esistente e che sembrano eccessive. Qualora si insista sulla ~~xxxx~~ adozione delle bifore, la Commissione richiede si presenti particolare.

3 tavole

4) Capo Tomaso Oberti per costruzione villino sul S. Vigilio? per conto del sig. Morino Oreste.

La Commissione osserva: 1° - la camera del sottotetto non raggiunge l'altezza libera dei tre metri prescritta dallo

Artº 108 del Rº sull'igiene del suolo e dell'abitato; e la cimasa da essa formata nella facciata presenta un aspetto poco estetico.
IIº - I contorni in cemento non si confanno colla struttura del materiale usato così pure i parapetti in legno delle loggie.
IIIº - Si desidera sapere come si provvede alle latrine per il piano terreno.
IVº - L'intercapedine fra la casa e il muro di sostegno retrostante deve essere di due metri almeno, misurati al piede, (artº 105 del Regº sull'igiene del suolo e dell'abitato)
Vº - Si domandano le dimensioni del pozzo nero e con quale sistema verrà costruito.

5) Il prof. Loverini che fu assente nella seduta precedente chiese di vedere il progetto del palazzo Comunale.

Egli dichiara di associarsi completamente al parere già espresso dalla Commissione nella seduta precedente.

6) Avendo la Commissione sentito che alla stazione alta della Funicolare S. Vigilio venne aggiunta una costruzione, dichiara che non le fu mai sottoposto alcun progetto.

7) Circa le firme dei progetti conformemente alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Edilizia la Commissione propone che si adottino gli elenchi degli albi del Collegio degli Ingegneri e del Collegio dei Capimastri.

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

8) Circa la domanda del Sig. Giuseppe Monticelli per posa di monumento con soprastante statua.

La Commissione desidera vedere la statua nel laboratorio del marmista.

9) Domanda della Signora Castelli per monumento al defunto Prof. Castelli.

La Commissione esprime parere favorevole.

10) Domanda del marmista N. Barbieri per monumento alla de-

funta Annetta Mariani Vigevano.

La Commissione esprime parere favorevole adottando il pilastrino più ricco circa la testa si consiglia di perfezionarla nei lineamenti.

11) F.Paleni per monumento al defunto Giuseppe Ruggeri.

La Commissione esprime parere favorevole per l'ultimo progetto presentato, alla condizione di vedere il modello del bassorilievo.

I2) N. Galizzi per monumento a Pietro Rodari.

La Commissione esprime parere favorevole purchè l'area libera sia pavimentata in marmo, il monumento venga un po' arretrato fin contro la cornella onde poter allungare un po' il lastrone avanti. Le spranghe devono essere eseguite in bronzo od ottone.

I3) F. Paleni per monumento alla defunta Adele Greno in Martines.

La Commissione esprime in massima parere favorevole, invita il marmista a recarsi in Ufficio onde trasmettere verbalmente alcune osservazioni.

I4) G. Rota per ornamentazioni sul colombaro di Giovanni Carenini.

La Commissione esprime parere favorevole purchè il portafiori sia rialmente uno di quelli preventivamente approvati.

I5) N. Galizzi per monumento alle defunta Ida Capitanio In Nozza

La Commissione, visto il basorilievo dell'Ing. Fornoni, e del Prof. Loverini esprime parere favorevole.

I6) G. Deleidi per fotografia sul colombaro del defunto Luigi Galli.

La Commissione esprime parere favorevole.

I7) Luigi Ruggeri per mettere la fotografia del figlio Bianco morto in guerra sul monumento della defunta Lucia Cesari in Ruggeri.

La Commissione esprime parere favorevole purchè il portaritratti sporga non più di cinque o sei centimetri dal lastrone sottostante.

II faldone 1919

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

IL GIORNO 28 LUGLIO 1919

fasc. n°2 cc. 23

==========

Presenti gli Onor. Signori:

Cav. Dott. Ciro Caversazzi - Assessore
Cav. Prof. Ing. Elia Fornoni
Conti Dott. Giovanni
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Cav. Prof. Ponziano Loverini
Cav. Luigi De-Grossi Ing. Capo Uffº Tecº Municipio

==========

mancant

I) Si ripresenta la domanda del sig. Serafini Aspettato per Conte Medolago onde costruire una casetta sul viale Vittorio Emanuele (vedi seduta IO Giugno 1919 Nº 8)

La Commissione osserva che il piano rialzato deve avere l'altezza libera di m. 4.00, e se tutto cantinato di m. 3.50 non mai soltanto di m. 3.20. Si chiedono spiegazioni riguardo al pozzonero.

2 tavole

2) Angelo Signorelli per costruzione di portico in via Foro Boario 5

La Comm.ne desidera avere spiegazioni circa il tetto e i pilastri.

1 tavola

3) Ing. Giuseppe Vertova per operazioni interne nella casa posta in Via Statuto Nº 6.

La Comm.ne esprime parere favorevole.

1 tavola

4) Arch. Giovanni Barboglio per costruzioni di tettoie interne ~~xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx~~ Angelo Maj allo stabilimento Oetiker.

La Comm.ne esprime parere favorevole.

1 tavola

5) Domanda con nuovo progetto dell'Ing. Piero Carminati per costruzione di ambienti e terrazzo interno alla proprietà Callioni in via Angelo Maj.

(tuttavia la pratica è mancante)

In conformità ai precedenti pareri la Commissione ritiene possa accordarsi la concessione domandata dal sig. Callioni così

modificata e migliorata nel nuovo progetto. L'Ing. Albani però, non è dello stesso parere; in quanto ritiene che la concessione per quanto accordata sotto la condizione della precarietà, determini un vincolo e quindi un deprezzamento del fabbricato ~~xxx~~ considerato da un lato che difficilmente la condizione di precarietà potrebbe, per molte considerazioni, essere invocata, e dallo altro che il Macello potrebbe avere diversa destinazione.

6) Domanda dell'Ing. Luigi Angelini per costruzione di piccolo edificio in fregio alla via Alberico da Rosciate 4. 2 tavole

La Commissione esprime in massima parere favorevole. Chiede però spiegazioni per la latrina della quale manca qualunque indicazione.

7) Enrico Battagion per ampliamento salone macchine in via Simone Mayer. 2 tavole

Prima di pronunciarsi la Commissione richiede che si spieghi come si sopperisce al maggior bisogno di latrine dovuto all'inevitabile aumento di personale. Chiede pure l'uso dell'ambiente chiuso progettato a lato dell'Officina.

8) Domanda dell'Ing. Paolo Magrini per piccole operazioni allo stabile ex collegio Baroni in via Pignolo. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole per l'apertura di tfe infornotti a pian terreno. Quanto al lucernario soprastante il tetto la Commissione osserva che esso si presenta poco esteticamente. Però incarica l'Ing. Galizzi a recarsi in posto coll'Ing. Magrinionde cercare, se possibile, di modificarlo migliorandolo.

29 Luglio I9I9. Visto sul posto si osserva che non è possibile, senza operazioni enormemente superiori, portare migliorie sensibili all'effetto del lucernario. Però si osserva che la abolizione della conversa verso il muro più alto, porta un lieve miglioramento, evitando di dare alla costruzione un eccessivo carattere di pretesa.

fº Ing. C. Galizzi

II faldone 1919

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

cc. 42

IL GIORNO 11 Agosto 1919.

fasc. n° 3

Presenti i Signori:

Cav. Dott. Ciro Caversazzi - Assessore
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Cav. Prof. Ponziano Loverini
Cav. Prof. Ing. Elia Fornoni
Conti Dott. Giovanni
Cav. Ing. Luigi Degrossi - Ing. Capo Municipio

=+=+=+=+=+=+=+=

1 - Si ripresenta il progetto redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale mancanti per l'erezione del nuovo Palazzo Comunale.

La Commissione ha espressioni di lode per l'ottimo studio del progetto ed esprime unanime parere favorevole per tutto ciò che riguarda la distribuzione interna, lascia però in sospeso la scelta del prospetto giacchè, per quanto abbia manifestato la preferenza per quello di carattere antico parecchie considerazioni ~~circa l'ambiente in cui verrà a trovarsi e le ripercussioni che potrà avere nella decorazione interna~~ l'inducono a soprassedere per ora alla scelta definitiva, ~~riesaminando nuovamente il progetto opportunamente completato di particolari. Del resto la scelta del prospetto non avendo~~, ~~che~~ portando ~~variazioni apprezzabili al finanziamento dell'opera~~, ~~ritiene che nulla osti che le deliberazioni eventuali d'ordine finanziario avvengano col progetto di facciata di tipo moderno.~~

2 - Viene presentato alla On. Comm.ne, perchè ne prenda visione, mancante un emendamento al progetto per la fronte dei futuri fabbricati della Fiera verso il Sentierone inteso nel senso di agevolare la comunicazione mediante apertura di cinque campate nel portico fra il Sentierone e la piazza interna della Fiera.

La Commissione esprime il proprio parere favorevole, ricordando però che la decisione definitiva in proposito deve essere rimessa al parere dell'Arch° M. Piacentini.

2 tavole

3 - Domanda per posa di lapide sulla facciata della Chiesa Parrocchiale di Borgo S. Caterina ricordante i soldati della contrada caduti nell'attuale guerra.

La Comm.ne esprime parere favorevole purchè nel bassorilievo di testata nella figura d'angelo vengano un po' accorciate le braccia, e sia un poco allontanata dall'orecchio la costola dell'ala.

4 - Domanda dei Pittori Cerea e Zini per mettere in opera una ditta sotto l'atrio di Porta Nuova (Banco S. Alessandro).

La Comm.ne esprime parere contrario alla posa della ditta richiesta, ed esprime il parere che dovrebbero essere tolte anche quelle che già esistono.

5 - Domanda del sig. Alfeo Lanfranchi per mettere edicola per vendita giornali nella località ex Porta S. Antonio.

La Commissione, specialmente per ragioni di viabilità esprime parere contrario.

1 tavola

6 - Domanda della Società Industrie Riunite di Filati per costruzione di ambiente uso refettorio della maestranza dello stabilimento di Daste.

Per ciò che riguarda l'ambiente uso refettorio la Commissione dal lato edilizio esprime parere favorevole. Chiede però si dieno maggiori spiegazioni circa le latrine ed il sistema di fognatura da adottarsi.

1 tavola

7 - Domanda della Società Anonima Costruzioni Elettromeccaniche per l'erezione di un fabbricato per laboratorio interno in via dei Mille N. 8.

La Commissione esprime in massima parere favorevole, purchè però si munisca di finestra l'antilatrina di faccia la fossa Muras di capacità proporzionata al numero delle latrine e si munisca di vespaio il piano terreno dove non è centinato. Si richiede del proprio parere l'Ufficiale Sanitario.

mancant

8 - Domanda della Società Italiana per il Gaz onde sopraelevare un fabbricato di civile abitazione annesso all'Officina in Via Malpensata N° 6.

La Commissione sospende il proprio voto in attesa del parere che darà in proposito l'Ing. Capo in rapporto al piano del mercato nella località.

9 - Domanda dell'Ing. Giuseppe Locatelli per opere da eseguirsi nella Villa plinia al Pascolo dei Tedeschi. mancante

La Commissione prima di pronunciarsi definitivamente richiede un progetto meno incompleto. Esprime però già fin d'ora parere contrario per la chiusura del portico e la formazione della latrina sotto il primo ramo della scala, che si presenta male collocata e troppo angusta.

IO - Domanda Arch. Giovanni Barboglio per alzamento portico interno al Collegio S. Alessandro e formazione di dormitorio. mancante

La Comm.ne, prima di pronunciare il proprio parere chiede quale sia precisamente l'ambiente destinato a dormitorio e come sarà illuminato. Ricordi di sentire in proposito l'Ufficiale Sanitario.

11 - Domanda della Sig.a Riva Linda in Massiero per costruzione di garage e ramata sul parapetto Comunale alla casa posta sulla strada dei Torni. mancante

La Commissione, saputo che la posa di ramata venne già abusivamente effettuata, richiama xxx su ciò l'attenzione della On. Giunta e fa xxxx voti perchè venga fatta levare.

I2 - Domanda dell'ArcH. Luigi Bergonzo per costruzione interna al Nº IO di Via Torquato Tasso per conto del sig. Pietro Mazzoleni. 1 tavola

La Commissione esprime parere contrario opponendovisi l'artº 38 del Regolamento sull'Igiene del suolo e dell'abitato.

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

I3 - Viene dato parere favorevole dalla Commissione per alcuni tipi di monumenti da collocarsi su concessioni perpetue presentati dall'Ing. C. Volta essi sono tre tipi di monumenti su tomba semplice a forma di cofano uno su tomba semplice a schiena due per monumenti su tombe contigue, tre per monumenti su sepolcreti d'angolo e due a forma di sarcofago, in tutto undici tipi.

fasc. n° 7

VERBALE DELLA SEDUTA STRAORDINARIA DELLA COMMISSIONE EDILIZIA DEL GIORNO DI SABATO I8 SETTEMBRE I920.

Sono presenti

Il Cav. Dott. Ciro Caversazzi - Assessore
Conte Ing. Cav. Luigi Albani
Prof. Comm. Ponziano Loverini
Cav. Ing. Elia Fornoni
Ing. Cav. Luigi De-Grossi Ingegnere Capo

Premesso che la seduta di cui trattasi fu convocata in via straordinaria per la scelta e la determinazione dei materiali decorativi (pietra da taglio) da adottarsi per il Palazzo di Giustizia; l'Ing. De-Grossi espone alla Commissione, che avendo conferito in merito coll'Arch. Piacentini, si sarebbe ravvisato adatto e conveniente sia sotto l'aspetto artistico che dal lato economico, di adottare:

1° - Per l'ossatura del fabbricato:

a) La pietra di Poltragno per tutto quanto si riferisce alle parti liscie come basamento, lesene liscie, fregi di cornicioni ecc.

b) Il ceppo gentile per i pezzi modanati.

2° - Per gli sfondi ed i contorni di finestre: - la pietra di Zandobbio, e possibilmente con venature rosee come quelle esposte alla Mostra industriale alla scuola dei tre passi.

3° - Per ragioni essenzialmente di economia, resa necessaria dai limiti della somma disponibile, la decorazione interamente in pietra sarebbe estesa alla sola fronte principale, ed ai due risvolti, mentre per il resto dovrebbe farsi uso di pietra artificiale e di sfondati in malta ordinaria lineati a conci. Il tutto, si comprende ad imitazione della pietra vera, ed in concordanza colla decorazione in vivo.

Dopo lunga discussione in merito, e dopo aver preso visione di disegni appositamente tinteggiati, la Comm/ne esprime parere favorevole alle proposte come sopra elencate.

II faldone 1919

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

fasc n° 5 IL GIORNO 6 OTTOBRE 1919 cc. 43

==========

Presenti gli Onor. Sigg:

Cav. Dott. Ciro Caversazzi - Assessore

Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani

Cav. Arch. Giacomo Frizzoni

Cav. Prof. Ing. Elia Fornoni

==========

mancante

1) Progetto redatto dall'Ufficio Tecnico per costruzione di due speroni - già esistenti - sulla facciata interna della Porta S.Alessandro. Messo nel colto speciale di P. S. Alessandro

La Comm.ne esprime parere favorevole

1 tavola

2) Rag. Ettore Rossi per spostamento di piccolo fabbricato interno in via Torquato Tasso.

La Comm.ne esprime parere favorevole.

3) Sig. Davide Previtali per sostituire un portichetto con terrazzo in cemento armato e formazione di porta d'accesso e intonacare le facciate della casa in via Malpensata N° 10.

La Comm.ne esprime parere favorevole

1 tavola

4) Domanda dell'Arch. Angelo Sesti per aggiunta di locali interni in via S. Giorgio in una casa di proprietà del sig. Enrico Sesti.

La Comm.ne esprime parere favorevole, salvo sempre il rispetto alle vigenti norme regolamentari.

5) Angela Sala per operazioni esterna alla casa posta in Piazza Rosate N° 1.

1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole purchè:

1° - le spalle delle nuove finestre sieno di un pezzo solo

2° - la chiusura della porta venga fatta a parapetto in legno uso porta con iferriata superiore come una finestra.

6) Fumagalli Umberto domanda per costruzione interna di stalla e fienile nell'orto annesso alla casa Zanchi in via Masone.

La Comm.ne esprime parere favorevole salvo i diritti dei terzi ed il rispetto alle vigenti leggi.

7) Archº Angelo Sesti per costruzione magazzeno lungo la via per Zanica.

La Comm.ne esprime parere favorevole.

8) Sac. Prof. Angelo Roncalli per operazioni alla porta d'ingresso della casa ex Marenzi in via S. Salvatore 8.

La Comm.ne esprime parere favorevole purchè la data I9I9 anzichè sullo stemma centrale venga posta sulla lapide laterale.

9) Enrico Natali per sopraelevazione di locale interno in via Broseta.

La Comm.ne esprime parere favorevole purchè in tutto conforme ai vigenti regolamenti e su parere dell'Ufficiale Sanitario si costruiscano per ogni piano almeno due latrine a sifone con chiusura idraulica.

IO) Domanda dell'Ing. Roberto Fuzier per aggiunta di alcuni ambienti alla villa posta in Borgo Canale (Via tre armi 2)

La Comm.ne esprime parere favorevole purchè, su parere dell'Ufficiale Sanitario, si munisca il pavimento del salone, di vespaio a corrente d'aria alto almeno 20 centimetri.

non indicata
*Arch. G. Barboglio per ricostruzione stabile di proprietà prof. Silvio Gavazzeni in via Conventino.

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

11) Mansueta Tombini Astori per applicare portafiori sul colombaro del defunto Rag. Attilio Tombini.

Parere favorevole per l'ultimo tipo presentato.

12) A. Butta per portafiori e fotografia da applicare sul colombaro di Giovannina Golla.

La Comm.ne esprime parere favorevole.

13) Luigi Garbagnati per monumento a Guglielmo Pezzota.

II faldone 1919

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR.COMMISSIONE EDILIZIA

fasc. n° 6 IL GIORNO 27 OTTOBRE 1919 cc 28

= = = = = = = = =

Presenti gli Onor.li Signori:

Cav. Dott. Ciro Caversazzi - Assessore
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Dott. Luciano Pizzini - Medico Capo Uff.le Sanitario

= = = = = = = = =

1 tavola

1) Domanda del Sig. Capomastro Previtali per ricostruzione di fabbricato interno in via Giacomo Quarenghi N° 42.

La Commissione pur constatando che il piano terreno raggiunge solamente l'altezza di m. 3.50 anzichè di m. 4 esprime ugualmente parere favorevole, tenuto calcolo che tali ambienti servono da retrobottega.

2 tavole

2) Domanda del Sig. Ravasio Pietro per costruzione di piccola casa civile in via Vittore Ghislandi.

La Commissione esprime parere favorevole purchè:
I° - Il piano terreno sia cantinato per di sotto, o per lo meno si faccia il vespaio a corrente d'aria alto non meno di m. 0.50 e rialzando maggiormente il piano terreno.
2° - Si regolarizzino gli assi delle finestre nella facciata.

1 tavola

3) Domanda del sig. Gian Battista Rudelli per costruzione di casetta nei pressi di via Alessandro Manzoni, al sig. Ermolao Ugolini.-

La Commissione esprime voto favorevole purchè:
I° - (da parere dell'Ufficiale Sanitario) il piano terreno sia cantinato al di sotto, rialzato e cogli ambienti di m. 3.50 (luce libera)
2° - Ogni ambiente a piano terreno riceva luce dalla finestra, indipendentemente dalla porta.
3° - Sieno osservate in tutte le vigenti prescrizioni regolamentari e di legge.

4) Domanda dell'Arch? Sesti per spostare un ingresso di servizio interno sul viale Vittorio Emanuele (casa dell'avv.Attilio Pizzigoni.

La Comm.ne dal lato edilizio esprime parere favorevole.

5) Si ripresenta la domanda del sig. Edoardo Sesti per costruzione di tribuna per il Campo Giuochi Atalanta alla Clementina in Boccaleone.

Sentite le spiegazioni la Commissione esprime parere favorevole.

6) Domanda del Mobilificio M.F.Testa per costruzione di laboratorio annesso alla stabilimento in via Casalino.

La Commissione esprime parere favorevole.

7) Si ripresentano i due tipi di lapide per applicare alla facciata di S. Anna in Borgo Palazzo ricordante i soldati della Borgata caduti in Guerra.

La Commissione Edilizia aveva scelto in una seduta precedente il secondo tipo. Ora però sentito che in considerazione della maggiore armonia coll'architettura della chiesa, si desidera dagli offerenti, eseguire la prima, la Commissione dichiara che tenuto conto di tale considerazione riconosciuto che anche il primo tipo di lapide si presenta decoroso, nulla ha in contrario perche lo si adotti.

8) Dott. Carlo Leidi per collocare lapide sulla facciata della Chiesa Parrocchiale di Longuelo in onore ai soldati del luogo caduti nell'attuale guerra.

La Comm.ne esprime parere favorevole.

9) Domanda dell'Ing. Dante Fornoni per collocare lapide sulla Chiesa della Grazie sul viale Roma per i soldati caduti nell'attuale guerra.

La Comm.ne esprime parere favorevole

II faldone 1919

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE

fasc. n° 7 EDILIZIA IL GIORNO IO NOVEMBRE 1919. cc. 8

Presenti i Signori:
Cav. Dott. Ciro Caversazzi - Assessore
Cav. Prof. Ing. Elia Fornoni
Prof. Comm. Ponziano Loverini
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni
Conti Dott. Giovanni

==========

1) L'Ing. Elia Fornoni fa memoria fa memoria che urge risolvere la questione dell'allargamento del Rondò di via Morelli. mancante

2) Presa visione della domanda del sig. Giuseppe Salvetti per costruzione di Villino sul S. Vigilio. La Commissione crede inutile prendere in esame il progetto, perchè riconferma l'opinione già altre volte espressa che si debba impedire la costruzione della Villetta che ostacola il panorama che si gode dal sagrato di S. Vigilio, e fa anzi voti perchè l'On. Giunta possa risolvere la questione in tale senso. mancante

3) Domanda del Sig. Antonio Savoldi per costruzione di nuovo stabilimento tipografico in via Vittore Ghislandi. mancante

La Comm.ne esprime voto favorevole purchè su parere dell'Ufficiale Sanitario il vespaio debba essere a corrente d'aria e nell'antilatrine vengano collocati degli smaltitoi. Osserva inoltre che perchè l'antilatrina funzioni rialmente come tale è necessario ~~xxxx~~ sia separata dalla sala di laboratoio mediante passaggi chiudibili ad imposta; e le finestre devono essere disposte in modo da illuminare direttamente ogni singolo gabinetto. Lo scarico delle latrine nella fognatura di via Vittore Ghislandi deve essere oggetto di domanda speciale e di accordi coll'Ufficio Tecnico.

4) Domanda del Capº Luigi Ruggeri per costruzione di terrazzino adiacente alla casa di sua proprietà sul S. Vigilio al Nº 43. 1 tavola

La Commissione esprime il parere che non può opporsi, semprechè sieno salvi i diritti dei terzi e si rispettino le vigenti norme regolamentari e di legge.

5) Domanda del Sig. Angelo Facheris per costruzione di tettoia interna visibile dalla strada provinciale, e posa di ramata sul parapetto di detta strada al N° IOI di via Osio.

La Commissione esprime parere contrario perchè il portico progettato risulterà antiestetico, specialmente per la disposizione del tetto. Quanto alla posa della ramata sul parapetto della roggia bisogna rivolgere domanda alla Amm.ne della roggia.

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

6) Scultore Archentiper collocare monumentino sulla fossa della defunta sua bambina nel reparto bambini.

La Comm.ne esprime parere favorevole.

7) Ghidelli Emilia Ved.a Bonzanni per fotografia sul colombaro 2a fila Ia campata.

La Comm.ne esprime parere favorevole se la fotografia è senza xxxxxx cornice e su porcellana, in caso abbia la cornice bisogna presentarla per l'approvazione.

8) Emilia Vedovello in Bianchini per collocare portafiori in bronzo sul colombaro del defunto Gino Bianchini.

La Comm.ne esprime parere favorevole.

9) Egidio Scalcinati per collocare un portafiori sul colombaro della defunta Motta Giulia Scalcinati e un'altro sul colombaro del defunto Enrico Scalcinati.

La Comm.ne esprime parere favorevole.

IO) Carlo Benigni per monumento alla defunta Maria Zenoni Benigni.

Parere favorevole per il nuovo tipo presentato purchè si allunghi circa I5 o 20 centimetri il fusto della croce.

II faldone 1919

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE

fasc. n°8 EDILIZIA IL 24 NOVEMBRE 1919 cc. 8

Presenti gli Onor.li Signori:

Cav. Dott. Ciro Caversazzi - Assessore
Cav. Prof. Ing. Elia Fornoni
Comm. Prof. Ponziano Loverini
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni
Cav. Luigi De-Grossi Ing. Capo Uff° Tecn° Municipio

1°- La Società per la riedificazione della Fiera presenta un progetto di costruzione per il lotto F. In tale progetto alcune altezze sembrano eccedere un poco i limiti prescritti nelle norme di concorso. mancante

La Commissione prima di pronunciarsi desidera che, mediante pali opportunamente collegati e di altezze uguali a quelli dei punti di profilo più elevati della costruzione si proceda ad una verifica circa il rispetto del panorama della città Alta.

2° - Viene presentato il nuovo prospetto acquarellato per il fiendo Palazzo di Giustizia. mancante

La Comm.ne esprime parere favorevole per la fronte del Palazzo; circa i due obelischi però che stanno avanti l'ingresso esprime il desiderio che vengano mutati, sembrando inadatti e meschini in confronto alla grandiosità del Palazzo.

3° - Richiesta dell'area per il monumento a Francesco Cucchi in una aiuola di Piazza Cavour. mancante

La Commissione richiede (per pronunciarsi) una planimetria ove sia indicata con precisione e nitidezza la posizione ove si intende collocare il monumento ed una fotografia del monumento stesso. Ad ogni modo osserva già fin d'ora che la distanza del monumento del ciglio dell'aiuola verso piazza Cavour, deve essere uguale a quella analoga del monumento al Nullo.

3 tavo

IV°- L'Ing. Angelini presenta il progetto per la costruzione del Tempio della Vittoria.

La Comm.ne richiede(onde farsi un concetto più chiaro) qualche particolare; crede però opportuno esprimere già fin d'ora il parere che la fronte della chiesa debba arretrarsi di almeno cinque o sei metri della strada.

Approva intanto il piano regolatore della località e la soluzione presentata per la delimitazione dell'area per il tempio della Vittoria nei suoi rapporti col mercato Bestiame.

II faldone 1919

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

fasc. n° 9 IL GIORNO 9 DICEMBRE 1919 cc. 24

==========

Presenti gli Onr. Signori:

Cav. Dott. Ciro Caversazzi - Assessore
Cav. Prof. Ing. Elia Fornoni
Comm. Gonziano Loverini
Conte Ing. Cav. Luigi Albani
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni
Cav. Luigi De-Grossi - Ing. Capo Uff° Tec° Municipale

==========

1) Si ripresenta la domanda Pietro Nava per costruzione di garage sul viale Vittorio Emanuele. 6 tavole

La Commissione esprime in massima parere favorevole per il progetto con la variante ultima presentata. Quanto all'arretramento della costruzione rispetto al cilio del viale Vittorio Emanuele è spiacente che il Sig. Nava non voglia soddisfare il desiderio da essa Commissione espresso. Giudica perciò necessario come buona norma di simmetria per l'imbocco di via S. Benedetto nei riguardi dell'arretramento del Monte di pietà che il progettato cortiletto sull'angolo abbia la parete di fondo in diretta prosecuzione della fronte del sopradetto fabbricato, e sia aperta al pubblico, Desidera inoltre venga presentato un dettaglio in iscala da uno a venti.

2) Domanda dell'arch. Sesti Angelo per costruzione villetta lungo la Provinciale Lodigiana. 1 tavola

La Commissione esprime parere favorevole, però crede opportuno per un miglior concette estetico, di conferire alle aperture piccole e vicine il carattere di bofore. Saranno osservate le vigente norme regolamentari del caso.

3) Domanda dell'Ing. Parietti per eseguire una piccola costruzione su fondi di sua proprietà in via privata - trasversale a via Paleocapa. mancante

Si propone chiamare in ufficio il richiedente, per discutere circa le possibili conseguenze nei rapporti alla via del piano regolatore congiungente il piazzale di Porta Nuova coi pressi

della Chiesa di S. Giorgio.

mancante

4) In rapporto all'artº I3 del Regº di Polizia Edilizia riguardanti le firme dei progetti la Commissione propone che in via affatto provvisoria fino a che le condizioni dei prezzi nelle costruzioni non si sieno stabilite alle cifre indicate come limite nella graduatoria dei titoli occorrenti per tali firme alle lire trecento e diecimila sieno rispettivamente sostituite lire seicento e ventiniquemila.

mancante

5) Domanda del Sig. Zatelli per costruzione interna alla fabbrica Birra Bergamo lungo la via Nazionale del Tonale.

Prima di pronunciarsi definitivamente la Commissione richiede si presenti la veduta di fianco.

1 tavola

6) Domanda del Sig. Paolo Ghilardi per ampliamento interno al Nº 42 di via Giacomo Quarenghi.

La Commissione esprime parere favorevole a condizione sieno rispettate le norme dei vigenti regolamenti.

mancante

7) Domanda del Sig. Pietro Migliavacca per costruire un capannone ad uso magazzeno industriale ed annessi locale per studio.

La Commissione a termine dell'artº I3 del vigente Regolamento di Polizia Edilizia attende, prima di pronunciarsi definitivamente, che il progetto venga firmato da un Ingegnere o da un architetto. Osserva però ad ogni modo che manca qualunque indicazione circa la latrina.

8) Domanda del sig. Giovanni Labagni per applicazione di ringhiera in ferro al balcone della casa Rusconi in via Torquato Tasso.

La Commissione esprime parere favorevole.

9) Sopraluogo della Commissione Edilizia a Porta Nuova.

mancante

La Commissione esprime il parere si debba ad ogni modo conservare libera la visuale di città Alta dal toro delle mura in su stando sulla soglia di Porta Nuova.

mancante

10) Sopraluogo della Commissione Edilizia al nuovo passaggio che da Via XX Settembre mette in via Gerolamo Tiraboschi. Per concretare una opportuna risvolta nel progetto attico che deve sormontare la gronda della nuova canonica della Chiesa di S. Maria dello Spasino prospettanto la via Gerolamo Tiraboschi.

La Commissione, considerata la difficoltà di ri=

* Beniamino Algarotti per costruzione di casa lungo la provinciale Lodigiana (via S. Bernardino nº 88.
1 tavola

II faldone 1919

Domanda del Cap: SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE

EDILIZIA IL GIORNO 29 DICEMBRE 1919

fasc. nº 10 cc. 28

==========

Presenti gli Ono. Signori:

Cav. Dott. Ciro Caversazzi - Assessore
Prof. Comm. Ponziano Loverini
Conti Dott. Giovanni
Cav. Prof. Ing. Elia Fornoni
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni

==========

1) Progetto dell'Ufficio Tecnico Municipale per aggiunta di aule alle scuole elementari di Boccaleone. mancanl

La Comm.ne esprime parere favorevole, fa però notare che, secondo le esigenze della legge, le nuove aule non sono suffi= centemente illuminate.

2) Si interpella l'On. Commissione circa l'opportunità di scaricare l'acqua delle cupule delle edicole d'angolo ai portici del Cimitero mediante doccioni in pietra a getto da collocarsi alla sommità degli spigoli dekle celle stesse. mancant

La Comm.ne in massima è favorevole, però prima di pro nunciarsi definitivamente, desidera esaminare il modello in gesso ap plicato sul posto.

3) Domanda del Sig. Arturo Zatelli per ampliamento della sua fabbri ca (Birra Bergamo) lungo la via Nazionale del Tonale. 2 tavole

La Comm.ne esprime parere favorevole purchè le finestr che figurano nel prospetto presentato sieno tutte eguali fradi loro.

4) Domanda del Sig. Giacomo Rizzoli per costruzione di piccolo fab bricato ed annessi fuori Borgo Palazzo (Via Alfredo Piatti). 2 tavole

Prima di pronunciarsi la Commissione osserva:
che la camera d'aria fra le camere ed il tetto piano soprastante, è troppo piccola, il vespaio nella parte non cantinata deve essere a corrente d'aria alto m. 0.60 , la latrina troppo distante. Richiama perciò l'osservanza agli art.li 50 - 53 - 63 del Regº Sull'Igiene del suolo e dell'abitato.

1 tavola

5) Domanda del Cap° Angelo Mazzoleni per costruzione di salone interno alla trattoria posta in via S. Bernardino N° 74.

Permesso

La Commissione esprime parere favorevole purchè a norma dell'art° 50 del Regolamento sull'Igiene del Suolo e dell'abitato il vespaio sia a corrente d'aria dell'altezza di m. 0.60.

1 tavola

6) Ing. Dante Fornoni per costruzione di villino su terreno di proprietà Minossi Massimo sull'angolo fra via Alfredo Piatti e via per Boccaleone.

Permesso

La Comm.ne esprime parere favorevole purchè, nella parte non cantinata vi sia il vespaio a corrente d'aria conforme all'art° 50 del Reg° sull'Igiene del suolo e dell'abitato.

7) Domanda del Cap° Daniele Quarti per costruzione di loggia e porta d'accesso in casa Invernizzi fra piazza Mercato Fieno e via S. Pancrazio.

Permesso

La Commissione esprime parere favorevole purchè la ringhiera della loggia sia in ferro.

mancante

8) Domanda del sig. Pietro Sacchi per esposizione di vetrina sull'angolo fra via XX Settembre e via dei Mille (casa Belotti).

La Commissione esprime parere contrario perchè la vetrina sporge più di quattro centimetri ad altezza minore di m. 2.50 art° 48 Reg. Polizia Edilizia.

9) Domanda del Pittore Aristide Tironi per eseguire inscrizione sul nudo muro interno del Garage della Società Anonima Autotrasporti in via Privata Maffeis.

Permesso

Trattandosi di inscrizione interna la Commissione esprima parere favorevole.

10) Domanda del cap° Ferdinando Bengglia per chiudere con murello e soprastante barriera un pezzetto di terreno a forma di triangolo di proprietà Legrenzi in via Foppa.

Permesso

La Commissione esprime parere favorevole.

2 tavole

11) Domanda dei Sigg: Architetti Barboglio e Paleni per costruzione di villetta al sig. Giovanni Poletti nei pressi del Rondò di via Morelli.

mancante

12) Arch. Barboglio e Paleni per costruzione di villetta al signor Renato Poli nei pressi del rondò di via Morelli.

La Commissione trova i progetti bene studiati ed architettonicamente lodevoli. Nel primo però rileva che il corridoio di disimpegno è un po' buio. Ad ogni modo sospende per ora il proprio parere in attesa di verifiche nei riguardi del piano regolatore della località.

13) Arch. Barboglio e Paleni per costruzione di casetta al sacerdote Caironi sul S. Vigilio. mancante

La Commissione è favorevole in massima per il progetto, ma prima di decidere definitivamente desidera fare un sopraluogo, per esaminare se la visuale verrà danneggiata e vedere se sono soddisfatte le norme dell'art? 105 del reg? sull'igiene del suolo e dell'abitato?. Si domanda come si provvederà alla fognatura.

I faldone 1920

fasc. n°1

cc. 26

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA IL GIORNO 12 GENNAIO 1920

Presenti gli Onor. Sigg.
Cav. Dott. Ciro Caversazzi - Assessore
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni
Cav. Prof. Ing. Elia Fornoni
Conti Dott. Giovanni

1) Si ripresenta il progetto per la costruzione della nuova sede dei Telefoni in via Maffeis - angolo via Gabriele Camozzi. Si presenta il prospetto dell'Arch. Piacentini verso la via G. Camozzi ed una lettera dell'Ing. Gavazzi. 12 tavole

Vista la lettera dell'Ing. Gavazzi - visto il disegno studiato dell'arch. Piacentini per il prospetto verso la via Gabriele Camozzi la Commissione esprime parere favorevole, accettando la proposta modifica all'ingresso per le latrine e purchè si uniformi il più possibile la facciata secondaria con quella principale.

2) Domanda dell'Arch. Angelo Sesti per modifiche ed aggiunte agli stabili della Società Calci e Cementi in via Gabriele Camozzi. 2 tavole

La Commissione esprime parere favorevole purchè:
1° - Alle scale oltre la luce già prevista si dia ventilazione.
2° - Si ingrandisca l'ingresso alla latrina che trovasi isolata al piano superiore.
Si invita l'arch. Sesti a firmare il progetto.

3) Domanda del Sig. A. Mamohi per esporre una tabella su lamiera sul muro di fianco alla finestra di primo piano della casa posta sul Sentierone al N° 2. 2 tavole
(La commissione esprime parere favorevole Purchè la colorazione di detta tabella sia assai moderata, anzi se ne presenti un campione all' Ufficio Tecnico prima di eseguirla.

I faldone 1920

fasc. n°1 cc. 20

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONRO. COMMISSIONE EDILIZIA

IL GIORNO 26 GENNAIO 1920

==========

Presenti gli Onor. Signori:

Cav. Dott. Ciro Caversazzi - Assessore
Comm. Prof. Ponziano Loverini
Cav. Prof. Ing. Elia Fornoni
Conti Dott. Giovanni
Ing. Cav. Luigi Degrossi - Ingegnere Capo

==========

1) Viene presentata una fotografia del busto per il monumento a Francesco Cucchi, ed uno schizzo d'insieme compreso il basamento.

La Commissione propone si chiami in Ufficio il marmista Tonus per comunicare una osservazione circa lo zoccolo sotto il basamento.

2) Discussione circa il modo di sistemare il terreno di proprietà Poli per l'erezione di un villino in fregio al Rondò di via Morelli.

La Commissione prende atto della risoluzione di studiare un cambiamento nel tipo della località. Prima però di adottarla definitivamente la Commissione richiede si studi una soluzione dei muriccioli di sostegno in fregio alla piazza che sia armonicamente collegato colla villetta.

3) Domanda dell'arch. Barboglio e Paleni per ampliamento e sistemazione della casa dell'avv. Agazzi in via S. Benedetto.

La Commissione esprime in massima parere favorevole purchè il lato verso la futura via sia reso parallelo all'asse di detta via e portato in fregio ad esso. Circa la fognatura si prenderanno accordi coll'Ufficio Tecnico e coll'Ufficio d'Igiene. Si richiede un dettaglio decorativo in scala da 1:20

4) Domanda Arch. Barboglio e Paleni per costruzione di villetta al Sig. Poletti nei pressi del rondò di via Morelli.

La Commissione esprime parere favorevole.

5) Domanda Arch. Barboglio e Paleni per costruzione casetta al sa

cerdote Don Luigi Caironi.

La Commissione esprime parere favorevole per la costruzione qualora a parere dell'arch. Frizzoni la casetta non ostacoli la vista dal sacrato della chiesa di S. Vigilio.

6) Officine metallurgiche Sottocasa per costruzione di due capannoni in via Carlo Serassi.

La Commissione sapendo che già verbalmente il Sig. Sottocasa aveva dichiarato di costruire un solo capannone basso a tetto piano, si riserva di esaminare il progetto, quando questo sia veramente ridotto a quei termini.

7) Domanda del Capomastro Luigi Ravasio per costruzione di un muretto di cinta soprastante barriera in legno con relativo cancello d'entrata pure in legno, e costruzione di stalla e fienile interni.

La Commissione esprime parere favorevole per la costruzione della stalla e fienile, purchè si soddisfino le prescrizioni del vigente regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato art. 62. Quanto alla barriera in legno si riserva esaminare di nuovo il progetto quando venga presentato un dettaglio dal quale ne risulti la lavorazione.

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

8) Carnevale Giuseppina Vedova Spagna per applicare fotografia, e portafiori sul colombaro del defunto Attilio Spagna.

La Commissione esprime parere favorevole.

9) Nicola Barbieri marmista per porfafiori sul colombaro di Paolino Rusnati.

La Commissione esprime parere favorevole.

IO) Napoleone Galizzi per applicare un portafiori al dolombaro di Mario Adobati ed uno sul colombaro di Mila Adobati.

La Commissione esprime parere favorevole.

11) Gandolfi per monumento a Gandolfi Giuseppe.

La Commissione esprime parere favorevole.

12) Alessandrina Turani per monumento al defunto alessandro Rigamonti.

La Commissione esprime parere favorevole purchè lo spazio libero fra il monumento e la cornella sia nullo o di m. O.I5 alati e nullo odi m. 0.20 posteriormente.

I faldone 1920

TRASMETTE VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSI.

EDILIZIA IL GIORNO 2 FEBBRAIO 1920.

cc. 13

fasc. n° 2

Presenti gli onor. Signori:

Cav. Dott. Ciro Caversazzi - Assessore
Prof. Comm. Ponziano Loverini
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Cav. Ing. Luigi De-Grossi - Ingegnere Capo Municipio

==========

1) Schizzo prospettico dell'arch. Paleni rappresentante il costruendo villino Poli colla sistemazione dell'area su cui deve sorgere, in margine al rondò di via Morelli. 1 tavola

La Commissione, esprime parere favorevole per la costruzione del villino, e in via di massima, anche per la sistemazione della chiusura del terreno in margine alla rotonda, salvo per essa presentare a tempo dovuto, il dettaglio. La Commissione esprime il proprio compiacimento per la felice soluzione del problema e per il grazioso disegno eseguito.

2) Arch. Barboglio e Paleni presentano il richiesto dettaglio per la sistemazione della casa dell'avv. Agazzi in via S. Benedetto. 2 tavole

La Commissione esprime parere favorevole

3) Società Fratelli Maffettini per costruzione di un locale uso fonderia e innalzamento del locale esistente nell'interno di via S. Alessandro N° 8.

La Commissione esprime parere favorevole salvo sempre il rispetto alle norme regolamentari e l'approvazione dell'Ufficio d'Igiene.

I faldone 1920

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

Fasc. n° 3 IL GIORNO I6 FEBBRAIO I920 cc. 40

+===+===+===+===+

Presenti gli Onor.li Signori:

Cav. Dott. Ciro Caversazzi - Assessore
Prof. Comm. Ponziano Loverini
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Cav. Archº Giacomo Frizzoni

1) Si ripresenta la domanda degli Arch. Barboglio e Paleni per aggiungere ambienti alla casa del Sig. Luigi Gaffuri in via Andrea Previtali Nº 4 mancar

Permesso

La Commissione esprime parere favorevole purchè i contorni delle aperture sieno in pietra come quelli esistenti.

Permesso 2) Progetto per il monumento a Francesco Cucchi da collocarsi in piazza Cavour. 1 tavola

La Commissione esprime parere favorevole purchè il monumento venga collocato in modo che la distanza del monumento dal ciglio dell'aiolo verso la piazza sia ughale a quella analoga del monumento a Nullo.

Permesso 3) Domanda del Sig. Vanoncini Abele per costruzione di garage annesso all'albergo S. Pellegrino in Borgo Canale. 1 tavo

La Commissione esptime parere favorevole.

Permesso 4) Domanda del Sig. Ing. Gmür per costruzione di edificio industriale in via Carlo Botta. 1 tavol

La Commissione esprime parere favorevole.

Permesso 5) Archº Luigi Bergonzo per costruzione al signor Battista Sottocornola in via Alfredo Piatti. 6 tavol

Da Commissione esprime parere favorevole purchè nella costruzione, come linea di confine colla via, si adotti quella segnata dall'Ufficio Tecnico Municipale.

6) Domanda dell'arch. A. Sesti per costruzione di verande alla casa Goggi in via Zambonate. 1 tavol

I faldone 1920

TRASMETTE VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ON/ COMMISSIONE EDIL

IL GIORNO 1 MARZO 1920

fasc. n° 4 cc. 15

==========

Presenti gli On/ Signori:

Cav. Dott. Ciro Caversazzi - Assessore
Cav. Prof. Ing. Elia Fornoni
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni
Conti Dott. Giovanni
Dott. Giuseppe Locatelli - Notaio. invitato.

==========

2 tavol

1°) Domanda dell'Ing. Vittorio Peretti per innalzare di un piano la fronte verso via Ghislandi della fienda costruzione per tipografia di proprietà Savoldi.

La Commissione esprime parere favorevole.

2°) Viene interpellata la Commissione Edilizia circa l'orientamento della radiale che dal Rondò di via Morelli si dirige verso la Via Borfuro. Tale radiale orientata coll'asse diretto all'asse del portone di casa in via Borfuro.

mancan

La Commissione esprime parere favorevole.

3°) Sopraluogo della Commissione sul S. Vigilio circa il progetto di costruzione di villetta al Rev. Don Luigi Caironi la Commissione esprime parere favorevole purchè sieno soddisfatte le norme dell'art. 105 del Regolamento sull'Igiene del suolo e dell'abitato.

2 tavole

4°- Circa la costruzione di villetta avanti il Sagrato della Chiesa di S. Viglio su fondo di proprietà già Salvetti - ora proprietà Belotti, la Commissione è del parere che si procuri indurre il proprietario a modificare la costruzione in modo da non ledere la vista del bel panorama che di là si gode. Le soluzioni potrebbero forse essere tre:

mancan

1°- Scostare la costruzione(ove ciò sia possibile) in modo che il profilo estremo di essa dal Sagrato verso destra della casa diventi quella di sinistra in modo di lasciare scoperta la visuale nei precisi limiti in cui secondo tale progetto verrebbe invece ad essere coperto.

2°- Tenere la costruzione circa due metri e mezzo più bassa coprendola con terrazzo accessibile dal Sagrato della Chiesa mediante piccolo cavalcavia ad arco, eventualmente un po' saliente, ed aperto al pubblico per lo meno durante il giorno.

La costruzione sotto il terrazzo potrebbe constare di un piano

I faldone 1920

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR/ COMMISSIONE EDILIZIA

IL GIORNO 8 MARZO 1920

fasc. n° 5 cc. 32

==========

Presenti i Signori:

Cav. Dott. Ciro Caversazzi Assessore
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni
Cav. Prof. Ing. Elia Fornoni
Conti Dottor Giovanni

==========

1) Nuovo prospetto del fabbricato Uffici ed abitazione al garage del Sig. Pietro Nava sul Viale Vittorio Emanuele.

In massima la Commissione esprime parere favorevole; richiede però qualche schiarimento circa il fianco a mezzodì.

2) Clemente Cassi per costruzione magazzeno annesso all'officina meccanica Signorini lungo la Provinciale Lodigiana.

La Commissione esprime parere favorevole, salve le condizioni che l'Ufficio Tecnico Provinciale possa eventualmente prescrivere.

3) Arch. Luigi Bergonzo per ingrandimento Villino Mazzoleni in via Torino.

La Commissione esprime parere favorevole.

4) Geom. Arturo Scanzi per costruzione casa d'abitazione alla Sig/a Scanzi Paganoni in via Nuova radiale Morelli S. Benedetto.

La Commissione sospende il suo parere definitivo psservando: 1°- Mancano indicazioni circa il sistema di fognatura; 2°- La scala non è sufficientemente illustrata, si richiede anzi una sezione longitudinale di essa facendo presente che i gradini a piedi d'oca non sono consigliabili e che la scala tagliando col pianerottolo l'apertura delle finestre ne diminuisce la luce?

5) Fratelli Ghislanzoni per formazione di accesso ad una cucina a primo piano in piazza Pontida.

La Commissione esprime parere favorevole.

6) Ing. Camillo Galizzi per la Fabbriceria di Pignolo onde poter sistemare il Sagrato della Chiesa di S. Alessandro della croce.

La Commissione esprime parere favorevole consigliando una chiusura con sbarre

7) Ingl. Camillo Galizzi per collocare una lapide a ricordo dei caduti della Parrocchia di S. Alessandro della Croce in Pignolo vicino alla facciata della chiesa Parrocchiale. 1 tavo

La Commissione esprime parere favorevole purchè prima di passare alla esecuzioni in marmo del bassorilievo, si possa esaminare il modello in creta.

8) Presidente della On. Fabbriceria di S. Andrea chiede il permesso di mutare la parte superiore del campanile e restaurare i due fianchi della Chiesa di S. Michele al Pozzo Bianco. 2 tavole

La Commissione esprime parere favorevole consigliando (per il campanile) di semplificare la cornice di gronda togliendo le mensoline, e fare il capitello della bifore uguale ai capitelli della facciata.

9) Arch. Sesti per costruzione di casa civile abitazione al Cav. Donati in via Gabriele Camozzi. manca

La Commissione prima di pronunciarsi definitivamente richiese: 1°- I dati riguardanti l'ampiezza dei cortili; 2° - il sistema di fognatura da adottarsi.

10) Officine Sottocasa per costruzione di capannoni in via Carlo Serassi. 2 tavole

La Commissione esprime parere favorevole purchè si facciano a tetto piano anche per 4 altre campate verso nord.

I faldone 1920

TRASMETTE VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA IL GIORNO 29 MARZO 1920

fasc. n°6 cc 33

Presenti gli Onor/li Signori:

Cav. Dott. Ciro Caversazzi - Assessore
Cav. Prof. Ing. Elia Fornoni
Prof. Comm. Ponziano Loverini
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni
Conti Dottor Giovanni
Dott. Luciano Pizzini Medico Capo Ufficiale Sanitario.

1) Si ripresenta la domanda per costruzione di garage Nava lungo il Viale Vittorio Emanuele con nuovo prospetto della casetta d'abitazione annessa - verso mezzogiorno.

La Commissione esprime parere favorevole purchè la colonna di mezzo che sostiene il terrazzo - sia abbinata.

2) Domanda del Sig. Giovanni Cortinovis per ampliare la casa di sua proprietà in via Lorenzo Lotto al mappale n° 936 di Boccaleone.

La Commissione esprime parere contrario non essendo soddisfatte le vigenti norme regolamentari, specialmente riguardo alle proprietà vicine. Manca inoltre il vespaio sotto il pavimento.

3) Ing. Federico Carnazzi per costruzione officina in via Alberto Pitentino n° 6 (prospicente il vicolo.

La Commissione sospende ancora il suo parere in attesa si presenti anche il prospetto verso il cortile dell'ala di costruzione perpendicolare al vicolo.

4) Società Elettrica Bergamasca per sistemazione portineria e tettoia annessa ed altre piccole costruzioni attigue in via Francesco Nullo.

La Commissione esprime parere favorevole.

5) Giovanni Viscardi per riduzioni interne alla casa di proprietà del sig. Dott. Francesco Pinetti in via Pignolo 52.

La Commissione esprime parere favorevole salvi sempre i diritti dei terzi.

6) Capº Giuseppe Maspoli per sistemazione della portineria dello stabile di Tessili G. Reich & C. in via Macello.

La Commissione esprime parere favorevole.

7) Domanda della Signora Contessa Maria Luisa Secco Suardo per picfola costruzione civile sotto la via tra Armi e riattamento ex cabina elettrica vicina.

La Commissione pur essendo favorevole in massima per la pianta adottata, osserva: 1º- parecchi ambienti non sono difesi dal terrapieno con sufficiente intercapedine (Vedi Artº 105 del Regº sull'Igiene del suolo e dell'abitato) 2º - Circa la fognatura come si intende provvedere alla asportazione delle materie solide. 3º - Come sono costruiti i vespai sotto gli ambienti posati sul suolo. 4º- Si richiede lo studio di un prospetto estetivamente migliore.

8) Si presenta con pianta modificata la domanda del Geometra Arturo Scanzi per costruzione casa Paganoni Sxxx Scanzi lungo la radiale di Via Giovanni Morelli e Via S. Benedetto.

La Commisssione, viste le modifiche, esprime parere favorevole.

9) Si ripresenta la domanda dell'archºSesti per costruzione casa Civile al Sig. G.B. Donati in via Gabriele Camozzi.

Avuti i richiesti schiamimenti circa la fognatura la Commissione esprime parere favorevole purchè sieno salvi i diritti dei terzi.

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO.

10) Amalia Semenza per monumento a Carlotta Valoti Piatti.

La Commissione esprime parere favorevole purchè lo spazio libero fra la cornella e il monumento sia nullo o m. 0.15 ai lati e nullo o m. 0,20 posteriormente.

11) Alfonso Pinnarò per monumento a Vittorina Rigamento.

Idem come al nº 10

12) Irene Giacomazzi Gasparini per monumento a Sabina Cavenazzi.

Idem come al nº 10

13) Gherardo Spini per monumento a Pietro Spini.

Idem come al nº 10

14) Tolio Carolina in Carini per monumento al defunto Cesare Tollio

I faldone 1920

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE

EDILIZIA IL GIORNO I2 APRILE I920.

cc 39

fasc. nº 7

==========

Presenti gli On. Signori:
Cav. Dott. Ciro Caversazzi - Assessore
Prof. Comm. Ponziano Loverini
Cav. Prof. Ing. Elia Fornoni
Conti Dott. Giovanni

==========

mancant

1) Capomastro Luigi Spaiani per ampliare stalla in via S. Lucia n.1

La Commissione esprime parere favorevole purchè alle condizioni volute dall'artº 62 del Reg. sull'Igiene del Suolo e dell'abitato.

2) Giuseppe Lupini per costruzione di tettoia in cemento armato avanti e di fianco alla casa di sua proprietà lungo la Provinciale per Lecco.

2 tavole

La Commissione esprime parere favorevole purchè al posto della bifora si metta un riquadro colla ditta.

3) Ing. Federico Carnazzi per costruzione Officina in via Alberto Pitentino nº 6 prospicente il vicolo.

3 tavole

La Commissione esprime parere favorevole.

4) Ing. Dante Fornoni per costruzione di casa civile abitazione al sig. Francesco Salvi in Via Morelli sull'angolo della rotonda.

6 tavole

La Commissione esprime parere favorevole.

5) Domanda dell'Ing. Giuseppe Vertova per ampliamento del giardino della Villa Gregorini in via Statuto nº 2 e costruzione di garage.

1 tavola

La Commissione esprime parere favorevole purchè:

1º l'altezza del piano terreno sia di m. 4.00 netti.
2º si alzi il soffitto del piano superiore staccando così l'architrave della finestra dalla gronda, tanto quanto avviene nella casa padronale.
3º Si alzi il pavimento della latrina, onde alzare il soffitto del pianerottolo sottostante.

6) Arch. Barboglio e Paleni per costruzione piccolo fabbricato uso tipografia alla ditta G. Gambirasio e C. in via Cesare Battisti.

1 tavola

La Commissione esprime parere favorevole.

7) Pesenti Giovanni per costruzione di piccola stalla e soprastante fienile in via Amilcare Ponchielli interno.

La Commissione esprime parere favorevole purchè sieno soddisfatte le condizioni dell'artº 62 del Reg. sull'Igiene del suolo e dell'abitato.

8) Ligori Giuseppe Colombo per applicare cartello per reclame sa parrucchiere sopra un'antenna della Società Elettrica Bergamasca.

La Commissione esprime parere contrario per ragioni di estetica.

9) Domanda del Capº Angelo Signorelli per opere riguardanti il prospetto del palazzo di proprietà della Banca Bergamasca fra le vie XX Settembre e Borfuro.

La Commissione pur essendo spiacente che la progettata chiusura dell'androne d'entrata con bussola nuoccia all'estètica del palazzo è però in massima favorevole alle richieste operazioni, esclusa però la posa della Ditta sul parapetto del balcone per la quale esprime parere contrario e propone si studi un'altra soluzioni.

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

10) Vittoria Sirtori Carrara per fotografia al colombaro e portafiori di Cadei Martina.

La Commissione esprime parere favorevole

11) Prof. Gabriele Valesini per fotografia e portafiori alla defunta Irene Boretti Ved.Fratta.

La Commissione esprime parere favorevole.

12) Nicola Barbieri per fotografia sul colombaro di Enrico Biscacciati.

La Commissione esprime parere favorevole.

13) Tonus Guglielmo per fotografia sull'ossario maggiore di Benigna Alfieri.

La Commissione esprime parere favorevole.

14) Rag. Attilio Zanetti per portafiori e fotografia al defunto Gino Zanetti.

La Commissione esprime parere favorevole.

I faldone 1920

TRASMETTE VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONRO. COMMISSIONE EDILIZIA IL GIORNO 26 APRILE 1920.-

fasc. n° 8 cc. 17

==========

Presenti gli Onr. Signori:
Cav. Dott. Ciro Caversazzi - Assessore
Cav. Prof. Ing. Elia Fornoni
Conti Dott. Giovanni
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Prof. Comm. Ponziano Loverini.

==========

1) Ing. LUIGI ANGELINI per dare diversa orientazione all'asse della costruenda Chiesa della Vittoria. 4 tavole

Dopo lunga discussione, sentito anche l'Ing. Angelini espressamente invitato, la Commissione decide, prima di esprimersi, recarsi sul posto onde meglio farsi un concetto circa le possibili conseguenze derivabili dalla modifica nell'orientamento della costruzione.

2) Circa la costruzione di una villetta su proprietà già Salvetti - ora Gazzaniga sul S. Vigilio, l'Ing. Dante Fornoni a nome del proprietario propone l'esecuzione di un nuovo progetto inteso a rispettare quanto più è possibile la vista panoramica dell'alta Città dal Sagrato della Chiesa di S. Vigilio. mancanti

La Commissione prima di pronunciarsi definitivamente, desidera fare un sopraluogo, d'accordo che sul posto si collochino due pali uno alto in corrispondenza allo spigolo estremo della parte più elevata della costruzione ed un altro più basso al livello del parapetto del terrazzo onde constatare quale parte del panorama effettivamente si conserva.

3) Ing. Dante Fornoni per erezione di barriera in Via Paleocapa di fronte alla villa nº I4. 2 tavole

La Commissione sospende il suo voto in attesa del progetto di sistemazione della casa retrostante.

4) Cap. Clemente Cassis per costruzione di villetta ai Signori Fratelli Ne fu Pasquale in Via Statuto. 1 tavola

La Commissione invita il Sig. Clemente Cassis a procedere alla firma del progetto da parte di un Ingegnere come prescrive l'art. I3 del Reg. di Polizia Edilizia. Chiede intanto spiegazioni circa il sistema di fognatura.

5) Guglielmo Agazzi Capomastro per costruzione di piccolo rustico

pressi della strada comunale di S. Lucia.

La Commissione esprime parere favorevole.

6) G.B. Pozzi per costruzione di ambiente con pareti in legno, in aggiunta all'ex bar posto in via Longuelo 34 da adibirsi ad abitazione.

La Commissione esprime parere favorevole purchè:

1° - Si faccia il vespaio sotto il pavimento.

2° - Si faccia una finestra nell'ambiente a piano superiore.

3° - Su parere dell'Ufficiale Sanitario si da parere favorevole p. la costruzione di un pozzonero a perfetta tenuta purchè sia fatto obbligo al Sig. Pozzi di introdurre nella casa l'acqua potabile non appena il Comune abbia provveduto a portare l'acqua in quella località.

ESAME DELLE DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

7) Umberto Morello per fotografia e portafiori sul colombaro del defunto Enrico Beccaria.

La Comm/ne esprime parere favorevole

8) Nicola Barbieri per iscrizione e portafiori sul colombaro di Letizia Rampolini.

La Comm/ne esprime parere favorevole.

9) Nicola Barbieri per epigrafe e ritratto sul colombaro del defunto Enrico Moscacciati.

La Comm/ne esprime parere favorevole.

IO) Deleidi per fotografia sui colombari di Nullo Invernizzi Palmira e Antonio Invernizzi.

La Comm/ne esprime parere favorevole.

II) Giuseppe Trapletti per fotografia e portafiori sul colombaro di Marco Cadonati.

La Comm/ne esprime parere favorevole.

I2) Giuseppe Trapletti per fotografia e portafiori sul colombaro di Guadenzi Giacomina.

La Comm/ne esprime parere favorevole.

I3) Ravasio Lorenzo e Fratelli per fotografia al colombaro di Paolo Ravasio.

La Commissione esprime parere favorevole.

I faldone 1920

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA O?OR. COMMISSIONE EDILIZIA

fasc. n° 9 IL GIORNO 3 MAGGIO 1920

cc. 23

Presenti gli Onr. Signori:

Cav. Dott. Ciro Caversazzi - Assessore
Cav. Prof. Ing. Elia Fornoni
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Cav. Prof. Ponziano Loverini
Conti Dott. Giovanni

mancante

1) In seguito al sopraluogo avvenuto il giorno 27 Aprile 1920 alla Malpensata da parte dei Signori Ing. Albani e Prof. Loverini si riprende in esame la questione del cambiamento d'asse per la costruzione del tempio della Vittoria.

L'Ing. Fornoni è recisamente contrario perchè giudica assolutamente indecoroso il rivolgere la facciata verso il piazzale d'entrata del mercato Bestiame; non trova poi la necessità di tale cambiamento per mettere in vista il fianco ed il posteriore del tempio giacchè si vedranno tanto dalla Via di Zanica come dalla Ferrovia.

L'Ing. Albani ed il Prof. Loverini però pur considerando anch'essi poco decorosa la disposizione proposta nei riguardi del mercato giudicano si possa concedere, ma condizionatamente alla possibilità di raddrizzare la barriera d'entrata al mercato, rettificare gli angoli dell'area circostante la Chiesa ed arretrare maggiormente la chiesa tanto dal piazzale come dal viale.

2) Cap. Clemente Cassis per costruzione di casa ai Sig. Fratelli Ne fu Pasquale in via Statuto.

mancante

La Commissione visto che è stato ottemperato a quanto fu richiesto, esprime parere favorevole.

3) Arch. Barboglio e Paleni per rialzaee di un piano la casa del Sig. Silvio Zanchi posta in Castagneta via Scaramagli 15 e aggiungervi terrazzo.

1 tavola

La Commissione esprime parere favorevole purchè sieno salvi i diritti dei terzi.

4) Capº Angelo Mazzoleni per fabbricato di civile abitazione al Sig. Giovanni Pellini in via Vittore Ghislandi.

mancante

La Commissione sospende il suo parere in attesa di:
1°- Che il progetto venga firmato da un Ingegnere come prescrive

l'artº13 del Regº di Polizia Edilizia.
2º - Si dichiari a cosa serve il solaio ed il perchè della sua ampiezza. Osserva però già fin d'ora che le finestre del piano terreno sono troppo leggere e quelle del primo piano troppo pesanti, lo spazio di gronda troppo alto e la facciata un pò slegata. I corridoi sono senza luce e gli ambianti interni male distribuiti.

5) Sig. Aldoni Giovanni per dipingere iscrizioni su muro di cinta in via S. Lucia.

La Commissione esprime parere favorevole.

6) Capº Domenico Calvi per costruzione di cancello d'ingresso alla proprietà Malfassi in via Vittore Ghislandi.

La Commissione esprime parere favorevole purchè i pilastri sieno tenuti tutti e quattro di altezza uguale come i due più bassi, e le sbarre verticali del cancello tutte ad eguale distanza fra loro.

7) Domanda del Sig. Cianchetti Giovanni per collocare chiosco uso bar sul piazzale della Stazione.

La Commissione, come ebbe sempre ad esprimersi in consimili casi, è contraria per ragioni di estetica.

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

8) Enrichetta Ghislanzoni per monumento asulla fossa di Giulia Ghislanzoni Ved. Zappella.

La Comm/ne esprime parere favorevole

9) Rota Giovanni per monumento a Bonora Adele Ved. Biagi

La Comm/ne esprime parere favorevole per la parte bassa, ma si dovrà modificare lo schienale secondo le indicazioni d'Ufficio.

10) Conconi Maria per monumento ad alessandro Conconi

La Comm/ne esprime parere favorevole purchè si levi il ritratto dalla croce, e si abolisca la parte sporgente soprastante.

11) Ditta E. Paleni per cornelle sulla tomba Damiani nei campi rialzati.

La Comm/ne esprime parere favorevole alla tassativa condizione che non si usi il sarnico, ne altre pietre gelide.

I faldone 1920

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR.COMMISSIONE EDILIZIA

fasc. nº 10 IL GIORNO 25 MAGGIO 1920 cc. 45

==========

Presenti i Signori:

Cav. Prof. Elia Fornoni; Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani, Comm. Prof. Ponziano Loverini, Arch. Cav. Giacomo Frizzoni, Conti Dott. Cav. Giovanni; Cav. Ing. Luigi De-Crossi Capo dell'Ufficio Tecnico Municipale.

==========

1) Domanda del Sig. Paolo Bassoli per costruzione di locale uso officine lungo la via Privata Cernuschi. P.C.3368 . mancanti

La Commissione rilevato che il nuovo fabbricato verrebbe ad appoggiarsi al muro di cinta delle scuole elementari di Borgo Palazzo e tenuto conto delle servitù che aggraverebbero la proprietà Comunale esprime parere contrario.

2) Domanda Davide Previtali per demolizione portici e stalle e per costruzione di cantine e magazzeni in Borgo Palazzo Nº II0 P.C. 3168 1 tavola

La Commissione esprime parere favorevole.

3) Amm/ne casa del Popolo. Domanda di coprime un terrazzo verso la Via Ermete Novelli. P. 1564 Div.4a. 1 tavola

La Comm/ne rilevato che col prospetto presentato non è raggiunto un razionale collegamento architettonico fra i due corpi di fabbrica separati dal terrazzo che si intende coprire incarica l'Ufficio Tecnico di fare le dovute pratiche e sospendere inattesa del suo giudizio.

4) Contessa Maria Luisa Secco Suardo per opere di restauro ed aggiunta alla casa di sua proprietà posta in via tre armi nº 3 P.C. 3285 Nº 1419 Div. 4a. 1 tavola

La Commissione esprime parere favorevole.

5) Arch. Barboglio e Paleni per ricostruzione della casa del sig. Giacomo Benini lungo la via S. Vigilio. 3 tavole

La Comm/ne approva. Per la fognatura il richiedente dovrà prendere xxxxxxx disposizioni dall'Ufficio Tecnico.

6) Capomastro Giovanni Quartiy per costruzione di xx stalla interna in via Bartolomeo Colleoni Nº 6 vicolo ghiacciaie. P.G. 3399 Nº I484 Div. 4a

Tenuto conto delle servitù che verrebbero a crearsi nella contigua proprietà municipale la Comm/ne esprime parere contrario.

7) Geometra Arturo Scanzi per costruzione di casa per la Signora Giannina Lucifero Lazzarini in via S. Benedetto e nuova radiale dal piazzale circolare P.G. 3398 Nº I484 Div. 4a

La Commissione ha rilevato che i prospetti esterni sono piuttosto meschini; mentre il corpo avanzato verso la via S. Benedetto richiederebbe sostanziali modificazioni.

Incarica l'Ufficio Tecnico delle pratiche necessarie e sospende il suo giudizio.

8) Arch. Barboglio e Paleni per costruzione di palazzina per il Sig. Cav. Uff. Giovanni Finazzi lungo il viale Vittorio Emanuele Nº P.G. 35IO Nº I5II Div. 4a

La Comm/ne esprime parere favorevole

9) Arch. Angelo Sesti per costruzione di villa al sig. Paolo Giandomenici in Via Torino (S.Lucia) P.G. N.36I3 Nº I568 Div. 4a

La Comm/ne esprime parere favorevole

IO) Arch. Angelo Sesti per costruzione di casa civile per la Signora Maria Casiraghi in Via S. Giorgio. P.G. 36I2 Nº I367 Div.4a

La Comm/ne esprime parere favorevole

II) Arch. Angelo Sesti per costruzione di casa civile per il cav. Donati in Via Gabriele Camozzi P.G. 36II Nº I569 Div. 4a

La Comm/ne esprime parere favorevole

I2) Fratelli Maffettini per l'ingrandimento e la sistemazione del nuovo stabilimento interno xx fra le vie S. Alessandro in Piazza Fontida. P.G. 35I5 Nº I5IO Div. I5IO Div. 4a

Si chiedono schiarimenti intorno all'ampiezza dei cortili ed alle aree non costrutte, circa l'illuminazione del piano terreno. La Comm/ne sospende il suo giudizio.

I3) Domanda di collocamento lapide sulla facciata della chiesa di Boccaleone ai caduti. N. I526 P.Div.4a

La Comm/ne pur approvando il disegno della lapide, richiede uno schizzo della facciata dal quale risulti il posto ove la lapide dovrebbe collocarsi.

I4) Domanda Noris Giuseppe per il collocamento di piccolo monumento in marmo nel cimitero unico. N. 520/6a I553 /4a

La Commissione approva.

I5) Domanda Giovanni Agosti per collocamento lapide e cordonate per il defunto Mario Rota nel cimitero unico. I559/4a

La Comm/ne approva

I6) Domanda Giuseppe Trapletti per collocamento cornello di Sarnico al monumento Romagialli al Cimitero Unico.

La Comm/ne approva.

Z. L. Degni

I faldone 1920

VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMM/NE EDILIZIA DEL GIORNO

fasc nº 11 7 GIUGNO 1920 cc. 84

PRESENTI I SIGNORI:

Cav. Prof. Ciro Caversazzi Assessore
Cav. Uff. Ing. Elia Fornoni
Comm. Prof. Ponziano Loverini
Cav. Dott. Conti Giovanni
Ing. Luigi De-Grossi - Ing. Capo del Comune.

==========

1 favola

(1) SOCIETA BERGAMASCA ESSICATOI domanda di eseguire adattamenti per adibire ad uso uffici una parte dei fabbricati di via Alberico da Rosciate. Nº I823 Div. 4a

La Comm/ne esprime parere favorevole a condizione che invece del pozzonero comune con spirature venga costruita una camera anerobica.

3 favole

(2) FRATELLI MAFFETTINI per l'ingrandimento e la sistemazione del nuovo stabilimento interno fra Via S. Alessandroe Piazza Pontida. Nº 3515 P.G. Nº I5IO Div. 4a

La Comm/ne esprime parere favorevole a condizione che le latrine sieno munite di sofone a cacciata d'acqua. Per la fognatura si prendano accordi coll'Ufficio Tecnico.

mancanti

(3) AMM/NE CASA DEL POPOLO domanda di coprire una terrazza verso la Via Ermete Novelli. Nº I83I Div.4a

Nella seduta del 7 corr. La Comm/ne viste le modificazioni apportate al progetto primitivo, esprime parere favorevole.

mancanti

4) SIG. PAOLO BAZZOLI per costruzione di ambiente uso officina lungo la via Bartolomeo Bono. Nº 3366 P.G. Nº I460 Div.4a

La Comm/ne esprime parere favorevole.

2 favole

(5) GEOM. ARTURO SCANZI per costruzione di una casa alla Signora Giannina Lucifero Lazzarini in Via S. Benedetto angolo nuova radiale Via Morelli. Nº 3398 P.G. Nº I484 Div. 4a.

La Comm/ne viste la modificazioni apportate al=

la planimetria ed al prospetto esprime parere favorevole.

6) CAPOMASTRO GIOVANNI QUARTI per costruzione di stalla interna in via Bartolomeo Colleoni 6 vicolo Chiacciaia N° 3399 P.G. I483/4a 1 tavola

La Comm/ne esprime parere favorevole, conchè la altezza della stalla prescindendo dal fienile sia almeno di m.3 netti, e conchè vengano osservate le disposizioni dell'art° 62 del Reg. sull'igiene del suolo e dell'abitato.

7) MASPOLI GIUSEPPE CAPOMASTRO domanda di restaurare la facciata del palazzo del Sig. Rossi Rag. Ettore in via T° Tasso. N° I653/4a N° 3762 P.G. 2 tavole

La Comm/ne approva.

8) LUIGI BERGONZO ARCH° domanda di costruire una casa sul viale Vittorio Emanuele N° I665/4a N° 3853 P.G. 9 tavole

La Comm/ne à rilevato alcuni inconvenienti e sconcordanza nella ripartizione delle finestre delle fronti a levante ed a Nord. Non trova opportuno che in una Via così importante come il corso V° E° si lascino iniziare costruzioni che dovranno rimarere incomplete p. tempo indeterminato. Sospende ogni giudizio.

9) FRATELLI MAFFETTINI domanda di costruire un garage in via P° Nullo. N° 3959 P.G. N° I752 Div. 4a 1 tavola

La Comm/ne esprime parere favorevole conchè ~~xx~~ ~~xx~~ vengano osservato le disposizioni dell'art. I05 del regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato, cioè che la parte verso monte della camera ~~xxxxxxxxx~~ annessa al garage sia difesa dal terrapieno mediante contromuro distante metri 3 dalla parete stessa.

10) Arch. LUIGI BERGONZO domanda di costruire una casa al Sig. Lombardini Scipione in Viale Giuseppe Verdi. N° I695 P.DIV.4a N° 3856 PG. 2 tavole

La Comm/ne à rilevato che una costruzione in fregio alla nuova via, lunga e strettissima come quella progettata costituisce uno sconcio edilizio. Incarica l'Ufficio Tecnico di tentare accordi per un più razionale riparto di aree. Sospende il suo giudizio.

11) Arch. G. PALENI domanda di costruzione fabbricato ad uso ci cile di proprietà Broletti in Via Statuto e Via Milano. 3 tavole
Nº I72I Div. 4a Nº 3920 P.G.

La Comm/ne approva.

12) GEOM. ARTURO SCANZI progetto di costruzione di casa rurale in Bergamo mappa censuaria di Boccaleone Nº 870 al Sig. Rag. Invernizzi. 2 tavole

La Comm/ne sospende il suo giudizio in attesa venga rilevato se la posizione delle casa apperente dal tipo della località, non venga ad ostacolare la sua nuova strada che deve aprirsi per il passaggio del 2º collettore.

13) A. BENZONI domanda di costruire un nuovo corpo di fabbrica in Valtesse via alla provinciale di proprietà Leidi. Nº I652/4a 1 tavola
Nº 376I P.G.

La Comm/ne esprime parere favorevole.

14) EGIDIO SCALCINATI domanda di rinnovare il permesso per riakso della casa in Piazza S. Spirito. Nº ~~XXXX~~ 3588 P.G. Nº I583 / 4a

Vedere i permessi e rinnovarlo.

15) GASPARINI ANDREA per costruzione magazzeno al Sig. Legnini in Via A. Fantoni. Nº 240 P.G. Nº I053/4a 1 tavola

Non avendo il richiedente unito il tipo della località la Comm/ne sospende il suo giudizio.

16) ARCH. G. PALENI domanda di spostare la costruzione Finazzi come al progetto già presentato in data 8-5-920 Nº 4043 P.G. Nº I765/4a

La Comm/ne nella sua seduta del 7-5-920 riconfermando il parere favorevole dato per il progetto, manda all'Ufficio Tecnico per stabilire d'accordo una disposizione della fronte che tenga conto dell'arretramento fei fabbricati a ~~XXXX~~ Sud e della curva del corso stesso.

17) ING. LUIGI ANGELINI domanda di costruire una cinta di proprietà Alborghetti in Via Lauro Nº I849 Div. 4a 3 tavole

La Comm/ne esprime parere favorevole;

I faldone 1920

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

fasc. n° 12 IL GIORNO 2I GIUGNO I920 cc. 14

==========

Presenti gli Onor. Sigg.

Cav. Ing. Elia Fornoni
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Conti Dott. Cav. Giovanni

==========

1) GEOM. ARTURO SCANZI progetto di costruzione di casa rurale posta in Bergamo mappa censuaria di Boccaleone Nº 870 di proprietà Invernizzi. Nº 3817 P.G. Nº I666: 4ª mancanti

La Comm/ne osserva che la fossa del letame deve portarsi alla distanza regolamentare tanto dalla nuova via del Piano regolatore che dalla sede della tramvia per Trezzo; Suggerisce che la fronte del fabbricato sia parallela alla via del Piano regolatore.

2) G. ENRICO LAGO domanda di costruire una casetta rustica in Via S. Bernardino. Nº 4I52 P.G. Nº I868 / 4ª mancanti

La Comm/ne osserva che i disegni non sono compilati in modo regolare e chiede sieno ripresentati e con tutte le indicazioni necessarie.

3) ANGELO SESTI ARCH. domanda di costruire una casa civile lungo la strada provinciale per Lodi. Nº 4320 P.G. I929 / 4ª 1 tavola

La Comm/ne osserva che non è indicato il modo di scarico delle pluviali e dalla fogna, e che la scala è male acreata e illuminata. Trova inoltre poco adatto, in linea estetica, il finestrino che da luce alla latrina del piano superiore.

4) GEOM. ARTURO SCANZI domanda di costruire una casa lungo la Provinciale p. Lecco . Nº 4352 P.G. I949 / 4ª mancan

La Comm/ne suggerisce di dare diversa disposizione alla scala per mantenere allo stesso livello i due accessi

potendosi sopprimere quello di sinistra. Osserva che manca una esatta indicazione della posizione planimetrica e non sono indicati gli scarichi.

5) BAZZOLI PAOLO presenta nuovo progetto per costruzione di un capannone in via Bartolomeo Bono. Nº 4364 P.G. Nº 1959 / 4ª

La Comm/ne verifica che nel progetto di altra fabbrica e di cui alla seduta 7-6-1920 non si fece mente che una latrina da costruirsi contro un fabbricato già esistente dista meno di tre metri del muro di cinta delle scuole. Per questo nuovo progetto propone che si dia aereazione al vespaio e si indichi come avvengono gli scarichi.

6) RAVASIO LUIGI presenta progetto per ingrandimento fabbricato di proprietà Faceetti in via Nazario Ø Sauro.
Nº 4394 P.G. Nº 1967 / 4ª

La Comm/ne sospende il suo parere perchè desidera essere informata se esiste e si mantiene anche in seguito una stalla al piano terreno. Desidera avere la facciata completa del fabbricato esistente per vedere se non sia il caso di portare l'altezza del piano terreno del fabbricato da elevarsi alla misura regolamentare. Desidera inoltre avere informazioni riguardo agli scarichi.

7) BARBOGLIO PIETRO Cº Mº DOMANDA DI ESEGUIRE MODIFICHE allo stabile di proprietà Frattini in Via G. D'Alzano. Nº 4049 P.G. Nº 1971 / 4ª

La Comm/ne desidera sapere se esistono quadrotti del genere di quello indicato negli altri archi del piantetreno.

DOMANDE DEL CIMITERO

8) RICCARDO BONTEMPELLI per fotografia al colombaro di Luigi Possenti. Nº 536 /6ª Nº 1828 / 4ª

Parere favorevole

9) RICCARDO BONTEMPELLI posa fotografia al colombaro di Lorenzo Bontempelli. 537 / 6ª 1827 / 4ª

Parere favorevole

II faldone 1920

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR.
COMMISSIONE EDILIZIA IL 5 LUGLIO 1920.--

fasc. n° 1 cc. 62

Sono presenti:

Cav. Prof. Ciro Caversazzi - Assessore
Comm. Prof. Ponziano Loverini
Cav. Ing. Prof. Elia Fornoni
Cav. Dott. Giovanni Conti
Dott. Luciano Pizzini Medico Capo
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni
Ing. Luigi De-Grossi Capo dell'Ufficio Tecnico Municipale

==========

1) Cav. Dott. Piero Piccinelli domanda di eseguire modificazioni alla casa di sua proprietà in Via S. Tomaso. 1 tavola

La Comm/ne esprime parere favorevole

2) Arch. G. Paleni ~~xx~~ progetto per ampliamento dell'edicola Migliorini al Cimitero.

La Comm/ne esprime parere favorevole

3) Ing. Federico Carnazzi progetto per aggiunta di un capannone alla nuova officina in Via Alberto Pitentino 6. 1 tavola

La Comm/ne esprime parere favorevole.

4) Agazzi Guglielmo progetto di costruzione di un capannone per deposito provvisorio di automobili in Via Ambrogio da Caleppio. 1 tavola

La Comm/ne esprime parere favorevole.

5) Gotti Francesco domanda di costruire un accesso carrale nella sua casa in via Osio 62.

La Comm/ne esprime parere favorevole.

6) Giacomo Previtali domanda di trasformare finestre in porte nella sua casa in Via Maglio del Lotto. 1 tavola

La Comm/ne esprime parere favorevole.

7) Maffioletti Gino domanda di rialzare una parte del suo ~~x~~ Fabbricato in Via Torretta. 1 tavola

La Comm/ne à rilevato che i disegni prodotti mancano della firma del tecnico compilatore. Manca pure il tipo della località. Sospende il suo giudizio.

8) Ing. Camillo Galizzi presenta progetto per l'inizio dei lavori occorrenti al compimento della facciata della Chiesa Parrocchiale di Pignolo. 1 tavola

La Comm/ne esprime parere favorevole. Dovrà però essere avvertita perchè possa visitare in cantiere i modelli delle figure, per la qual parte di decorazione riserva ora il suo giudizio.

9) Geom. Arturo Scanzi domanda di costruire una casa lungo la Provinciale per Lecco. mancante

Viste le modifiche apportate al progetto la Commissione esprime parere favorevole conchè i lavori di fognatura vengano eseguiti secondo le prescrizioni degli Ufficio Tecnico e d'Igiene.

10) Ravasio Luigi presente progetto per ingrandimento fabbricato proprietà Facoetti in Via Nazario Sauro. 2 tavole

La Comm/ne avute le richieste spiegazioni e viste le modifiche apportate al progetto esprime parere favorevole conchè il pozzo nero ed il recapito delle acque luride sia preceduto da apposita camera anerobica. Nei riguardi della roggia Comunale il Sig. Facoetti dovrà presentare domanda separata con allegato il tipo per la proposta dell'Ufficio Sezione Acque.

11) Capretti Guidi domanda di costruire un piano al fabbricato esistente in Via Celestini. 2 tavole

Manca la firma del tecnico, la Comm/ne sospende. Il suo giudizio

12) Comm. Antonio Pesenti presenta progetto per restaurare la casa di sua proprietà in Via Porta Dipinta. 2 tavole

La Comm/ne visti i disegni presentati e rilevati i propositi del richiedente in ordine alla decorazione esprime parere favorevole per quanto concerne la decorazione in rilievo (cornici - fascie - contorni di finestre ecc.) Sospende il suo giudizio per quanto si riferisce alle decorazioni delle pareti , per le quali dovrà essere dichiarato dal compilatore del progetto se trattasi di grafiti, dipinti a buon fresco od altro. E' necessario venga presentata una tavola acquarellata.

13) Geom. Arturo Scanzi progetto di costruzione di casa rurale posta in Bergamo, mappa, censuaria di Boccaleone N° 870, di pro mancante

prie Rag. Invernizzi.

La Comm/ne avuto dall'Ufficio Tecnico l'assicurazione c) la nuova costruzione non ostacola l'apertura della via destina a al 2° collettore di fognatura, visto il tipo della località pro dotto esprime parere favorevole.

14) Ing. Parietti domanda di eseguire una stalla con portico 1 tavola al sig. Rosei in Comune di Boccaleone frazione di Campagnola.

La Comm/ne esprime parere favorevole conchè vengano osservate tutte le norme dell'art? 62 del regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato.

15) Ufficio Tecnico Municipale presenta progetto per fontana in pietra naturale al Cimitero Unico. mancante

La Comm/ne esprime parere favorevole

16) Luigi Mazzotti propone di mettere un Chalèet Bar al croce= via dei tram sul Sentierone.

La Comm/ne esprime il parere che il piazzale risultante dalla esecuzione del progetto Piacentini non debba esse= re occupato da chioschi di nessun genere.

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

* vedi potro

17) Busetti Pietro per posa cippo a Busetti Attilio.

La Comm/ne esprime parere favorevole.

18) Marino Lazzarini per posa portafiori al colombaro di Lazzarini Alfonzo.

La Comm/ne esprime parere favorevole.

19) Bianca Zanchi Ghio posa portafiori al colombaro del Dott. Giu= seppe Ghio.

La Comm/ne esprime parere favorevole.

20) Bianca Zanchi Ghio per posa portafiori e fotografia al colombaro di Pallavicini.

La Comm/ne esprime parere favorevole

21) Odillia Bossi Ved. Calvo per monumento a Umberto Calvo.

La Comm/ne esprime parere contrario

nel fascicolo vi sono inoltre due pratiche.

10-6-1920 - G. Enrico Lago: domanda di costruire una casetta rustica in via S. Bernardino

24-6-1920 - Società Elettrica Bergamasca presenta un progetto di chiusura mediante muro e cancellata di un terreno lungo la via Francesco Nullo.

1 tavola

II faldone 1920

TRASMETTE VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONR. COMMISSIONE EDILIZIA IL GIORNO 19 LUGLIO 1920.

fasc. n°2 cc 36

Presenti gli On/li Signori

Cav. Dott. Ciro Caversazzi
Comm. Prof. Ponziano Loverini
Cav. Uff. Ing. Elia Fornoni
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni
Conti Dott. Cav. Giovanni
Ing. Gaetano Prati dell'Ufficio Tecnico Municipale

X 1) CLEMENTE CASSIS Capomastro domanda di ampliare i locali dello Stand di S. Agostino per la Società Sportiva Tiro a Volo. 1 tavola

N° 5023 P.G. N° 2161/4ª

La Comm/ne esprime il parere che sarebbe desiderabile che quello spalto fosse reso libero dai fabbricati dello Stand, comunque non si pronuncia in merito considerato anche che si tratta di costruzioni provvisorie.

X 2) D. PROF. BENEDETTO AGAZZI domanda di erigere una edicola sulla tomba di famiglia al Cimitero. N° 2166 Div/ne quarta mancante

La Comm/ne espride parere favorevole. Domanda quali materiali si impiegheranno per il pavimento.

3) MAZZOLENI ANGELO Capomastro. Ripresenta progetto modificato per costruzione di una casa al Sig. Giovanni Pellini in Via Vittore Chislandi. N° 5168 Div/ne quarta. mancant

Sospeso.- Fare in modo che le aperture di finestre della fronte interna che può essere vista sieno regolari. In corrispondenza della scala mettere finestre come per il resto con un quadrotto sopra la porta e aggiungere un lucernario. L'ambiente della scala sia soffittato.

4) CLEMENTE CASSIS Capomastro. Domanda di innalzare una parte del fabbricato delle belle Arti in Via E. Baschenis N° 2. 1 tavola
N° 4837 P.G. N° 2162 Div/ne quarta.

Sospeso.- Occorrono sezioni che mostrino le coperture attuali per giudicare se dal terrazzo sono sufficientemente illuminati ed aereati i locali adiacenti. Si propone di sopprimere il pilastrino centrale della balaustrata del poggiolo e di

usare delle colonnette più semplici più consone all'architettura; e di portare le mensole sotto la gronda più esterne riuscendo così meglio ripartite le distanze.
Cosa avviene della parte vecchia sottostante e che materiale si impiegherà per la parte nuova?

5) CAPOMASTRO DOMENICO CALVI domanda di costruire una tettoia ad uso laboratorio marmi in Via Suardi. Nº 5151 P.G. Nº 2232 / 4a

La Comm/ne esprime parere favorevole

6) LUIGI VEDOVATI domanda di sopraelevare il fabbricato sito in Via S. Benedetto. Nº 5045 P.G. Nº 2187 Div/ne quarta mancante

La Commissione osserva che la sopraelevazione non sarebbe consentita dai regolamenti nella misura indicata. Osserva che i piani attuali sono di altezza inferiore alla regolamentare per cui si verrebbe in certo modo ad approvare uno stato di cose che è semplicemente tollerato.
(Art. 80 Reg. sull'igiene del suolo e dell'abitato).

7) ANGELO SESTI ARCH. domanda di costruire una casa ad uso civile in Via Evaristo Baschenis. Nº 5189 P.G. 2 tavole

La Comm/ne esprime parere favorevole purchè sia assicurata una buona illuminazione della cucina a piano terreno.

8) LUIGI BERGONZO ARCH. Domanda di costruire una casa sul viale Vittorio Emanuele. Nº 1665 Div. quarta Nº 3853 P.G. mancante

La Comm/ne non approva le due bifore del Iº e IIº piano della facciata verso sud. Sentire la parte.

9) MASPOLI GIUSEPPE domanda di collocare una ringhiera di ferro sul muro di cinta in via S. Benedetto. Nº 4967 P.G. Nº 2144 Div. quarta.

La Comm/ne esprime parere favorevole.

10) DAVIDE PREVITALI domanda di costruire un'apertura in rottura di muro nella casa in Via Silvio Spaventa? Nº 2278 Div. quarta 1 tavola

La Comm/ne esprime parere favorevole.

11) CAPRETTI GUIDO Domanda di costruire un piano al fabbbricato esistente in Via Celestini. Nº 4459 P.G. Nº 1991 / 4a mancante

La Comm/ne esserva che non sono soddisfatte le norme di cui all'art. 38 del regolamento. Trattandosi di

concessione precaria non ci sarebbe nulla ad eccepire. Bisogna però che il piano terreno sia portato all'altezza regolamentare.

12) LUIGI BERGONZO ARCH. progetto per costruzione di casa al Sig. Scipione Lombardini in Via dei Mille. 1 tavola
Nº 5192 P.G. Nº 2242 Div. quarta

La Comm/ne esprime parere favorevole. Suggerisce di levare il bugnato centrale al piano superiore sopra il poggiolo e di indichi come si provvederà provvisoriamente per la fognatura.

II faldone 1920

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ON. COMMISSIONE EDILIZIA

IL GIORNO 2 AGOSTO 1920.

fasc. n° 3

cc. 41

Presenti gli On/li Sgg/

Comm. Prof. Ponziano Loverini
Cav. Ing. Uff. Fornoni Elia
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani

Conti Dott. Giovanni
Dott. Luciano Pizzini Medico Capo Uff/le Sanitari
Cav. Ing. Luigi De-Cresci Ing. Capo dell'Uff? Tecnico Municipale

1) LUIGI RAVASIO CAPOMASTRO domanda di costruire un laboratorio al sig. Ajolfi in Via Ambrogio da Caleppio; N? 5307 P.G. 2303 P.4/a 3 tavole

La Commissione esprime parere favorevole

2) TESTA LODOVICO domanda di costruire un magazzeno in Viale Vittorio Emanuele; N? 5329 P.G. 2317 P. 4/a 1 tavol

La Commissione esprime parere favorevole

3) MAZZOLENI ANGILO Capomastro ripresenta progetto modificato per costruzione di una casa al sig. Giovanni Pellini in Via Vittore Chisland. N. 5168 Div. 4/a 2241 4 tavo

La Commissione viste le modifiche introdotte al progetto esprime parere favorevole.

4) CLEMENTE CASSIS Capomastro domanda di innalzare una parte del fabbricato delle belle Arti in Via Baschenis N? 2 mancar

La Commissione esprime parere favorevole conchè le parastre della trifora vengano modificate in modo che il loro dado di base, abbia la larghezza del piedestallo.

5) S.A.C.E. domanda di sopraelevare il muro di cinta in Via Martinengo Colleoni; N? 5510 P.G. 2379 P. 4/a

Parere sfavorevole. La Comm/ne trova eccessiva la altezza del muro di cinta, che potrebbe limitarsi a m. 4.00. Nel progetto nuovo da presentarsi dovranno essere ~~presentati~~ studiati i provvedimenti architettonici relativi al cancello e relativi pilastri.- Inoltre dovranno essere osservate le disposizioni dell'art? 52 del Regolamento di P.E.

6) LUIGI VEDOVATI domanda di sopraelevare il fabbricato in Via S.Benedetto Nº 5045 P.C. 2167 Div/ 4/a

La Comm/ne esprime parere sfavorevole alla richiesta domanda di deroga.

7) SOCIETA' ELETTRICA BERGAMASCA progetto di sistemazione cabina in Via Madonna della Neve. Nº 2412 P.G./ 2332 Div/ 4/a

La Comm/ne ha rilevato che dal lato estetico la cabina modificata è assai peggiore dell'attuale invitarsi la Società a presentare altro progetto. Esprime parere sfavorevole.

8) LUIGI BERGONZO ARCHº domanda di costruire una casa sul Viale Vittorio Emanuele. Nº 3853 P.G. Nº 1665 Div. 4/a

La Commissione esprime parere favorevole, conchè le finestre trifore della fronte a sud vengano costituite con altre dello stesso modello di quelle previste negli altri interassi. La costruzione dovrà essere ultimata nel 1922 come da dichiarazione del richiedente.

9) RAVASIO LUIGI Capomastro domanda per la sistemazione di una parte della casa di proprietà Carminati Maria in Via Borfuro - XX 7mbre Nº 5472 P.G. 2374 Div/ 4a

La Commissione esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

Il muro di cinta a sinistra (osservando il disegno) venga portato alla stessa altezza di quello di destra. - Le porte tanto quella esistente (a sinistra) quanto quella da modificarsi a destra sieno disposte in modo simmetrico rispetto all'asse della costruzione, di eguale altezza all'imposta dell'arco.

I muri di cinta modificati, vengano ridotti come è prescritto dall'art. 51 del Regolamento di Polizia Edilizia.

10) BIAVA ANGELO Capomastro domanda di costruire locali di aggiunta alla sua casa in Via Francesco Nullo 6. Nº 5471 P.G. 2375 Div/ 4a

La Comm/ne rileva che il muro ex daziario in Via Lapacano è di proprietà Comunale, eppertanto il sig. Biava dovrebbe costruire a metri 1.50 dal filo interno del detto muro. Non potrebbe poi aprire finestre che a metri tre dal filo suddetto. Esprime pertanto parere contrario.

11) CAPRETTI GUIDI CESARE domanda di costruire un 1º piano al fabbri

cato esistente in Via Celestino. N. 4459 P.G. 1991/4a

La Comm/ne pur osservando che non sono soddisfatte le condizioni di cui all'art? 38 del Regolamento esprime parere favorevole considerato che la costruzione per quanto riguarda il muro verso la roggia sarà precaria. Insiste però perchè il piano terreno sia dell'altezza regolamentare e munito di vespaio.

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

12) DITTA CALIZZI domanda di collocare fotografia e portafiori ed un'epigrafe al colombaro di Ancilla Nava in Gamba.

La Comm/ne approva

13) SACERDOTE GUSTAVO FERRARI posa monumento a Rigamonti Maria Ved. Ferrari.

La Comm/ne approva purchè le borchie sieno rimpiccolite di un buon terzo.

14) GIACOMO DELEIDI domanda posa di monumento ad Alessandro Coletti.

La Comm/ne approva

15) IDA LONGHENA domanda posa di monumento a Tarra Clementina Ved/a Nob. Longhena.

La Comm/ne approva

16) GALIMBERTI FIBRINA VED. CAMPI domanda proroga per posa monumento all'Avv. Clemente Campi.

La Comm/ne si rimette all'On. Giunta Comunale.

17) TONUS GUGLIELMO domanda posa di un monumento a Luigia Dolci Ved. Blondel.

Visto, si approva conchè l'asta inferiore della croce sia raccorciata in modo da lasciar maggior campo alla fotografia;

18) PESENTI ELISA posa monumento al Cimitero Unico (tomba di famiglia)

La Comm/ne non approva il progetto - e da parere sfavorevole; trattandosi di area perpetua, deve presentarsi un progetto regolare fatto con gusto e con intendimento d'arte e colla indicazione dei materiali.

II faldone 1920

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA COMM/NE EDILIZIA IL GIORNO

16 AGOSTO 1920

fasc. n° 4 cc. 33

Presenti gli On/li Signori

Albani Conte Ing. Cav. Uff. Luigi
Conti dottor Cav. Giovanni
Fornoni Ing. Cav. Uff. Elia
Loverini Prof. Comm. Ponziano
Ingegnere Capo - Ing. Prati

1) INGEGNERE CAPO presenta disegno di soluzioni diverse della linea di ciglio del Viale Verdi in corrispondenza al Teatro Nuovo. mancante

La Comm/ne delle diverse soluzioni proposte preferisce:
1° - L'abbattimento completo del muro di cinta raccordando l'allargamento che risulta come indicato nel disegno.
2° - La ricostruzione del muro con soprastante cancellata sulla nuova linea di ciglio stradale e fino in corrispondenza della lesena che ~~fa~~para la parte anteriore (3 finestre) del Teatro propriamente detto.

2) OPERA PIA BONOMELLI - domanda di poter piazzare un dormitorio in legno sull'area destinata alla fienda stazione della Direttissima Bergamo Milano. N° 5769 P.G. N° 2506 Div. 4ª

La Comm/ne sospende il suo parere. Desidera vengano domandati schiarimenti e disegni esplicativi. Gli schizzi indicati nella domanda non si rinvennero.

3) ARCH. LUIGI BERGONZO ripresenta progetto modificato per la sistemazione dello stabile Mazzoleni in Via Torquato Tasso. 2 tavole

La Comm/ne esprime parere favorevole. Desidera però venga informata la Camera di Commercio della importanza dell'impegno che assume.

4) FRANCO VALOTA domanda per posa lapide ai caduti di Borgo Canale. N° 2525 Div. IV N° 5802 P.G. 1 tavola

La Comm/ne esprime parere favorevole.

5) LUIGI BERGONZO ARCH. domanda di costruire una tettoia in Via Maffeis. N° 5642 P.G. N° 2448 Div. IV. manca

La Comm/ne esprime parere contrario. Ha rilevato che colla nuova costruzione resta senza luce diretta e con meno aria l'attuale officina.

6) ARCH. ANGELO SESTI domanda di costruire una casa di civile 1 tavola

abitazione lungo la Via Madonna della Neve. Nº 5545 P.G. Nº 2413 /IV

La Comm/ne esprime parere favorevole, a condizione che sia messo il vespaio con camera d'aria. Se il laboratorio serve p. molti operai bisognerà indicare ove sono le latrine.

7) MAFFIOLETTI CINO ripresenta domanda per rialzare una parte del suo fabbricato in Via Torretta. Nº 2132 Div. IV mancante

La Comm/ne non prende in esame la pratica, perchè ai disegni ripresentati manca ancora la firma del tecnico autorizzato.

8) SOCIETA' ELETTRICA BERGAMASCA presenta progetto per sopralzo delle casette operaie in Via Francesco Nullo. Nº 2526 Dvi. 4ª tavola

La Comm/ne esprime parere favorevole, chiede però venga presentato il piano generale.

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

vedi retro

9) G. CATTANEGGIA domanda per posa portafiori e fotografia montata su cornice di bronzo al colombaro di Antonia Carminati in Cassani.

La Comm/ne approva.

10) TONUS GUGLIELMO posa monumento a Mario Nespoli (reparto bambini).

La Comm/ne esprime parere contrario, perchè troppo trascurato il disegno.

11) GIACOMO DELMIDI domanda posa cippo a Anna Proietti Ortolani.

La Comm/ne esprime parere favorevole a condizione che si proporzionino meglio i bracci della croce.

12) TONUS GUGLIELMO posa monumento all'Avvº Lauro Leidi.

La Comm/ne approva, purchè venga modellata la testa del Cristo e ~~ripresentare~~ il disegno alla Commissione.

13) TUA ROSINA domanda posa monumento a Federico Tua.

La Comm/ne approva.

14) PESENTI ELISA domanda posa monumento sulla tomba di famiglia al Cimitero.

La Comm/ne preso il man esame il secondo progetto esprime parere favorevole.

15) ZANETTI LUIGI posa monumento a Emilio Zanetti.

La Comm/ne approva.

16) [illegible] posa portafiori al colombaro di Giov. Battista

II faldone 1920

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA IL GIORNO 6 SETTEMBRE 1920.-

fasc. nº 5 cc. 47

==========

Presenti gli Onor/li Sigg:

Fornoni Ing. Cav. Uff. Elia
Conti Dott. Giovanni
Pizzini Dott. Luciano Medico Capo Uff/le Sanitario
Ing. Cav. Luigi De-Grossi = Ingegnere Capo Uffº Tecº Municipale

==========

1) Arch. Barboglio e Paleni per Banco Sete.- Riforme di locali per uso di abitazione fuori Porta Broseta. Nº 6289 P.G. 2709/4ª

La Comm/ne esprime parere favorevole.

2) Oberti Tomaso Capomastro domanda di restaurare la casa in Castagneta di proprietà Laura Martani Bordogna. 1 tavola

La Comm/ne esprime parere contrario. Non si capirebbe la modificazione se non in quanto i locali che risulteranno si dovessero usare per abitazione il che non è consentito dal Regolamento.

3) Ing. Vittorio Peretti - domanda di costruire un fabbricato al sig. Giovanni Pellini in Via Vittore Ghislandi. Nº 2667 Div. 4ª mancano

La Comm/ne sospende il suo parere perchè, trattandosi di industria insalubre compresa nella classe II dell'elenco ministeriale devesi prima fare domanda apposita all'Amm/ne Comunale in base all'artº 127 del Regolamento d'Igiene del suolo e dell'abitato.

4) Società Elettrica Bergamasca - risponde alla lettere 16 corr. Nº 2332 Div. 4ª unendo schizzo per modifica alla cabine di cui alla domanda 27 - 7 - 1920. Nº 2635 / 4ª 1 tavola

La Comm/ne esprime parere favorevole.

5) Ing. Luigi Angelini - progetto di casa civile al sig. Forlani in Via S. Lucia. Nº 5952 P?G. Nº 2590 / 4ª 8 tavole

La Comm/ne esprime parere favorevole, purchè sia meglio aereata la stanza superiore vicina all'antana.

3 tavole

6) Luigi Vedovati ripresenta progetto di sopraelevare il fabbricato in Via S. Benedetto N° 5 (Vedi seduta 19 - 7 - I920)

N° 6004 P.G. N° 2603 / 4ª

La Comm/ne esprime parere contrario . Trattandosi di una riforma che interessa più di 1/3 dell'intero fabbricato devesi applicare il disposto dell'art° 65 del Reg° di Polizia Edilizia e 22 - 52 del Reg. Sull'Igiene del suolo e dell'abitato.

La Comm/ne poi ritiene che l'altezza di m. 8 consentita dall'art° 40 del Reg° di P.E. in caso di strada in pendenza debba ritenersi come la massima delle altezze della casa in ogni suo punto per analogia a quanto indicato nel comma 4° del detto articolo che fissa m. 21 la massima altezza dei fabbricati per qualunque caso ed in ogni loro punto.

E' del parere si debba applicare il massimo della multa per la contravvenzione.

mancan

7) Arch. G. Paleni progetto per posa lapide ai caduti della Chiesa di S. Alessandro. N° 5883 P.G. N° 2565 / 4ª

La Comm/ne sospende il suo parere desiderando di conoscere di quali materiali sarà composta la lapide nelle singole sue parti. Preferisce il progetto senza la cimasa.

8) Biava Angelo ripresenta progetto per costruzione di locali in Via Francesco Nullo N° 5. N° 5922 P.G. N° 2577 / 4a

3 tavol

La Comm/ne esprime parere favorevole riguardo al fabbricato. Per quanto concerne la tettoia vedrà l'On. Giunta se sia il caso di accordarlo col vincolo del precario. Chiamata a dire il parere sulla contravvenzione la Comm/ne ritiene debbasi applicare il massimo della multa.

9) Biava Angelo ripresenta progetto per costruzione di un rustico in Via S. Bernardino. N° 6I97 P.G. N° 2694 / 4ª

1 tavola

La Comm/ne sospende ancora il suo parere. Desidera sapere come si sostituirà la colma del tetto dato il limito spessore dei muri perimetrali che non danno pieno affidamento di resistenza almeno se il loro spessore sarà quello che risulta dal disegno.

II faldone 1920

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA IL GIORNO I3 SETTEMBRE I920.

fasc nº 6 cc. 43

Presenti gli On. Sigg.
Conte Cav. Uff. Ing. Luigi Albani
Comm. Prof. Ponziano Loverini
Cav. Uff. Prof. Elia Fornoni
Conti dott. Giovanni
Ing. Cav. Luigi De-Grossi Ing. Capo Municipio
Ingl. Gaetano Prati.

==========

1) CASTELLINI DIONEDE domanda di costruire un chiosco in piazza della Stazione. Nº 5985 P.G. 2599 Div/ne quarta. mancanti

Per conformità a precedenti pareri la Comm/ne esprime parere contrario.

2) GIOVANNI AGOSTI domanda di elevare un muro di cinta in Via Angelo Maj e di costruire un'apertura d'ingresso. Nº 2585/Div. quarta.

Sospeso. La Commissione desidera si presenti un progetto regolare per lo studio e per il porticato colle sezioni e dettagli a norma di regolamento. Si dà parere favorevole per la cancellata e per il cancello.

3) SOCIETA' ELETTRICA BERGAMASCA domanda per chiusura di un accesso privato in via Fº Nullo. Nº 6I65 P.G. Nº 2680 Div. 4a 1 tavola

La Comm/ne esprime parere favorevole conchè si sopprima il bugnato a destra del pilastro contro il fabbricato alto.

4) GIUSEPPE MANZONI domanda di ingrandire il magazzeno di sua proprietà in Via S. Lucia. Nº 5899 P.G. 2564 Div. 4a 1 tavola

La Comm/ne esprime parere favorevole.

5) ING. GIUSEPPE GAVAZZI progetto di sistemazione dell'ex orfanatrofio maschile in Via Tº Tasso. Nº 6052 P.G. Nº 2634 Div. 4a mancante

La Comm/ne dà parere favorevole meno che per l'apertura carrale per la quale si desidera vedere un progetto di dettaglio. Si ritiene opportuno mettere la porta carrale sul centro del muro di cinta mantenendo alla copertura il carattere della attuale.

6) DAVIDE PREVITALI domanda di costruire una casa ad uso clinica al sig. Dott. Quarti fuori porta S. Bernardino. Nº 2776 Div. 4a 1 tavol

La Comm/ne da parere favorevole a condizione che l'altezza del sotterraneo, che deve essere abitato, sia portato a m. 3 a termini dell'art? 51 del Reg. sull'Igiene del suolo e dell'abitato.

7) ARCH. G. PALENI progetto per posa lapide ai caduti della Chiesa di S. Alessandro. N? 5883 P.G. 2565 Div. 4a 1 tavola

Dopo le informazioni fornite si da parere favorevole fermo che si preferisce il progetto senza la cimasa.

8) MAFFIOLETTI GINO domanda di rialzare una parte del suo fabbricato in Via Torretta. N? 2I22 Div. 4a mancant

La Comm/ne esprime parere favorevole salvo per ~~xxxxx~~ il parere dell'Ufficiale Sanitario per quanto riguarda la stalla.

9) BIAVA ANGELO progetto per costruzione di un rustico in Via S.Bernardino. N? 6197 P.G. N? 2694. Div.4a mancant

La Comm/ne esprime parere contrario in quanto manca la luce e l'aria alla latrina ed alla scala.

10) ARCH. LUIGI BERGONZO domanda per costruzione di casa ai Sigg. Fratelli Ghislanzoni lungo la Via dei Mille? N? 6I5I P.G. 2678 /4a 6 tavo

Sospeso l'esame del progetto avendo mente a quanto avvenuto nei riguardi del contiguo fabbricato Lombardini ed alle recenti deliberazioni del Consiglio in merito alle zone per le quali è prescritta la denunzia quattro ~~mesi~~ mesi prima dell'inizio della costruzione.

11) GIUSEPPE RAVASIO domanda per costruzione di una casa colonica in Campagnola. N? 6I64 P.G. N? 2679 Div. 4a mancan

Sospeso. Chi è il tecnico? si desidera sapere se vi sarà la stalla. Se il sotterraneo è tutto cantinato; in caso contrario si dovrebbe mettere il vespaio - osservasi che il pavimento del piano terreno deve essere rialzato di m. 0.30 sul piano del fondo vicino salvo maggiori altezze nel caso che le acque del vicino torrente si elevino sul fondo stesso - si crede che il ponte sul Morla ~~possa~~ possa determinare rigurgiti dannosi in occasione di piena.

12) LUIGI LUSSANA costruzione di un porticato provvisorio in Via Luzzati. N? 607~~8~~ P.G. N? 2633 Div. 4a

La Comm/ne esprime parere favorevole.

II faldone 1919

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONRO. COMMISSIONE EDILIZIA IL GIORNO I5 SETTEMBRE I9I9. cc.33

fasc. n° 4

==========

Presenti gli Onor. Sigg:
Cav. Dott. Ciro Caversazzi Assessore
Cav. Prof. Ing. Elia Fornoni
Conti Dott. Giovanni
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Cav. Archº Giacomo Frizzoni
Cav. Luigi De-Grossi Ing. Capo Municipio

==========

1 tavola

1) Viene presentata la planimetria generale del progetto per la ricostruzione della Fiera. In tale ~~progetto~~ planimetria per essere aumentata di ~~quasi~~ tutta ~~la~~ una campata ~~del~~ di portico la profondità dei fabbricati prospicenti il sentierone, ne deriva ~~da~~ uno spostamento verso nord delle due vie comprese fra tali fabbricati, ed i due edifici del nuovo Palazzo Comunale. Tali vie non sono più allineate con quelle fra la Banca d'Italia ed il Credito Italiano.

La Commissione esprime ~~in massima~~ parere favorevole dichiarando di non preoccuparsi per la mancata perfetta coincidenza fra le vie interne della Fiera. Desidera però che sia verificato se le altezze delle singole costruzioni permettono di godere il panorama della città Alta dal toro delle mura in su, stando all'ingresso di Porta Nuova.

mancante

2) Viene presentato un progetto di modifica per l'erigendo monumento ai caduti nel Cimitero.

La Commissione esprime parere favorevole.

2 tavole

3) Si ripresenta il progetto dell'Ing. Locatelli G. per restauro della Villa Plinia.

La Commissione esprime parere favorevole purchè il progetto venga completato nel senso che si dichiara: Iª - come si

provvede alla latrina per la parte rustica; II° - Dove si collo ca la latrina al primo piano; III° - quale altezza avrà la la= trina a piano terreno; IV° - quali aperture del portico si in= tendono lasciare libere, restando stabilito in proposito che sa rebbe desiderabile che le tre aperture centrali fossero chiuse da sola vetrata, ma perlomeno quella corrispondente all'androne d'ingresso del piano terreno.

4) ArcHº Luigi Bergonzo presenta progetti per fabbricati che 14 tavole completano il quartiere alla Zognina.

La Commissione rileva che i piani terreni di parec chie casette sono progettati con altezze libere di circa m.3.35 anzichè di m. 3.50 come prescrive l'artº 52 del Regolamen to sull'Igiene del suolo e dell'abitato per gli ambienti terreni rialzati e cantinati. Osserva però che la differenza è lieve, che i tipi delle casette adottate sono ancora quelli delle prime costruzioni in gran parte già concesse ed eseguite quando il Re golamento di Polizia Edilizia non conteneva norme restrittive come quelle attualmente in vigore e che trattandosi di case tutte isolate e piccole l'aereazione è meglio favorita che non nei casi usuali. Rimette perciò il proprio parere a quanto la Onor. Giunta crederà opportuno deliberare in proposito. Osser va poi che tutte le latrine devono avere luce ed aria libere.

5) Arch. Angelo Sesti per eseguire opere di modifica allo sta mancante bile Goggi in via XX Settembre-Zambonate.

La Commissione, prescindendo anche da tutte le trat tative in ~~xxxx~~ corso, e dalla questione del precario, è con= traria al progetto per lo squilibrio architettonico fra la par te superiore e quella inferiore ove sono progettate le aperture.

6) Domanda dell'Ufficio del Genio Militare di Bergamo per co= 1 tavola struzione di piccola baracca provvisoria del cortile del distret to.

La Commissione prima di pronunciarsi richiede un tipo maggiormente esplicativo.

1 tavola

7) Domanda del sig. Salvi Domenico per costruzione di Garage in via Masone -Viale Albini-

La Commissione considerato che la piccola costruzione non sarà visibile esprime parere favorevole.

mancant

8) Ing. Elia Fornoni presenta pianta del sotterraneo della casa Belotti e progetto di sostituzione del tetto ideato per la parte sopra la roggia con terrazzo.

In linea edilizia la Comm.ne esprime in massima parere favorevole, salvi i diritti dei terzi per servitù di prospetto per ciò che riguarda il terrazzo. Circa il forno sottostante la via, avverte che qualunque concessione deve essere precaria. Quanto poi alla latrine sotterranea, desidera che prima di prendere qualunque decisione si chieda il parere dell'Ufficiale Sanitario?

II faldone 1920

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMM/NE EDILIZIA

fasc. nº 7 IL GIORNO 27 7MBRE 1920 cc. 54

Presenti gli Onor/li Sigg:

Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Cav. Ing. Prof. Elia Fornoni
Dott. Giovanni Conti
Dott. Luciano Pizzini Medico Capo Uff. Sanitario
Ing. Cav. Luigi De-Grossi Ing. Capo Municipio

1) ARCH. G. PALENI presenta progetto per cancellata esterna alla vitta Poli in Via G. Morelli. Nº 6462 P.G. 2804/4a 2 tavole

La Comm/ne esprime parere favorevole

2) CANEVALI GIOVANNI domanda di costruire un muro di cinta ed una campata di portico al sig. Malfassi in Via Vittore Ghislandi. 2 tavole
Nº 6463 P.G. 2803/4a

La Comm/ne esprime parere favorevole

3) ANGELO SESTI ARCH. domanda di costruire casa e magazzeno in via E. Baschenis ai sigg. Gamba e Dadda. Nº 6582 P.G. 2849/4a 1 tavol

La Comm/ne sospende l'esame.- desidera conoscere il progetto precedente.

4) LUIGI BERGONZO ARCH. progetto di aggiunta di un 2° piano al costruendo edificio Lombardini in Via dei Mille. 1 tavol
Nº 6488 P.G. 2809/4a

La Comm/ne esprime parere favorevole.

5) ING. GIUSEPPE GAVAZZI progetto di sistemazione dell'ex orfanatrofio maschile in Via Tº Tasso. Nº.6052 P.G. 2634/4a 3 tavole

La Comm/ne ritiene conveniente di fare studi sulla opportunità di aprire una strada che da via Torº Tasso vada a raggiungere la via costruenda sboccante in Via S. Giovanni. Riconosciuta tale opportunità si potrebbero iniziare le pratiche relative per le necessarie modifiche al progetto che non presentano oneri importanti. (Vedi verbale precedente)

6) FRANCESCO PEROLARI domanda di rinnovare il permesso in data 21 Luglio 1915 e chiede modifiche al progetto presentato. mancante

Nº 6633 P.G. Nº 2879 Nº Pº 4a

La Comm/ne sospende l'esame. Domanda schiarimenti per che il progetto non ne fornisce di sufficienti. Si parla di un lucido nella domanda che non si trova.

7) MASPOLI GIUSEPPE domanda di costruire un locale ad uso studio in Via Gerolamo Tiraboschi Nº 3. Nº 6634 P.G. 2880 / 4a 2 tavole

La Comm/ne dà parere favorevole conchè si metta il vespaio sotto il pavimento e salvi ben inteso i provvedimenti per quanto riguarda la concessione precaria perchè il fabbricato insiste sulla roggia Comunale.

8) ING. ANGELO FINARDI progetto per costruzione di una casa al sig. Solza in Via Francesco Nullo. 6656 P.G. 2889/4a 5 tavole

La Comm/ne sospende il suo parere. Desidera vedere la pianta del secondo piano - sapere come si provvede per la fognatura.- Ritiene necessaria un'intercapedine di M. 1 contro il muro verso la collina per garantire meglio dall'~~incolumità~~ umidità il piano terreno. Riguardo alla scaletta osserva che non vi sono disposizioni sul Regolamento. La ritiene pericolosa, o meglio insidiosa, quando sia aperta al pubblico.

9) GIUSEPPE RAVASIO domanda di costruire una casa colonica in Campagnola. Nº 6I44 P.G. 2679/4a 1 tavola

Viste le modificazioni al progetto e l'impegno 24 corr. La Comm/ne esprime parere favorevole.

~~xxx~~

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

10) ING. DINO CORTI posa fotografia in porcellata montata con cornice in bronzo e un portafiori pure in bronzo al colombaro di Carminati Camillo. 2897 /4a I059/6a

La Comm/ne dà parere favorevole

11) SORELLE CATTANEO posa monumento a Cattaneo Giulia. 289I/4a I066/6a

La Comm/ne dà parere favorevole.

12) SCHMIDT GIOVANNI posa monumento a Schmidt Mesella 2893/4a I068/6a

La Comm/ne esprime parere favorevole.

II faldone 1920

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

IL GIORNO I6 OTTOBRE I920.-

fasc. n° 8 ======= cc 59

Presenti gli On. Sigg:
Conte ing. cav. uff. Luigi Albani
Cav. Prof. Ing. Elia Zamoni
Conti dott. Giovanni
Ing. Capo Municipio

=======

1) CASTELLINI DIONEDE ripresenta domanda per costruzione di un chiosco in Via Angelo Maj (angolo viale Roma). (Vedi seduta 13-9-920) N° 5985 P.G. N° 2599 /4a 1 tavola

La Comm/ne esprime ancora parere contrario non potendosi prevedere cosa sorgerà nella località indicata nella domanda.

2) GIOVANNI AGOSTI domanda di elevare un muro di cinta in Via A. Maj e di costruire un'apertura d'ingresso. (Vedi seduta 13-9-I920) N° 2585/4a manca

La Comm/ne esprime parere favorevole.

3) ING. VITTORIO PERETTI domanda di costruire un fabbricato al sig. G. Pellini in Via V. Ghislandi. N° 2667/4a (Vedi seduta 6-9-1920) 1 tavola

Sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario, che si desidera avere per iscritto, la Comm/ne dà parere favorevole purchè i locali siano provveduti di latrina e si indichi come avvengono gli scarichi.

4) ARCH. ANGELO SESTI domanda di costruire casa e magazzeno in Via E. Baschenis ai sigg. Gamba e Dadda N° 6582 P.G. N° 2849/4a (V.S. 27-9-1920). mancan

La Comm/ne esprime parere favorevole purchè si metta il vespaio sotto i locali terreni abitati.

5) AIRONI GIOVANNI domanda di rialzare di un piano la casa del sig. Notaio Volpi in Via Lapacano. N° 6893 P.G. 2970 /4a 1 tavola

La Comm/ne esprime parere contrario non consentendo il Regolamento l'alzamento prospettando la casa su una via stretta.

6) DONGHI GIUSEPPE domanda posa di cancellata in via C. Battisti di proprietà Daniele Toti. N° 6804 P.G. 2925 /4a.

La Comm/ne dà parere favorevole.

7) ING. ANGELO FINARDI progetto per costruzione di una casa al sig. Solza in Via Francesco Nullo. (Vedi Sed. 29/9/1920) Nº 5656 P.G. 2889/4a mancante

La Comm/ne esprime parere favorevole per il fabbricato dope gli schiarimenti forniti. La Comm/ne conferma quanto detto precedentemente riguardo alla scaletta.

8) MAFFEZZOLI GIOVANNI domanda di rinnovare il permesso in data 22-10-1917 per costruzione di una tettoia in Via A. Caleppio. Nº 6903 P.G. Nº 2972 /4a

La Comm/ne esprime parere favorevole.

9) ING. R. BONORANDI domanda di portare la larghezza del cancello della casa in via Fº Nullo a m. 2.20 Nº 6901 P.G. Nº 2975 /4a 1 tavola

La Comm/ne esprime parere favorevole.

10) ING. R. BONORANDI domanda di costruire un cancello in Via dei Mille proprietà Honegger Nº 6902 P.G. Nº 2974/4a

La Comm/ne esprime parere favorevole. Richiamare all'osservanza del regolamento per quanto concerne il parapetto.

11) SOCIETA' ELETTRICA BERGAMASCA progetto di copertura con tetto piano del fabbricato in Via Francesco Nullo. Nº 6987 P.G. 2986 /4a 1 tavola

La Comm/ne esprime parere favorevole. Far firmare il progetto. La linea del tetto ~~xxx~~ deve essere ~~sussu~~na retta sola.

12) QUARTI GIOVANNI domanda di innalzare una parte del solaio della casa in Via Sudorno. Nº 7025 P.G. 3023 /4a 2 tavole

Manca la firma al progetto. La Comm/ne esprime parere contrario non consentendo il regolamento che si alzi il fabbricato data la limitata ampiezza della casa.

13) FRANCESCO PEROLARI domanda di rinnovare il permesso in data 21 Luglio 1920 e chiede modifiche al progetto presentato. (V. sed. 27-9-920) Nº 6633 P.G. Nº ~~xxx~~ 2879/4a mancant

La Comm/ne esprime parere favorevole purchè venga costruita la finestra nuova del primo piano come le altre esistenti e si lasci come è il muro in corrispondenza verso nord non aprendo cioè alcuna finestrona.

14) ING. MICHELE ASTORI domanda di sistemare e sopraelevare il campanile della chiesa di Valverde. Nº 6471 P.G. 2802/4a 1 tavola

La Comm/ne esprime parere favorevole - si suggerisce di far continuare la gronda del tetto sul muro del campanile.

15) FASOLINI PIETRO domanda di costruire un muro di cinta con cancellata in via Privata Suardi N°. 6767 P?G. 2926 /4a 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole purchè si metta in armonia il tipo del cancello colla barriera - richiamare all'osservanza del regolamento per quanto concerne il muro di parapetto.

16) LUIGI BERGONZO ARCH. domanda di restaurare e sistemare la casa del sig. Fassi in Via Conventino. N° 6757 P.G. 2913 /4a 1 tavola

La Comm/ne esprime parere favorevole purchè si modifichi la finestra del piano terreno riducendola come alle altre due che vengono ampliate. Si suggerisce di aggiungere alcuni gradini alle rampe di scala dei piani superiori.

17) SOC. ANON. AUTOTRASPORTI domanda di esporre un cartello reclame sullo steccato del Credito Italiano. N° 6989 P.G. N° 2989 /4a mancano

La Comm/ne esprime parere favorevole.

17bis) Luigi Bergonzo domanda di costruire una casa al Sig. Gattoni in Via Valsesia. La Commissione esprime parere favorevole.

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

==========

18) GAVAZZI GIUSEPPE posa monumento a Antonietta Viscardi in Colleoni/ N° 1068 /6a 3091/4a

La Comm/ne esprime parere favorevole.

19) GUGLIELMO TONUS posa portafiori e forografia sulle ~~xxxx~~ lastre dei colombari di Bruno e Giuseppe Milani Vittorio. 1191/6a 3090/4a

La Comm/ne esprime parere favorevole.

20) TESTORI LUIGI posa monulento a Dorina Dadati. 1069/6a 3088/4a

La Comm/ne esprime parere favorevole.

21) CESARE PALENI posa monumento a Massimiliano Paleni 1019/6a 3087/4a

La Comm/ne esprime parere favorevole.

22) MORETTI DOTT. CARLO posa portafiori fotografie e epigrafi ai colombari di ADELE MORETTI CAFFI - CONTESSA OTTAVIA MORLANI VED. MORETTI - AVV? ALESSANDRO MORETTI~~XXXX~~ 1169/6a 3085 /4a

La Comm/ne esprime parere favorevole purchè si metta uno solo dei portafiori.

23) ANGYLINA TOSI VED. SILVA posa monumento a Luigi Silva. 1005/6a 2895/

La Comm/ne esprime parere favorevole.

II faldone 1920

Fasc. n°9 seduta cc. 83

•22 novembre 1920•

-Verbale della seduta mancante-

1) 25-11-1920 - Arch. Barboglio: domanda per costruzione una casa in via G. Mazzini

2 tavole

2) 13-11-1920 - Arch. Angelo Sesti: domanda per costrvire un fabbricato ad uso studio di scultura in via Statuto per il sig. Galizzi Innocente. 1 tavola

3) mancante

4) 8-11-1920 - Finardi Giovanni domanda di adattare a garage il portico della casa in via S. Tommaso 94. 1 tavola

5) 8-11-1920 - Angelo Mazzoleni: domanda di sistemare gli ingressi della bottega in via B° Palazzo n°35 della sig^ra Maria Traversi.

6) 8-11-1920 - Maspoli Giuseppe domanda di chiudere con vetrata la veranda della casa in via Paleocapa del sig. Ercole Tadini. 1 tavola

7) 3-11-1920 - Ing. Roberto Fuzier. Progetto di sistemazione capannoni in fregio alla via Carlo Serassi già proprietà del "R. Istituto Tecnico - Scuole Industriali" ora della ditta Barone Francesco Parisi di Trieste. 1 tavola

8) 3-11-1920 - Ing. R. Fuzier domanda per costruzione di un portico ad uso rimessa carri in via Quarenghi 48 proprietà dei sig.ri Caironi 1 tavola

9) 30-10-1920 - Ing. D. Fornoni domanda di costruire una tettoia in via Cologno n°15 del sig. Morlani Ottavio. 1 tavola

10) 28-10-1920 - Società Riunite Cemento e Calce progetto per costruzione di magazzini 4 tavole

11) 28-10-1920 - Luigi Capitanio domanda di restaurare la casa in via S. Sebastiano n° 10 di proprietà del dottor Egidio Marconi. 2 tavole

12) 25-10-1920 - Paolo Ghilardi domanda di adattare il portico ad uso magazzini in via G. Quarenghi. 2 tavole

13) mancante

14) 7-10-1920 - Geom. A. Scanzi domanda di rinnovare il permesso in data 16-11-1915, a nome del sig. Ignazio Paganoni.

15 e 16 mancanti

17) 18-11-1920 - Deverelli Alessandro domanda di ridurre una porta in finestra in via S. Antonino, n° 3, per incarico della Casa del Clero. 1 tavola

18) 16-11-1920 - Arch. Giovanni Barboglio progetto di alzamento di una campata di magazzino alla Società Vetraria Berg.sca. 1 tavola

19) 16-11-1920 - Ing V. Peretti per la SACE domanda di innalzare il muro di cinta verso la via Martinengo Colleoni

* seguono 2 pratiche non attribuili con certezza a tale seduta

9-10-1920 - Luigi Bergonzo: per costruzione di casa al sig. Gattoni in via Ambrogio da Caleppio 1 tavola

16-10-1920 - Marcellini Pietro fu Giuseppe domanda per la costruzione di una galleria di posa fotografica in via Tassis.

II faldone 1920

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

cc 40

IL GIORNO I3 DICEMBRE I920

fasc. nº 10

Presenti gli Onor/li Signori

Conte Ing. Cav. Uff. LUIGI ALBANI
Comm. Prof. Ponziano Loverini
Conti Dott. Giovanni
Frizzoni Cav. Arch. Giacomo
Fornoni Ing.. Cav. Elia
Ing. Gaetano Prati

========

1) GIOACHINO ZOPFI chiede cessione di area per ampliamento dello stabilimento in Via Broseta e Palma il Vecchio. N. 3482 /4a 1 favol
Nº 8I66/ P.G.

La Comm/ne è in massima favorevole al progetto

2) PAOLO GHILARDI domanda di adattare il portico ad uso magazze= mancar
ni in Via G. Quarenghi. N. 3I78 /4a (Vedi seduta 22-11-1920)

La Comm/ne visto il nuovo disegno presentato esprime parere favorevole anche per il piano terreno per quanto non ab= bia l'altezza regolamentare, considerato che in buona parte già esiste - a condizione però che quel piano terreno non possa mai essere usato per abitazione, ma solo per ~~xxx~~ magazzeno.

3) ARCH. ANGELO SESTI domanda il permesso di costruire una can= 3
cellata in Via Mazzini (Vedi seduta 22 - 11 - 1920) N.7938 P.G. favol
N. 3363 /4a alla villa Lychsinger

La Comm/ne esprime parere favorevole per l'ultimo progetto.

4) GAMBA E D'ADDA domandano di costruire un magazzeno in Via E= 1 favo
varisto Baschenis. Nº 83I5 P.G. 355I /4a

La Comm/ne esprime parere favorevole

5) ARCH. G. BARBOGLIO domanda di eseguire lavori di restauro al= la sede della Banca Credito Commerciale Cremonese in via Gallic 3 favo
ciolli. N. 7I67 P.G. 3078/4a (Vedi Sed. 22 - 11 - 1920)

La Comm/ne esprime parere favorevole quando però si

trovi modo di dare aria e luce ai corridoi.

6) ARCH. G. BARBOGLIO domanda di ampliare e restaurare la casa della signora Melocchi Piazzini in Via S. Giorgio n. 10. mancante
(Vedi seduta 22 - 11 - 1920) N. 7771 P.G. 3290 /4a

La Comm/ne esprime parere favorevole ricordando che si deve provvedere al tracciamento del ciglio della strada.

NB.- Il sig. Mandelli confinante ha dichiarato verbalmente che manderà un reclamo motivato contro le opere che intende di eseguire e che avrebbe in parte eseguite la sig. Piazzini - quindi si propone di sospendere il permesso.

7) CEFIS CESARE domanda di ampliare la casa parrocchiale e la Sacrestia di Campagnola. (Vedi seduta 14-11-1920) 7994 P.G. mancante
3398 / 4a

La Comm/ne sospende il parere - desidera un disegno più regolare con sezioni - e dichiara che non darà parere favorevole al progetto della facciata verso la via per Osio per le dissimetrie che vi si riscontrano e perchè poco decorosa. Devesi inoltre decidere dell'ampliamento o meno della Sacrestia completando in caso il progetto ultimo presentato.

8) ARCH. GIOVANNI BARBOGLIO domanda di restaurare la casa Dolci in Via Monte Bastia. N. 8510 P.G. 3665 /4a 2 tavole

La Comm/ne non prende in esame il progetto mancando il piano generale e un prospetto verso la Via.

9) ARCH. GIOVANNI BARBOGLIO progetto di alzamento di una campata di magazzeno alla Società Vetraria Bergamasca. (Vedi seduta 22 Novembre 1920) Nº 7976 P.G. 3374 /4a mancante

La Comm/ne sospende ancora il suo parere - domanda la pianta del 1º piano ed un prospetto verso il Viale Vittº Emanuele per giudicare dell'effetto del fabbricato che deve elevarsi.

10) ARCH. G. BARBOGLIO domanda di eseguire opere di muratura e costruire salone per garage nella casa in Via B. Palazzo. 1 tavola
N. 8511 P.G. 3664/4a

La Comm/ne sospende il suo parere perchè manca il piano generale.

II faldone 1920

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALL'On. COMMISSIONE EDILIZIA IL GIORNO 27 DICEMBRE-1920

fasc. n° 11 cc. 38

Presenti gli On. Signori:

Frizzoni cav. Arch. Giacomo -

Loverini prof. comm. Fonziano

Pizzini cav.dott. Luciano

Conti dott. cav. Giovanni

Ing. Gaetano Prati Segretario

Si dà lettura del verbale della seduta antecedente (I3 Dicembre 1920) che viene approvato .

La Commissione nel mentre plaude all'avvenuto ripristino della Fontana Contarini in Piazza Garibaldi fa voti perchè sia riattivata anche la fontana di Piazza S. Pancrazio. Ritiene che perciò non si debbono fare opere speciali di sostizione delle parti scultorie mancanti, ma solo provvedere a vuotare la vasca inferiore delle murature di riempimento e dare l'acqua alla vaschetta superiore.

I°) Arch. Giovanni Barboglio - progetto di alzamento di una campata di magazzeno alla Società Vetraria Bergamasca N° 7976 P.G N° 3374 Div. 4a (vedi seduta 22/II/1920 e I3/I2/1920) mancante

Si dà parere favorevole suggerendo di mascherare con rampicanti la costruzione .

2°) Arch. Giovanni Barboglio - domanda di eseguire opere di muratura e costruire salone per Garage nella casa in via B°Palazzo Io mancante

N° 8511 P.G. e 3664 Div. 4a (vedi seduta 13/12/1920 -
La Commissione esprime parere favorevole -

3°) Arch. Giovanni Barboglio - domanda di restaurare la casa Dolci in via Monte Bastia N° 8510 P.G. 3665 Div. 4a
vedi seduta 13/12/20
La Commissione esprime parere favorevole.

4°) Geom. Arturo Scanzi - progetto per costruzione di casa in Giovanni Morelli N° 8560 P.G. N° 3701 Div.4a
La Commissione non prende in esame il progetto mancando la firme di un ingegnere ed architetto.

5°) Arch. G. Paleni - Progetto per costruzione di una villa in Via Milano N° 3718 Div.4a 8610 P.G.
La Commissione domanda spiegazioni sulla utilizzazione degli ambienti sotterranei ove è scritto " vespaio " e questo tanto più che si riscontra una certa deficenza di ambienti di servizio.

6°) Italo Testa - domanda di costruire magazzeni in via privata Casalino N° 8761 P.G. 3800 Div. 4 -
La Commissione dà parere favorevole. -

7°) Geom. Gonella - domanda di costruire un laboratorio da falegname in via Provinciale per Lecco - N° 8729 P. G. 3802 Div.4a
La Commissione non prende in esame il progetto perchè mancante della firma di un ingegnere od architetto .-

8°) Ognibene Maria - domanda di innalzare il fabbricato nell'interno della casa B° Palazzo 89 - N° 8802 P.G. 3818 Div. 4a -
La Commissione dà parere favorevole a condizione che sia ampliata la latrina sul terrazzo grande dando accesso dal terrazzo stesso solamente dovendosi inibire assolutamente la comunicazione coll'acquaio.

9°) Alfredo Rota - domanda di esporre apparecchi di pubblicità luminosa sul Sentierone N°3817 Div.4a 8806 P.G.

La Commissione osserva che un'insegna collocata superiormente al torresino della fiera potrebbe ostacolare la visuale dell'al[illegible] Città;dovendo pronunciarsi sul caso speciale desidera vedere un dettagliato progetto .

IO°) Gamba e d'Adda - domandano di costruire un magazzeno in via E. Baschenis N° 8823 P.G. 3824 Div. 4a 1 tavola

La Commissione dà parere favorevole a condizione : a) che le latrine siano munite di finestre oblunghe (ciò che non appare dai disegni)

b) che le finte finestre verso via Baschenis siano munite di stipiti e serramenti come le reali per il I° piano e d'inferriate reali e stipiti al piano terreno.

II°) Ortelli Giov. Battista - domanda di allargare tettoia in via Fara N° 5 - mancante

La Commissione esprime parere favorevole - DOMANDE CIMITERO

I2°) Cesare Paloni - domanda di posa ritratto in porcellana con cornice in bronzo e laternino in bronzo al monumento di cav.dott. Cristofero Terzi -

Vedi seduta I3/I2/I920 -

Vista la lampada e la cornice la Commissione esprime parere favorevole -

I3°) Garbagnati Luigi - domanda posa monumento a Dorina Formentini e Bice Formentini N° 3444 Div. 4a Vedi seduta 22/II/I920 " I3/I2 I920 -

Visto il nuovo disegno la Commissione esprime ~~[illegible]~~ Parere favorevole -

I4°) Arch. Luigi Bergonzo - posa monumento a Casalini Raffaele N° 3481 Div. 4a 7578 P.G.

Vedi seduta I3/I2/I920

Vista la dichiarazione dell'arch. Bergonzo che si rinuncia alla ~~[illegible]~~

I faldone 1921

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

IL GIORNO IO GENNAIO 1921

fasc. n°1 cc. 51

==========

Presenti gli On.li Signori:

Albani Conte Cav. Uff. Ing. Luigi
Conti Dott. Cav. Giovanni
Fornoni Ing. Cav. Uff. Elia
Frizzoni Cav. Arch. Giacomo
Ing. ~~xxxxxx~~ Gaetano Prati - Segretario

==========

Si dà lettura del ~~x~~ verbale della seduta precedente che viene approvato.-

ALBANI = Osserva che la lunga via privata che dalla rotonda di via Morelli mette al Vº S. Benedetto si costruisce una cancellata che si spinge sino al centro della via privata. La Comm/ne incarica il Segretario di verificare e di riferire in merito.

FORNONI = Domanda cosa si è deciso riguardo al progetto di una trasversale che si intendeva studiare e che interessava il fabbricato ora della Società Telefonica. Si farà quella strada ?
Le opere che si eseguiscono dalla Società non sono tali da compromettere la possibilità della sua esecuzione in seguito?
Il Segretario dà qualche schiarimento e completerà le informazioni al riguardo per riferire alla prossima seduta.

CONTI = Domanda se il fabbricato della Colombina attualmente ~~xxx~~ disabitato si demolisce o no; quali difficoltà sono sorte? Il Segretario si informerà e riferirà.

1) DOMANDA ARCH. BARBOGLIO E PALENI per eseguire lavori di restauro alla sede della Banca Credito Commerciale Cremonese in Via Gallicciolli. (Vedi seduta 13-12-1920) mancante

La Comm/ne è di parere si debba insistere perchè sia provveduto all'aereazione ed illuminazione del corridoio ritenendo insufficiente il provvedimento degli aspiratori d'aria di cui alla lettera 10 - 1- 1921 unita al colto della seduta 13 - 12 - 1920)

Scrivere raccomandata al riguardo e fare annotamento sul permesso.

2) PROSPERO TIRONI domanda posa spalline all'esterno del negozio in Viale Roma N° 10. N. 98 P.G. 39/4a mancan

La Comm/ne esprime parere favorevole passata la pratica all'ing. Volta indi alla Div.ne 4a p. permesso.

3) GEOM. BONELLA domanda per riforma di un fabbricato in via Giacomo Quarenghi 42. N° 3819/4a/1920 8813/ P.G. 3 tavol

La Comm/ne da parere favorevole prendendo atto della dichiarazione che il piano terreno sia adibito a studi o magazzeni.

4) CEFIS CESARE domanda di ampliare la Sacrestia della Chiesa di Campagnola. N° 7994 P.G. 3398/4a (1920) (Vedi sedute 14-11-1920 e 13 - 12 - 1920) 2 tavo

Visto il nuovo progetto la Comm/ne esprime parere favorevole.

5) ARCH. G. PALENI progetto per costruzione di Villa in via Milano. N. 3718/4a 8610 P.G. (1920) (Vedi seduta 27-12-1920) mancan

Vista la dichiarazione 4 Gennaio 1921 dell'arch. Paleni la Comm/ne da parere favorevole.

6) ARCH. ANGELO SESTI domanda per costruzione di un garage all'Italiana Fabbriche Riunite Cem. e Calce in Via G. Camozzi (interno) N° 8873 P.G. 3843/4a (1920) 1 tavo

La Comm/ne esprime parere favorevole.

7) ARCH. G. BARBOGLIO domanda per costruzione di tettoia in legno alla ditta Oetiker. N. 8934 P.G. 3855/4a (1920) 2 tavole

La Comm/ne esprime parere favorevole.

8) AGAZZI GUGLIELMO costruzione di un capannone al sig. Sibella Alfonso in Via Caleppio. N. 8951 P.G. 3861/4a (1920) 1 tavola

La Comm/ne dà parere favorevole a condizione che sia data luce ed aria alla latrina - sia messo il vespaio al piano terreno e sia ~~visibile~~ inibita l'abitazione del piano superiore.

9) ORTELLI G. BATTISTA domanda di costruire una chiesina nell'interno dell'oratorio in Via Pignolo. N. 110 P.G. 40/4a 2 tavole

La Comm/ne esprime parere favorevole.

10) OSTINI ALICE progetto di sistemazione di tre aperture di bot 1 tavola

tega nella casa in via S. Lazzaro Nº 26. N. 40 P.GL I5/4a

La Comm/ne esprime parere favorevole.

11) L. POMA posa pilastri con calcello sul Viale del Cimitero. Nº 42 P.G. I7/4a

La Comm/ne esprime parere favorevole.

12) ING. LUIGI ANGELINI progetto per costruzione di Villa in via S. Lucia. Nº 49/4a 1 tavo

La Comm/ne esprime parere favorevole quando sia data maggior luce ed aria alla latrina.

13) ARCH. G. PALENI PROGETTO PER COSTRUZIONE locali e sistemazione degli esistenti nel fabbricato scuola Paterna. N. 111 P.G. 38/4a 6 tavo

La Comm/ne dà parere favorevole.

DOMANDE DEL CIMITERO

14) DITTA GALIZZI posa monumento a Romeo Galizzi Nº 3449/4a 14BI/6a (1920) Vedi seduta 22 Novembre 1920)

Vista la lettera 21 Dicembre 1920 la Comm/ne esprime parere favorevole.

I faldone 1921

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

fasc. 2 IL GIORNO 31 GENNAIO 1921 cc 62

==========

Presenti gli On. Signori:
Lorenzini Dr. Comm. Gaetano
Albani conte ing. Cav. Uff. Luigi
Conti Dott. Cav. Giovanni
Fornoni Prof. Ing. Cav. Uff. Elia
Frizzoni Ing. Cav. Giacomo
Ing. Gaetano Prati (Segretario)

==========

Si dà lettura del verbale della seduta precedente - che viene approvato.

La Commissione insiste perchè sia risolta la questione relativa alla strada privata da Via Morelli a S. Benedetto, nel senso che venga regolarmente sistemata nella larghezza di cui al progetto dell'Ufficio Tecnico.

Viene incaricato il Segretario perchè verifichi se il sig. Agosti ha costruito il suo fabbricato in Via Angelo Maj giusta il progetto presentato.

La Comm/ne inoltre osserva come si verifichi frequentemente che si inizino costruzioni senza che siasi ottenuto il permesso regolare. Ad esempio si nota che si è già cominciata la costruzione del fabbricato di cui al progetto Bergonzo, oggi presentato alla Comm/ne, in via Angelo Maj, e cominciata la costruzione del fabbricato di cui al progetto Benzoni in Via Roccolino, pure oggi presentato.

Interessa perciò l'On. Giunta perchè siano adottate quelle misure di sorveglianza necessarie perchè non si verifichino questi abusi e sieno applicate le penalità relative.

1) A. BENZONI progetto per costruzione di casa rurale in Castagneta N° 228/4a 342 P.G. 2 tavole

Sospeso. La Comm/ne domanda il prospetto verso la Via Roccolino. Dove si mette la concimaia?

2 tavol

2) ING. P. PARIETTI per la S.I.F.R.C.&.C. progetto di costruzione di casa operaia in Via Conventino. N. 229/4a

La Comm/ne dà parere favorevole a condizione che i contorni della finestre e delle porte siano di vivo o di pietra artificiale (Art° 52 del Reg°)

3) LUIGI GOISIS domanda di costruire una cancellata con pilastri in Via Osio N. 42 . N. 169 P.G. 100/4a 1 tavola

La Comm/ne dà parere favorevole per quanto di sua competenza a condizione che il cancello apribile sia portato nulla stessa linea della cancellata fissa. Passata la pratica [illegible] per la sua [illegible]

4) BONACINA ALESSANDRO domanda di costruire ripostiglio e annessi in Via S. Lucia N. 216 P.G. 116 /4a mancan

La Comm/ne sospende il suo parere. Desidera avere informazioni sull'altezza della cantina, sul modo con cui viene costruita ritenendo che l'attuale muro di cinta non abbia le fondazioni tanto basse da ~~[illegible]~~ tarne la costruzione senza eseguire un altro muro apposito. Osserva inoltre che il terrazzo piove verso la strada Comunale anzichè verso la proprietà privata - che il muro di cinta dovrebbe almeno avere una banchina superiore in pietra artificiale, e la superiore barriera essere di forma decorosa data anche la località.

5) AGAZZI GUGLIELMO domanda di restaurare il fabbricato di proprietà Schudi in Via Carlo Serassi. N. 135 P.G. 86 /4a 2 tavol

La Comm/ne constata che nel fabbricato si verrebbero a formare 4 ambienti i quali potrebbero servire per abitazione, ciò che è vietato dai regolamenti e dalle disposizioni di legge che prescrivono una distanza di M. 200 dalla ~~[illegible]~~ cinta dei Cimiteri. Non dà quindi parere favorevole.

6) ARTURO BOTTELLI domanda di esporre un cartello reclam sullo steccato del fiendo fabbricato Credito Italiano verso il Viale Vittorio Emanuele. N. 3797/4a

La Commissione esprime parere favorevole.

7) ING. MICHELE ASTORI domanda di costruire una casa in Frazione di Campagnola. N. 447 P.G. 265/4a 1 tavola

La Commissione esprime parere favorevole.

~~8)~~

8) ARCH. GIOVANNI BARBOGLIO domanda di costruire una casa in Via Cesare Battisti. N. 492 P.G. N° 281 /4a 3 tavole

La Comm/ne esprime parere favorevole subordinato alla presentazione delle sezioni dalle quali risulti che sono osservati i regolamenti. - Anzi sospeso il parere per esaminare la questione riguardo alla strada che si verrebbe formando e che venne indicata della larghezza di M. 8.00 nella planimetria.

9) LUIGI BERGONZO ARCH° domanda per costruzione di un cancello e di un corpo di fabbrica alla Ditta Adami in Via Angelo Maj e Al° Manzoni N. 546 P.G. 300/4a 2 tavole

Sospeso. Presentare progetto di dettaglio del muro di cinta (Art° 51 Reg. Com. 1°) con disegno della fronte verso le due vie. Il muro di cinta deve avere lo zoccolo in pietra naturale o artificiale, e la copertina pure dello stesso materiale. Deve essere a riquadri per presentare un aspetto decoroso.

Si osserva che si stà già costruendo il fabbricato senza permesso, richiamando quanto espresso nel verbale d'oggi.

10) GIOACHINO ZOPFI domanda di costruire un fabbricato ad uso Uffici angolo Via Broseta - Palma il Vecchio. N. 532 P.G. 298 /4a

La Comm/ne ha già espresso il suo parere favorevole al progetto schematico precedentemente presentato e lo conferma in attesa della presentazione del progetto di fabbrica.

Passata la domanda alla Sezione strade per le sue proposte.

11) ING. S. GHILARDI & C. domanda di costruire un cornicione sopra la porta della Ditta in Via G. Camozzi. N. 538 P.G. N. 299/4a

La Comm/ne esprime parere favorevole suggerendo di limitare più che possibile l'altezza del cornicione.

12) LUIGI BERGONZO domanda per l'ingrandimento dello stabile in mancan
POrta Broseta e Francesco Nullo. N. 547 P.G. 301 /4a

Sospeso. Schiarimento riguardo alla sistemazione dell'area di demolizione e riguardo al disegno della fronte ove è segnato il pilastrino di destra della balaustrata come se il fabbricato nuovo non sorgesse in linea dell'esistente.

Vedere la nota N. 1026 /4a del 1917 richiamata nella domanda.

2 tavol

13) ING. VITTORIO PERETTI progetto per costruzione di casa al sig. Malfassi in Via Vittore Ghislandi. N. 303 /4a

La Comm/ne esprime parere favorevole. Desidera sapere se si intende fare opere speciali lungo il ciglio della strasa, nel qual caso si dovrà presentare regolare domanda corredata da progetto.

14) GEOM. BONETTA domanda di costruire un laboratorio da falegname in Via Provinciale per Lecco. N. 8729 P.G. 3802 / 4 a (1920) (Vedi sedute 27/12/1920 e 9-1-1921) mancar

Portare a M. 4.00 il piano terreno. La Comm/ne esprime parere favorevole.

15) PIETRO MAZZOLENI domanda di esporre due cartelli in lamiera a scopo di reclame sopra il tetto della casa Campelli in Via T° Tasso. N. 100 P.G. N. 59/4a

La Comm/ne esprime parere favorevole per il cartello grande, non per il cartello piccolo. Il cartello grande sia spostato convenientemente e si scriva su di esso l'indicazione che figura sul cartello piccolo.

16) G. PREVITALI domanda di costruire pilastrine con barriera e muro di cinta sopra la terrazza della casa in Via Malpensata 10. N. 118 P.G. 56/4a (Vedi seduta 31/1/1921) mancar

La Comm/ne esprime parere favorevole.

17) Ing. R. Fuzier progetto di sistemazione del lato a mattina della piazza di B. Carrale

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO mancan

La Com data l'importanza dell'argomento rimanda il suo parere ad una prossima seduta desiderando di fare una visita in sito

17) HONEGGER MARIA Posa di un monumento nel reparto evangelico a Gottieb Honegger. 310/4a

DOMANDE CIMITERO

La Comm/ne esprime parere favorevole.

18) LUIGI GUERRA posa monumento a Elisa Protto Gatti. N. 307/4a

Idem come sopra

19) GIUSEPPE SICCARDI SCULTORE posa monumento a Anna Fieschi. N. 148/4a

Idem come sopra

20) GIUSEPPE SICCARDI SCULTORE posa monumento a Giuseppe Bettonagli. N. 149/4a

Idem come sopra

21) CLAUDIA RICHELMI VED. CANCELLI posa ritratto in porcellana sull'os

I faldone 1921

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

fasc. 3 IL GIORNO 2I FEBBRAIO I92I. cc. 75

Presenti gli Onor.li Sigg.

Conte Ing. Cav. Uff. ~~Emg.~~Luigi Albani
Frizzoni Cav. Arch. Giacomo
Loverini Prof. Comm. Ponziano
Conti Dott. Cav. Giovanni
Fornoni Ing. Cav. Uff. Elia
Ing. Gaetano Prati - Segretario.

Si approva il verbale della seduta precedente 31/1/1921

Sul verbale di sopraluogo del 14 - 2 - I92I al Piazzale della Colombina a Porta S. Alessandro per l'esame dei progetti di sistemazione della località.

La Commissione unanime riconosce che il progetto presentato dallo Ufficio Tecnico Municipale apporta un reale e sensibile miglioramento della località nei riguardi della viabilità e tanto maggiore se verrà arretrato il muro di sostegno e di cinta verso ponente. Desidera vedere il dettaglio del progetto per la parte retrostante alla colonna ritenendo che forse sia ~~xxxxxxxx~~ preferibile alla linea curva una linea retta in arretrato risvoltante però ad angolo retto come attualmente e non come al progetto Fuzier.

Albani, Frizzoni e Loverini non si nascondono che la sistemazione proposta dall'Ufficio Tecnico ~~non~~ abbia ad alterare troppo il carattere della località nei riflessi della sua monumentalità.

1) ING. ROBERTO FUZIER progetto per la sistemazione del lato a mattina del piazzale di Borgo Canale. N. 302/4a 549/P.G. 3 tavo
Vedi seduta 31/1/1921 e sopraluogo I4/2/I92I

Vedi in separato allegato il parere della Commissione sul verbale del sopraluogo.

2) RAVASIO LUIGI domanda di aprire una nuova vetrina alla Farmacia Rolla in Borgo S. Caterina. N. 8I4/P.G. 472/4a

La Comm/ne dà parere contrario considerata la dissimetria che si creerebbe sulla facciata della casa eseguendo il progetto presentato.

3) ING. ASTORI domanda per l'allargamento di finestre dello stabile 1 tavola

Nº 29 in vicolo Pradello. N. 495 /4a 858/P.G.

La Comm/ne esprime parere favorevole.

Nº 4) CASTELLINI DIONEDE domanda di costruire un chiosco ad uso Bar sul piazzale della Stazione. N. 822 P.G. 477/4a

La Comm/ne ritiene che sia difficile trovare nella località un sito adatto per collocarvi una edicole come quella di cui alla domanda e conformemente a pareri già precedentemente espressi dà parere contrario.

5) ARCH. G. BARBOGLIO domanda di ampliare quadrotti nella casa in Via Torquato Tasso N. I8 N. 809 P.G. 473 P.4a

La Comm/ne dà parere contrario perchè si deturpa la facciata della casa attuandosi il progetto presentato.

6) NORIS GIUSEPPE domanda di costruire una tettoia uso laboratorio pietre in Via Broseta. N. 850 P.G. 496 /4a

La Comm/ne non può prendere in esame il progetto se non viene presentato un disegno regolare.

7) SOCIETA' FERROVIA VALLE BREMBANA progetto per costruzione di un cancello allo scalo della Ferrovia di Valle Seriana. N. 999 P.G. N. 548 /4a

La Comm/ne dà parere favorevole per il muro di cinta non entrando in merito alla chiusura della strada dello scalo merci con cancello.

8) GIOVANNI AGOSTI domanda di demolire un capannone in Via Porta Dipinta. N. 806 P.G. 475/4a

La Comm/ne esprime parere favorevole.

9) LUIGI BERGONZO ARCHITETTO domanda di costruire un cancello carrale sul Viale Vittorio Emanuele. N. 815 P.G. 476/4a

1 tavola

La Comm/ne esprime parere favorevole.

10) LUIGI BERGONZO ARCHITETTO domanda per l'ingrandimento dello stabile in Porta Broseta e Francesco Nullo di proprietà Lazzarini. Nº 547 P.G. 301/4a (Vedi seduta 31-1-1921)

1 tavola

Visto il nuovo disegno la Commissione esprime parere favorevole.

11) LUIGI BERGONZO ARCHITETTO domanda per costruzione di un cancello

mancante

e di un corpo di fabbrica alla ditta Adami e Figli in Via Angelo Maj e Alessandro Manzoni. N. 546 P.G. 300 /4a (Vedi seduta 31-I-1921)

Visti i nuovi disegni la Comm/ne esprime parere favorevole.

12) A. BENZONI progetto per costruzione di casa rurale in Castagneta. N. 228/4a 342 P.C. (Vedi seduta 31-1-1921)

Visto il progetto della facciata e la località della concimaia la Comm/ne esprime parere favorevole.

13) BONACINA ALESSANDRO domanda di costruire ripostiglio e annessi in Via S. Lucia. N. 216 /4a P.G. N. 116/4a (Vedi seduta 31-1-1921)

La Comm/ne insiste perchè almeno si metta la banchina sul muro di cinta e si ponga una barriera decente.

14) ARCH. GIOVANNI BARBOGLIO domanda di costruire una casa in via Cesare Battisti. N. 492 P.G. N. 281/4a (Vedi seduta 31-1-1921)

La Comm/ne osserva che l'accesso indicato in linee rosse sul tipo trovasi racchiuso fra proprietà diverse sulle quali possono sorgere nuovi fabbricati oltre quello in progetto e altro già esistente. In tal caso quell'accesso assumerebbe il carattere di una strada privata fiancheggiata di case (Art. 22 e 23 del regº sull'Igiene del Suolo e dell'abitato e 44 del Regº di Polizia Edilizia) e dovrebbe avere una larghezza di m. 12.

Perciò mentre esprime parere favorevole al progetto dopo il completamento dei disegni ritiene si debba svolgere subito la questione relativa all'accesso che si deve allargare a metri 12.

15) ALFREDO ROTA domanda di esporre apparecchi di pubblicità luminosa sul Sentierone. Nº 3817 /4 8306 P.G. (1920)(Vedi seduta 27/12/192

La Comm/ne dà parere favorevole in considerazione che si tratta di una concessione di carattere provvisorio ed a condizione nhe non sia visibile di giorno il cartello.

I faldone 1921

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ON. COMMISSIONE EDILIZIA IL GIORNO 7 MARZO 1921. cc. 12

fasc. 4

Presenti gli Onor.li Signori

CONTE ING. CAV. UFF. LUIGI ALBANI

ING. CAV. UFF. ELIA FORNONI

CAV. ARCH. GIACOMO FRIZZONI

COMM. PROF. PONZIANO LOVERINI

ING. CAV. UFF. LUIGI DE-GROSSI INGEGNERE CAPO

ING. GAETANO PRATI - SEGRETARIO

==========

Si legge il verbale della seduta precedente che è approvato.

1) ING. CARLO URBANO presenta varianti da apportarsi al costruendo palazzo del Credito Italiano in relazione al sopraluogo della On. Commissione Edilizia il giorno 26 Febbraio 1921. mancant

La Comm/ne esaminato il progetto delle varianti e verificato in sito come le opere siano già eseguite in massima parte, informata dall'Ing. Capo della prossima venuta dell'arch. Piacenti ni ha deliberato di attendere a discutere sulle varienti in occasione della presenza del progettante.

2) ING. GIUSEPPE GAVAZZI progetto di riforma di fabbricato in Via Torquato Tasso per la nuova sede della Società Telefoni. 1 tavola

La Comm/ne sospende l'esame desiderando vedere le piante. Desidererebbe venisse modificata la parte di facciata comprendente il portone.

3) ING. GIUSEPPE CHITO'progetto schematico di spostamento dello accesso alle mura a Porta S. Giacomo e allargamento della via omonima. Nº 725 bis Div/me quarta.

La Comm/ne esprime il parere che, indipendentemente dalla questione finanziaria, ritenuto del resto che l'opera importerebbe certamente una spesa ingente per il solo nuovo accesso, il nuovo ponte apporterebbe alterazioni tali alla località che verrebbe a perdere assai dal lato della monumentalità, e con ogni probabilità non otterrebbe l'approvazione da parte della Sovrintendenza ai sui monumenti; Ritiensi del resto che per il passaggio di una filovia non siano necessarie modificazioni al piano stradale, in

I faldone 1921

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONRO. COMMISSIONE EDILIZIA IL GIORNO I4 MARZO I92I.-

fasc n°5

cc. 73

Presenti gli Onor.li Signori
CONTE ING. CAV. UFF. LUIGI ALBANI
CAV. ARCH. GIACOMO FRIZZONI
COMM. PROF. PONZIANO LOVERINI
CONTI DOTT. CAV. GIOVANI
CAV. UFF. ING. ELIA BORNONI
ING. GAETANO PRATI - SEGRETARIO.

Si legge il verbale della seduta precedente che viene approvato.

1) ING. GIUSEPPE GAVAZZI=prospetti dell'edificio della nuova sede dei Telefoni in Via Torquato Tasso. N° 623/4a (Vedi seduta 7-3-921)

mancante

Esaminate le piante la Comm/ne dà parere favorevole per la parte principale della facciata riservandosi di esaminare il progetto della parte minore comprendente il portone di accesso quando verrà presentato.

2) CEFIS CESARE progetto per costruzione di una casa in Loreto. N°II53 P.G. N° 703 /4a

1 tavola

La Comm/ne non può prendere in esame il progetto mancando la firma di un tecnico autorizzato a termine di regolamento. Del resto l'altezza del piano terreno non è regolamentare ed i disegni poco chiari e non concordanti nelle due coppie.

3) BENAGLIA FERDINANDO domanda di costruire una cancellata in ferro al sig. Poli in Via S. Giorgio 84. N° I086 P.G. 583 /4a

La Comm/ne in massima è di parere favorevole ritiene però conveniente si esamini come si effettueranno gli attacchi della cancellata al pilastro comunale.

4) TESTA LODOVICO domanda di spostare verso ovest il fabbricato al cui al permesso 2 Agosto 1920. N. 965 P.G. 540/4a

1 tavola

La Comm/ne non entra in merito come non di competenza, interessando una strada in progetto.

5) ING. ROBERTO FUZIER progetto per costruzione di un capannone

1 tavola

Porta S. Bernardino. N. I206 P.G. 677/4a

La Comm/ne esprime parere favorevole.

6) DAVIDE PREVITALI domanda per costruzione di un salone e muro di cinta in Via Giacomo Quarenghi 27. N. 678 /4a I202 P.G.

Sospeso il parere perchè incompleto il disegno mancando delle sezioni, e del tipo della località.

7) VITALI E NAVA DOMANDANO DI COSTRUIRE UN MAGAZZENO a tetto piano nell'ortaglia del sig. Rag. Invernizzi. I236 P.G. 679/4a

La Comm/ne dà parere favorevole.

8) GEOM. ARTURO SCANZI progetto per costruzione di casa in Via Giovanni Morelli. Nº 8560 P.G. 3701 /4a (1920) Vedi seduta 27-12-1920.

La Comm/ne esprime parere favorevole.

9) ARCH. G. PALENI domanda di eseguire un muro di cinta in Via dei Mille con relativa ramata. 650 /4a 1173 P.G.

La Comm/ne, dato anche il carattere provvisorio dell'opera esprime parere favorevole per quanto riguarda il cancello verso la via dei Mille.

10) ARCH. G. BARBOGLIO progetto per l'innalzamento cabina dell'ascenseur alla ditta Oetiker. 624/4a II26 P.G.

La Comm/ne esprime parere favorevole.

11) GINO PEVERELLI riduzione di quadrotti in finestre in Via S. Antonino. N. I293 P.G. 699 /4a

La Comm/ne dà parere favorevole a condizioni che siano allungate tutte le finestre come le quattro in progetto anche per ragione di igiene.

12) GINO PEVERELLI domanda di ampliare una sala in Via S. Antonino Nº 700 /4a I294 P.G.

La Comm/ne sospende l'esame del progetto domandando che sia dimostrato mediante misure da indicarsi sul disegno che sono soddisfatte le condizioni del regolamento per quanto concerne l'ampiezza dei cortili.

13) LUIGI SPAIANI Domanda di eseguire modifiche e sistemazioni alla casa in Via Francesco Nullo Nº 1. N. 686I P.G. 2955/4a

Vedi sedute 16-10-1920 e 22 - 11 - 1920.

La Commne, lasciando impregiudicato il resto, per quanto riflette la facciata verso la via Francesco Nullo e sprime parere favorevole a condizione:

1) che la parte a costruirsi di nuovo sia a termini di regolamento per quanto riguarda l'altezza dei piani modificando la facciata in modo che questa parte formi un corpo a sè.

2) che le finestre del piano terreno e così pure la porta non abbiano contorni speciali, ma una semplice lista di c/m 5 in ribasso del bugnato, ed abbiano la larghezza di quelle superiori.

14) UFFICIO TECNICO PROVINCIALE progetto per costruzione rimessa in Via Tº Tasso. N. 629/4a 1150 P.G.

La Commne, impregiudicata la questione legale per quanto riguarda l'appoggio sul muro, dà parere favorevole.

15) ARCH. LUIGI BERGONZO domanda per costruzione di casa ai sigg. Fratelli Ghislanzoni lungo la Via dei Mille N. 6151 Via 2678/4a

Vedi sedute 13-9-1920

La Comm/ne esprime parere favorevole a condizione:

1) che sul fianco verso la tramontana in corrispondenza della scala siano messe delle finestre finte munite di contorni e serramenti (gelosie) come le altre.

2) che sia ripetuto il motivo dei quadrotti sotto la gronda come al progetto ~~suol~~ anche per la facciata verso la Via dei Mille, non preoccupandosi delle riquadrature inferiori e per la facciata verso tramontana.

16) ARCH. LUIGI BERGONZO presenta particolari invetriate da costruire nel fabbricato Mazzoleni in Via Tº Tasso . N. 698/4a 1282/R.G.

La Comm/ne esprime parere favorevole.

I faldone 1921

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

fasc. 6

IL GIORNO 29 MARZO 1921

cc. 60

Presenti gli Onor. Sigg:

Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Comm. Prof. Ponziano Loverini
Cav. Ing. Elia Formoni
Dott. Cav. Luciano Pizzini - Medico Capo
Ing. Gaetano Prati - Segretario.

Si dà lettura del verbale della seduta 7 - 3 - 921.

[illegible] dà parere favorevole a [illegible].

1 tavola

1) ING. G. ZARETTI progetto di demolizione e ricostruzione del fabbricato lungo la Provinciale di Loreto al Nº 4. Nº I364 P.C. 769/4a

La Comm/ne sospende l'esame - insiste perchè l'altezza del piano terreno sia regolamentare - che la latrina non sia visibile dalla strada.

mancante

2) DAVIDE PREVITALI domanda per costruzione di un salone e muro di cinta in Via G. Quarenghi 27. N. I202 P.C. 678/4a (V.S. I4/3/92I)

La Comm/ne dà parere favorevole a condizione che la latrina sia munita di finestra.

mancante

3) SESTI & MOZZA progetto per costruzione di una casa civile in Via Lauro e Via Torino. N. I376 P.C. 785/4a

La Comm/ne esprime parere favorevole.

6 tavole

4) ING. LUIGI ANGELINI progetto per costruzione di una Villa in Via Statuto al sig. Forlani. N. I454 P.C. 859/4a

La Comm/ne esprime parere favorevole.

5) AGAZZI BONAVENTURA domanda di aprire un vano di porta in Via Torretta al Nº 7. N. I760 P.C. 938/4a

La Comm/ne esprime parere favorevole.

1 tavola

6) RAVASIO FRANCESCO domanda di costruire un portico e un muro di cinta in Via Celo N. 115. N. I748 P.C. 982/4a

La Comm/ne esprime parere favorevole.

mancan

7) ING. G. ZARETTI domanda di costruire un fabbricato in Via Conventino Nº 13 al Consorzio Granario Provinciale. N. I742 P.C. 983/ 4a

La Comm/ne esprime parere favorevole.

1 tavola

8) CLEMENTE CASSIS domanda venga approvata una modifica al laboratorio Steffanoni. N. I74I P.C. 984/4a

La Comm/ne esprime parere favorevole.

1 tavola

9) ROBERTO BREMBILLA domanda di sistemare la bottega in Via S. Bernardino Nº 18. N. I5IO P.C. N. 884/4a

La Comm/ne esprime parere favorevole.

10) MINETTI ANTONIO domanda di aprire luci di negozio in Via Maglio del Lotto. I509 P.C. 883/4a

La Comm/ne esprime parere favorevole.

1 tavola

11) QUARTI GIOVANNI domanda di demolire e modificare il portico del

La Comm/ne dà parere favorevole a condizione che sia levato

la casa di Via Sudorno N° I7. N. I599 P.G. 925/4a

La Comm/ne esprime parere favorevole.

12) ANGELO SESTI ARCH° domanda di costruire una veranda chiusa nella casa in Via S. Giorgio 13. N. I744 P.G. 985/4a 1 tavola

La Comm/ne esprime parere favorevole.

13) AGAZZI GUGLIELMO domanda di rialzare di un piano il capannone in via A. da Caleppio. N° 945/4a 1627 P.G. 1 tavola

La Comm/ne esprime parere favorevole purchè sia munita di finestra la latrina.

14) AIRAGHI GIUSEPPE CAPOMASTRO domanda di sopraelevare il tetto della casa in Via Francesco Nullo 20. N. I695 P.G. 986/4a 1 tavola

La Comm/ne dà parere favorevole quando però le finestre che devono aprirsi nella parte nuova verso sera non siano semplici quadrotti come quelli verso mattina che si aprono sul tetto esistente.

15) ING. MICHELE ASTORI progetto per la sistemazione interna della casa in Via S. Tomasò 15. N. I694 P.G. 987 /4a 1 tavola

La Comm/ne esprime parere favorevole; desidera però le sia comunicato il particolare riguardante il ballatoio in curva verso il giardino.

16) CARMINATI EUGENIO domanda di costruire una tettoia provvisoria interna in Via Alberico da Rosciate. N. I473 P.G. 867/4a

La Comm/ne esprime parere favorevole a condizione che il tetto non sia visibile da Via Alberico da Rosciate.

17) BENAGLIA FERDINANDO domanda di costruire una cancellata in ferro al sig. Poli in Via S. Giorgio 84. N. I086 P.G. 583/4a (V.S.I4/3/92I) mancan

La Comm/ne dà parere favorevole.

18) ~~CEFIS CESARE progetto per costruzione di una casa in Loreto. N. I153 P.G. 703/4a (Vedi seduta I4/3/1921)~~

DOMANDE CIMITERO

19) ING. LUIGI ANGELINI chiede di poter ricostruire nel nuovo Cimitero una edicola esistente nel soppresso camposanto di S. Giorgio. N° 636/4a 1140/P.G. mancante

La Comm/ne osserva che il regolamento si oppone alla costruzione del rivestimento in intonaco di calce. Sembra ancora che sia preferibile un rivestimento liscio senza bugnato, o con semplici

La Comm/ne dà parere favorevole a condizione che sia levato

I faldone 1921

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE

EDILIZIA IL GIORNO 11 APRILE 1921.-

fasc. n° 7 cc. 47

==========

Presenti gli On. Sigg:

Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Comm. Prof. Ponziano Loverini
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni
Cav. Dott. Giovanni Conti
Cav. Ing. Luigi De-Grossi
Ing. Gaetano Prati - Segretario.

==========

Si dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato.

La Comm/ne prende atto della lettera 1 Aprile corr. del Sindaco alla BANCA CREDITO ITALIANO; nella quale:

a) si deplora che nel fabbricato della sede della Banca siansi apportate delle varianti ai portici senza le necessarie autorizzazioni facendo ogni riserva in merito.

b) si diffida la Banca a non imprendere od a sospendere i lavori riguardanti la facciata verso il Sentierone e qualsiasi altra parte del fabbricato che dovesse spingersi oltre la linea stabilita per il rispetto della visuale dell'alta Città, a termini del concorso.

La Commissione desidera di essere invitata ad un convegno coll'arch. Comm. Piacentini in occasione di una annunziata sua prossima venuta a Bergamo.

1) = AGAZZI GUGLIELMO domanda di costruire una tettoia in Via Borgo Palazzo N° 105. N° II03 /4a 2003 P.G. 1 favola

La Comm/ne esprime parere favorevole.

2) = ANGELO MAZZOLENI domanda di modificare le finestre della casa in Via Borgo Palazzo N° 35. N° 1917 P.G. II37/4a

La Comm/ne esprime parere contrario. Meglio mantenere le finestre come attualmente.

3) = QUARTI GIOVANNI domanda di ridurre a porta 2 finestre della casa in Via Mercato Fieno. N° 2037 P.G. II38 /4a

La Comm/ne esprime parere favorevole.

4) = UFFICIO TECNICO MUNICIPALE - SEZIONE STRADE = In merito al tracciato della strada d'unione fra la via Paleocapa e Tiraboschi. Nº II54 /4ª 2 tavole

La Comm/ne esprime il parere che sia preferibile la linea retta che faccia angolo col tratto di strada già costruita verso Via Paleocapa e che sbocchi in via G. Tiraboschi pressochè nel punto indicato sul progetto. E ciò anche in considerazione del fatto che il prolungamento della strada già costruita importerebbe un sacrificio pecuniario assai rilevante e non adeguato, dovendosi investire diagonalmente dei fabbricati a parecchi piani. Sarebbe però necessario mantenere al fiendo nuovo tratto di strada la larghezza regolamentare di M. 12.

5) ARCH. G. BARBOGLIO progetto di ampliamento delle finestre della casa In via Tº Tasso della Signora Steiner Frizzoni. I074/4a 2 tavole

La Comm/ne esprime parere favorevole a condizione che l'opera sia eseguita a regola d'arte.

6) ING. ROBERTO FUZIER progetto di riduzione di un fabbricato a casa di abitazione civile in Via Castagneta. Nº I809 P.G. I023 /4a 1 tavola

La Comm/ne esprime parere favorevole a condizione che verso la parete di nord anzichè un semplice drenaggio si metta un vero intercapedine libero.

7) DAVIDE PREVITALI progetto di costruzione di una casetta in Via Malpensata al Sig. Bacis G. Nº I993 P.G. II02/4a 1 tavola

La Comm/ne esprime parere favorevole a condizione che il piano terreno sia dell'altezza regolamentare di m. 4 e che il pozzo nero abbia fondo impermeabile.

8) ING. ARESI domanda di costruire un fabbricato ad uso cantiere in Loreto. Nº 2II4 P.C. II8I /4a 2 tavole

La Comm/ne esprime parere favorevole a condizione che si tratti di costruzione provvisoria dhe duri soli anni cinque.

./.1.1.1.1.1.1.1.

I faldone 1921

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

fasc. n° 8

IL GIORNO 2 MAGGIO 1921

cc. 38

Presenti gli On.li Sigg.ri
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Cav. Dott. Giovanni Conti
Ing. Cav. Prof. Elia Formoni
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni
Comm. Prof. Fonziano Loverini

La Comm.ne raccomanda che si inviti il proprietario a provvedere presto al rinzaffo della casa di Via Pignolo, fra le case Michelotti e Piazzini.

La Comm.ne ricorda che il punto di vista della visuale per il progetto di trasformazione della Fiera si era stabilito a m. 1.60 sopra la soglia dell'ex cancello daziario di Porta Nuova in corrispondenza della seconda colonna entrando.

La Comm.ne rileva che contrariamente al voto espresso venne sistemata la strada privata presso la proprietà Venanzi in Via G.Battisti di larghezza non regolamentare (m. 6-); ciò sarebbe pregiudizievole come precedente che potrebbe venir invocato anche per la radiale da Via Morelli a S. Benedetto.

1) ARCH. G. BARBOGLIO progetto per la ricostruzione di una parte di fabbricato alla Banca Credito Comm.le Cremonese in Viale Roma. N° 2190 P. N° 1244/ P.Div.4a — 6 tavole

La Comm.ne non entra in merito osservando che l'edificio è vincolato alla sorveglianza della Soprintendenza dei Monumenti, la quale deve avanti concedere il suo benestare specialmente in riguardo alle trasformazioni dei cortili.

2) MUTTI BATTISTA domanda di trasportare parapetto a balaustra sul ciglio della strada Nazionale del Tonale. N. 2591 P.C. 1404/4a — 1 tavola

La Comm.ne dà parere contrario in linea edilizia e regolamentare essendo la strada Nazionale, e dovendosi colle costruzioni ...re in arretramento di 3 metri dal ciglio.

3) ARCH. G. BARBOGLIO domanda di costruire un fabbricato in Via SUARDI. N. 1332/4a 2416 P.C. ad uso calzificio per il sig. Ing. Alessandro Capitanio — 6 tavole

La Comm.ne desidera sapere come si provvede alla fognatura e richiama l'art. 35 del Reg° sull'Igiene del suolo e dell'abitato per quanto riguarda la distanza che deve intercorrere fra il costruendo fabbricato ed il vicino fabbricato delle case Popolari.

4) ARCH. G. PALENI domanda di poter costruire per il sig. Minazzi un fabbricato interessante la radiale da Via G. Benedetto a Via Botta. N. 2597 P.C. 1407/4a

La Comm.ne;ritenuto che il fabbricato abbia la importanza e dimensioni indicate nello schizzo unito alla domanda; ritenuto pure che il fabbricato dovrebbe sorgere, in breve tempo dando lavoro ai disoccupati, come da dichiarazione dell'arch. Paleni; ritenuto inoltre la costruzione della strada poco consigliabile; rinunciandosi a quanto disposto dall'art° 14 del Reg° di Polizia Edilizia per quanto concerne l'obbligo della presentazione del progetto almeno mesi quattro prima della sua esecuzione; dà parere favorevole a condizione che il sig. Minazzi si impegni a presentare subito il progetto, ed a darvi immediata esecuzione non appena approvato.

5) ING. ANGELINI progetto di modifiche alla proprietà Piccinelli verso la Via Nova. N. 2599 P.C. 1410 /4a 2 tavole

La Comm.ne esprime parere favorevole.

6) MASPOLI GIUSEPPE domanda di chiudere con cancellata la proprietà Istituto Bambini Lattanti in Via Lauro. 1405 /4a 2593 P.C. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole.

7) RIVA VENTURINO domanda di aprire un'apertura in Via S. Bernardino 44. N. 1351/4a 2415 P.C.

La Comm.ne esprime parere favorevole.

8) ARCH. G. PALENI progetto di costruzione di una Villa in Via F° Nullo N° 2292 P.C. 1287 /4a 4 tavole

La Comm.ne esprime parere favorevole;

I faldone 1921

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONRO. COMMISSIONE EDILIZIA
IL GIORNO I3 MAGGIO I92I

fasc. n° 9 cc 79

Presenti gli On. Sigg.ri
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Prof. Ing. Cav. Elia Fornoni
Comm. Prof. Ponziano Loverini
Ing. Gaetano Prati - Segretario

La Comm.ne rileva che non venne peranco risolta la questione riguardante la radiale da Via Morelli a Via S. Benedetto dandosi a quella via privata la larghezza di m. 10 stabilita originariamente dal Comune. Ciò urta colle disposizioni del Regolamento sull'Igiene del suolo e dell'abitato (Artº 34).

Si conviene di esaminare nella seduta di mercoledì 18 corr. la questione riflettente il nuovo Palazzo del Credito Italiano.

La Comm.ne desidera sia presente un membro dell'On. Giunta.

1) FONTANA GIOVANNI domanda di eseguire alcune riparazioni al chalet prospicente il piazzale della Stazione centrale. I288/4a 2318 P.G. 2 tavole

La Comm.ne esprime parere favorevole.

2) GIOV. BATTISTA POZZI chiede rinnovo permesso Nº 79 in data 12 Maggio 1920. I506/4a 2852 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole.

3) AGAZZI GUGLIELMO domanda di costruire un'apertura in Via Bº Palazzo 28/- I466 /4a 2708 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole.

4) AVV. ANTONIO MONZINI domanda di costruire n 2 aperture di porta in Via Pradello nella casa dei Conti Malliani I460 /4a 2679 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole.

5) ING. ROBERTO BONORANDI domanda di costruire un'apertura con cancello in ferro in Via Tonale 79 . I473 /4a 2727 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole.

6) ANGELO MAZZOLENI C.M. domanda di costruire un piccolo laboratorio in Via A. da Caleppio. I326 /4a 2396 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole.

7) VITALI E NAVA domanda di costruire una pensilina in ferro in Via G. Tiraboschi 20.- I273 /4a 2223 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole.

8) ARCH. G. BARBOGLIO domanda di sopraelevare di un piano il fabbo interno in Via Tº Tasso 16.è Nº 2I40 P.G. I2I5. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole .

9) ARCH. G. BARBOGLIO domanda di modificare la terrazza della casa in Via A. Previtali N. 2.- 2I89 P.G. I243 /4a 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole.

10) ING. ARESI domanda di sistemare e restaurare gli ambienti ad uso negozio e retro in Via S. Alessandro 26. I300/4a 2350 P.G. 2 tavole

La Comm.ne non dà parere favorevole in quanto viene alterata troppo in linea estetica la facciata.

11) NORIS GIUSEPPE domanda di costruire una tettoia in Via Brose= ta. I2I4 P. 4a 2I45 P.G.

La Comm.ne non può pronunciarsi mancando un disegno dell'opera.

12) ING. G. ZARETTI progetto di demolizione e ricostruzione del fab= bricato lungo la Prov.le per Loreto al nº4.- (Vedi seduta 29/3/I92I) mancante N. 2I70 P.G. I225/4a

Visti i nuovi disegni e gli schiarimenti la Comm.ne esprime parere favorevole.- Ritiene però di debba applicare una multa pel fatto che la costruzione venne quasi ultimata senza aver ~~assunto~~ anche le necessarie approvazioni.

13) AGAZZI GUGLIELMO domanda di sopprimere la barriera in Ferro in Via Foro Boario con un muro di cinta. N. 2I62P.G. I226/4a

La Comm.ne non dà parere favorevole ritenuto sia meglio mantenere esteticamente la barriera. Nel caso si intenda concedere la sosti= tuzione di un muro di cinta, sia esso almeno costruito secondo le norme regolamentari, e cioè con zoccolo e copertina di pietra natu rale, o ~~xxxxx~~ artificiale.

14) AGAZZI GUGLIELMO progetto per costruzione di un capannone in Via Angelo Maj. 2336 P.G. I289.4a 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole a condizione che si faccia il padiglione verso la strada lasciando sporgere il solo canale di

ronda che poggi sulla cornice del muro di cinta.

15) PIAZZALUNGA SANTO domanda di costruire una casetta sulla vecchia strada Comunale per Boccaleone: 2373 P.G. I299/4a

La Comm.ne non dà parere favorevole al progetto.

La latrina terrena non potrà non creare inconvenienti dal lato igienico. La facciata posteriore deve essere in armonia colle altre in quanto sarà vista dalla strada, e quindi dovrà avere le finestre uguali con contorni uguali e regolamentari, e, se finte, munite di serramento di gelosia. Si riterrebbe anche opportuno aumentare un po' lo spessore dei muri che devono elevarsi di m. 8.00 e che sono indicati di m. 0.20 e m. 0.25.

16) G. LIMONTA presenta progetto di riforma del Fabbricato di Via Statuto. N. I5I2 /4a 2874 P.G. 7 tavole

La Comm.ne dà parere favorevole purchè le finestre della fronte posteriore siano spostate in modo da risultare più simmetriche e siano di eguali dimensioni con decorazione uguale.

17) CASTELLINI DIONEDE domanda di costruzione di un chiosco sul piazzale della stazione Ferroviaria (Porta Nuova). N° I500/4a 2825 P.G. mancanl

La Comm.ne dà parere contrario in considerazione anche che non si sente il bisogno in quella località di un chiosco per spaccio di bibite.

18) ING. G. VERTOVA progetto p. costruzione di un fabbricato ad uso abitazione al sig. Pugni in Via A. Fantoni. I467/4a 2761 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole purchè il piano terreno venga elevato all'altezza regolamentare (m. 4 liberi) e venga data aria alla latrina terrena. Elevando il piano terreno risulterà più armonica nella sue linee la facciata.

19) ANGELO GESTI ARCH. progetto per costruzione di una casa civile in Via dei Mille. N° 2087 P.G. 1182 /4a mancan

La Comm.ne sospende il suo parere. Desidera sapere come si provvede alla fognatura- desidera che si dia maggiore ampiezza alle finestre delle latrine verso monte ingrandendole - così pure dovrebbe ampliarsi il locale per la domestica. Invita a provvedere perchè i pioventi dei tetti verso la via dei Mille non si presentino in maniera così antiestetica, formando un terrazzo od altro.

20) DITTA PALENI domanda per pavimentare in marmo sotto i portici di Piazza Pontida. N° 1302 /4a

La Commissione trova encomiabile in massima l'operazione proposta dall'Ufficio Tecnico ed accettata dalla Ditta Tadini.- Desidera però vedere i campioni dei marmi che si vogliono impiegare.

I faldone 1921

Seduta del
23 maggio 1921

Fasc n° 10 cc 21

(verbale della seduta mancante)

1) 18-5-1921 - Don Egidio Marconi domanda di trasformare un porticato ad uso stalla in via alle scuole Boccaleone 1 tavola

2) 19-5-1921 - Antonio Rovetta: progetto per costruzione di una casa alla Zognina. 3 tavole

3) 18-5-1921 - Ing. Dino Corti domanda di costruire un locale in prolungamento della rettoia in via C. Battisti 1 tavola

4) 23-5-1921 - Avv. Carlo Vitali domanda di costruire una cancellata in via Torni n° 38-40.

5) mancante

6) 27-4-1921 - Santo Bernini domanda di costruire un portico e formazione di una tettoia in via Castagneta n°16.

1 tavola

d.f.

I faldone 1921

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

fasc n° 11 IL GIORNO 6 GIUGNO 1921 cc. 60

Presenti gli On. Li Sigg. .

Loverini Comm. Prof. Ponziano
Frizzoni Cav. Arch. Giacomo
Fornoni Cav. Prof. Elia
Pizzini Cav. Dott. Luciano Medico Capo Uff.le Sanitario
Ing. G. Prati - Segretario

Si approvano i verbali delle precedenti sedute.

La Comm. prende atto con compiacimento della lettera diretta dall'Amm.ne Comunale alla Banca del " Credito Italiano „ quì sotto riportata.

~~Schema di lettera~~

Spett. Direzione della Banca del "Credito Italiano

MILANO

Questa Giunta Municipale in ~~x~~ seduta 24 corr., uniformandosi ai pareri ripetutamente espressi dalla On. Commissione Edilizia e richiamata la Racc. 1° Aprile 1921 a codesta sptt. Direzione ha deliberato:

1°) Non potersi concedere la sopraelevazione della parte del fabbricato del "Credito Italiano„ che corrisponde all'ala fronteggiante la Piazza Fontana e dovere la Banca uniformarsi a quanto stabilito nel contratto di acquisto delle aree che indica le quote alle quali possono spingersi le diverse parti del fabbricato per il rispetto della visuale dell'alta Città.

2°) Si acconsente che sia mantenuta una maggiore elevazione in corrispondenza del fabbricato in angolo sera-mezzogiorno, desiderandosi però che al coronamento di esso, di impronta neo-classica non in perfetta armonia collo stile del resto del fabbricato, vengano apportate alcune modificazioni adatte.

3°) Si approvano in massima le modificazioni progettate per i portici a miglioramento di quanto erasi ~~xxxxxxxx~~ eseguito non in conformità all'originario progetto, riservandosi di giudicare definitivamente per la parte che si innesta col fabbricato del lotto F quando sarà presentato il progetto di tale fabbricato.

ANTEATTO

1) ARCH. GIOVANNI BARBOGLIO domanda di modificare un ambiente e di costruire un terrazzo nella casa in Via S. Giacomo. 1 tavola

Nº 1773 bis Div. 4a Nº 3364 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole.

2) DOMENICO CALVI Domanda di demolire e ricostruire una tettoia in Via Suardi 4 (interno)

Nº 3247 P.G. 1716 /4a

La Comm.ne esprime parere favorevole.

3) DOMENICO CALVI domanda per ricostruzione muri di cinta e finte finestre in Via Suardi Nº 8.

Nº 3248 P.G. 1717 /4a

La Comm.ne esprime parere favorevole.

4) A. BENZONI domanda di costruire due finestre nella casa in Via Colle Aperto N. 2. 1 tavola

Nº 3239 P.G. 1731 /4a

La Comm.ne esprime parere favorevole.

5) BUSETTI GIACOMO domanda di mettere in opera una ditta con due fari luminosi in Via Paleocapa. 1 tavola

Nº 3299 P.G. 1762 /4a

La Comm.ne esprime parere favorevole.

6) GUIDO BONINI progetto di costruzione di due ambienti in prolungamento di un fabbricato in Via Oslo 62. 1 tavola

Nº 3278 P.G. 1735 /4a

La Comm.ne dà parere favorevole non ostante l'altezza del piano terreno non sia regolamentare mx e date le condizioni del fabbricato esistente cui si appoggia la parte nuova.

7) LUIGI CERNUSCHI progetto di sistemazione e ampliamento del fabbricato in Viale Vittorio Emanuele 5. mancante

Nº 3287 P.G. 1763/4a

La Comm.ne sospende l'esame desiderando vedere il piano generale della località che non è indicato nei disegni.

8) GUIDO BONINI progetto per la costruzione di un ambiante nell'interno della stabile in Via A. Ponchielli Nº 25. 1 tavola

Nº 3233 P.G. 1723 /4a

La Comm.ne esprime parere favorevole non ostante l'altezza del piano terreno non sia regolamentare, attesochè trat=

8 Isi della costruzione di un ambiante ad uso cucina la cui altezza è vincolata all'altezza del pavimento del fabbricato esistente.

9) ARCH. LUIGI BERGONZO progetto per la sistemazione e ingrandimento della casa in Viale Vittorio Emanuele nº 11. 2 tavole

Nº 3330 P.G. I766 /4a

La Comm.ne sospende l'esame.- Intende eseguire un sopraluogo per verificare le condizioni del terreno nella località, ritenuto che debba riuscire troppo basso.

10) ARCH. GIOVANNI BARBOGLIO progetto per la costruzione di una nuova ala di fabbricato in Via S. Alessandro (Collegio). 8 tavole

Nº 3097 P.G. Nº I647 /4a

La Comm.ne sospende l'esame intendendo di effettuare un sopraluogo in unione al progettante e presente l'Ufficiale Sanitario.

11) PIERO PICCINELLI domanda per la sistemazione muro di cinta verso la Via Nova. 1 tavola

Nº 3072 P.G. 1648 /4a

La Comm.ne sospende l'esame in attesa di schiarimenti da richiedersi alla parte.

12) PIAZZALUNGA SANTO domanda di costruire una casetta sulla vecchia strada Comunale per Boccaleone. mancante

Nº 2373 P.G. I299 /4a (Vedi seduta 13/5/I92I)

Viste le modificazioni introdotte nel progetto la Comm.ne dà parere favorevole conchè però si costruisca l'antilatrina

13) ANGELO SESTARCH. Progetto per costruzione di una casa civile in Via dei Mille. mancante

Nº 2087 P.G. II82 /4a (Vedi seduta 13/5/I92I)

Viste le modificazioni apportate al progetto la Commissione esprime parere favorevole.

14) ARCH. LUIGI BERGONZO presenta particolari invetriate da costruire nel fabbricato Mazzoleni in Via Tº Tasso. mancan

Nº 698 P.DiV.4a I282 P.G. (Vedi seduta I4/3/92I)

Su informazioni avute la Comm.ne verificato che colla costruzione delle spalline si venne ad invadere l'area del marciapiedi oltre quanto è compatito dai regolamenti, (oggetto questo non di competenza sua) creando anche una sconcio dal lato edilizio

I faldone 1921

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMM.NE EDILIZIA

fasc. n° 12 cc 28

IL GIORNO 20 GIUGNO 1921

Presenti gli Onor. Sigg.

Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani

Comm. Prof. Ponziano Loverini

Cav. Arch. Giacomo Frizzoni

Cav. Ing. Elia Fornoni

Conti Dott. Cav. Giovanni

Pizzini Dott. Cav. Luciano Medico Capo Uff.le Sanitario

Si approva il verbale della seduta precedente.

1) ARCH. GIOVANNI BARBOGLIO progetto per la costruzione di una nuova ala di fabbricato in Via S. Alessandro. Nº 3097 P.G. 1647/4a Vedi seduta 6/6/921

Eseguito il sopraluogo la Comm.ne non trova di poter dare parere favorevole al progetto ostando una tassativa disposizione del regolamento per l'igiene del suolo e dell'abitato.

2) DITTA UNDERVOOD domanda di esporre insegne in Via XX 7mbre 16. Nº 3573 P.G. I906 /4a

La Comm.ne desidera vedere un disegno colorato, o quanto meno che vengano indicati i colori che si adopereranno nelle diverse parti delle insegne.

3) QUARTI GIOVANNI domanda di ingrandire una finestra e ridurre una porta in finestra in Via G. D'Alzano 4. Nº 3393 P.G. I829/ 4a

La Comm.ne esprime parere favorevole.

4) ROSSI RAG. ETTORE chiede rinnovo del permesso in data 25.6.920 Nº 2. Nº 3339 P.G. I80I /4a

La Comm.ne esprime parere favorevole.

5) ING. R. FUZIER chiede permesso per posa di un chiosco nel giardino della casa in Via 3 Armi prospiciente la Piazza Bº Canale. Nº 3397 P.G. I828 /4a

LLa Comm.ne esprime parere favorevole.

6) FRANCESCO CORTESI progetto di una lapide per i caduti di Valverde. I850 /4a 3504 P.G.

La Comm.ne sospende il suo parere - desidera conoscere per conto di chi si fa l'operazione e chi è l'esecutore della lapide per la quale si desidererebbe un disegno più esplicativo riservandosi nel bassorilievo così come indicato delle sproporzioni che non saranno certo in mente del progettante.

7) PIERO PICCINELLI domanda per la sistemazione muro di cinta verso la Via Noca. N. 3072 P.G. I648/4a Vedi seduta 6/6/92I

Visti i nuovi disegni la Comm.ne esprime parerefavorevole.

8) MARCO GERVASONI domanda di costruire un vano ad uso magazzeno nell'interno del cortile della casa in viale Roma 11. Nº 3587 P.G. I92I/4a

La Comm.ne dà parere favorevole quando però dalle verifiche da farsi dell'Ufficio Tecnico risulti che l'ampiezza del cortile consenta l'opera a termini di regolamento.

9) ING. LUIGI ANGELINI domanda di costruire una cappelletta in Via Arena al Seminario Vescovile. N° 2505 P.G. 1852/4a 3 tavole

Si osserva anzitutto che l'altezza alla quale si intende elevare il fabbricato non è consentita dai regolamenti, che peraltro ammettono nel Consiglio Comunale la facoltà di accordare maggiori elevazioni in casi speciali, sentita la Comm.ne edilizia e l'Ufficiale Sanitario (Art° 40 del Reg° di Polizia Edilizia e art. 31 del Reg. sull'igiene del suolo e dell'abitato). La Comm.ne per conto suo trova che, data la limitata larghezza del fabbricato e data la località, si possa accordare la maggiore elevazione. Da quindi parere favorevole al progetto conchè si usi la pietra naturale per i contorni delle aperture per le mensole e per i parapetti. Esprime inoltre il desiderio che si subordini l'accoglimento alla demolizione del cavalcavia ~~xxxxxxx~~ costruito provvisoriamente per concessione del Comune durante la guerra all'unico scopo di più dirette comunicazioni quando si trasportarono in Seminario i Vecchioni, essendo mancato tale soopo per il quale si potè tollerare l'opera antiestetica.

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

10) GIOVANNI COLONNETTI posa monumento a Maria Baldis Ved. Zanchi. 1171 /4a 383/6a Vedi seduta 11 - 4 - 1921

La Comm.ne da parere favorevole per il nuovo disegno..

* segnalo nel fascicolo la presenza di una tavola raffigurante il progetto per la nuova chiesa di Sudorno in Bergamo alta. mm 550x380.

I faldone 1921

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE

EDILIZIA IL GIORNO 23 -.GIUGNO - 1921

fasc n° 13

cc. 21

======

Presenti gli on. Sigg.

Albani Conte Ing. Cav. Uff. Luigi

Loverini Comm. Prof. Ponziano

Frizzoni Cav. Arch. Giacomo

Conti Dott. Cav. Giovanni

Pizzini Cav. Dott. Luciano Medico Capo Uff.le Sanitario

Ing. Capo

Ing. Prati - Segretario

==========

PROGETTO DEL LOTTO F.

Cav. Egidio Gregis per conto della Società per la ricostruzione della Fiera presenta i seguenti disegni:

a) Pianta del piano terreno per quanto riflette i portici ed i porticati di collegamento col Credito Italiano, e fra i Lotti F e G.-

b) Prospetto verso ovest.-

c) Prospetto sul Sentierone.-

La Commissione, tenuto conto che il progetto non è completo non essendo stata prodotta ne la pianta della distribuzione interna a piano terreno, ne quella del piano rialzato, ne i prospetti verso il distacco tra i lotti F e G e verso la piazza interna nonchè le sezioni relative non può emettere il consueto parere sulla regolare approvabilità del progetto.

Pur tuttavia si pronunzia favorevolmente sulle piccole modificazioni introdotte nella pianta dei portici e ravvisa un notevole miglioramento nei prospetti in confronto di quelli che costituivano il progetto di massima allegato alla convenzione recentemente intervenuto tra il Comune e la Società della Fiera.

In linea d'arte aspetta a pronunciarsi definitivamente che vengano non solo presentate le due facciate ~~xxxxxx~~ mancanti, ma i particolari di decorazione in scala da 1:10 a di 1:20.

ANTEATTO

Intende che l'attuale scambio di impressioni non abbia altro scopo che di servire di norma al progettante per il completamento del progetto, ed a tale fine osserva:

a) = Che il porticato di unione tra i lotti F e G pure essendo apprezzabile e da approvarsi in linea architettonica non raggiunge lo scopo che si ~~xxxx~~ volle ottenere colla soppressione della galleria e cioè di lasciare quanto è possibile in vista la piazza interna dal Sentierone e viceversa.- Ritiene pertanto che esso debba essere nuovamente studiato tenendo presente quanto sopra.

b) Le due arcate che fiancheggiano detto porticato, e che immettono nelle testate dei portici a levante ed a ponente dei lotti F e G hanno un coronamento troppo esile, lasciando per ciò un impressione di incompletezza.

c) in riguardo delle altezze da assegnare alle singole parti della costruzione ed al suo complesso, la Comm.ne dopo essersi portata sulla località, e traguardato colla guida di apposita dèmoda collocata dalla Società alla nuova altezza proposta esprime parere favorevole.

A schiarimento espone il punto di vista del panorama già inteso al centro della antica soglia di Porta Nuova (ex cancellata daziaria) fu su proposta del Comm. Piacentini spostato verso sud, sul centro della esistente soglia di pietra in fregio ai prospetti sud delle ex edicole daziarie.

Con ciò il lotto F viene ad acquistare cm. 26 di maggiore altezza , che il progettista ha attribuito ai portici, con evidente miglioramento delle loro proporzioni.

Pertanto le nuove altezze sarebbero le seguenti - riferite al caposaldo (252.07) = Cippo di vivo su pilastro di cotto messo in opera col concorso dell'Uff? Tecnico Municipale in corrispondenza dell'arco di collegamento fra i lotti D e G.

Imposta dei portici del lotto F quota (254.77)

pavimento del terrazzo sopra:
portici " (256.96)

Altezza del coronamento della costruzione verso il Sentierone in corrispondenza del muro perimetrale " (260.72)

ed in generale nessun punto deve oltrepassare la visuale che

ANTEATTO

partendo da m. 1.60 sopra la soglia di pietra in fregio ai prospetti sud delle ex edicole daziarie passa per la quota (260.72) nel punto quì sopra considerato.

La Comm.ne nel proporre all'On. Giunta la concessione di tali maggiori altezze, fa istanza vivissima perchè le nuove quote sieno fatte rispettare e non abbiano in alcun modo ad essere superate.

Ed a questo proposito denuncia all'On. Giunta, rispettosamente insistendo che si provveda, che il Credito Italiano nella costruzione del suo Palazzo ha sensibilmente variato in più limiti di altezza non solo quelli previsti dal contratto di compravendita dell'area, ma eziandio quelle maggiori sui quali in via di concessione si era la Commissione pronunziata favorevolmente.

Le altezze raggiunte superano anche quelle determinate dalla nuova visuale come sopra proposta dal Comm. Piacentini e che la Banca aveva dichiarato adottare e sono rese ancora più sensibili dal vivo color rosso delle tegole messe in opera.

Verificate le quote delle imposte degli archi del portico del lotto D e quelli per il collegamento col lotto F si riscontrarono corrispondenti alle indicazioni sui tipi di progetto con differenze trascurabili e cioè rispettivamente (255.47) e (254.77)

[illegible]
Pompeo Lavarini
Ing. Elio Fornoni
Giacomo Frizzoni

ANTEATTO

1) ING. G. GAVAZZI per la Soc. Telefoni presenta disegni facciata della nuova sede in Via T? Tasso. N? 3744 P.G. 1953 /4a

La Comm.ne esprime parere favorevole

2) LUIGI RAVASIO chiede di ingrandire due finestre e di aprire una nuova vetrina in Borgo S. Caterina N? 19. N? 3670 P.G. I944/4a

idem come sopra

3) ARCH. ANGELO SESTI chiede dicostruire muro di cinta con cancello alla Società Riunite Cemento e Calci in Via G. Camozzi. N? I7I5 P.D.v.4a N? 3226 P.G.

La Comm.ne è spiacente che siano state infruttuose le pratiche riguardanti la sistemazione della sede stradale in relazione alle proposte dell'Ufficio Tecnico. Crede conveniente che siano riprese nella speranza di miglior esito, riservandosi di riesaminare la questione più tardi ritenuto che l'Amm.ne Comunale debba avvalersi del disposto di regolamento rimandando le sue decisioni in merito a quattro mesi dalla presentazione delle domanda e cioè al 30 Settembre prossimo.

4) LUIGI CERNUSCHI progetto di sistemazione e ampliamento del fabbricato in Viale Vitt? Emanuele 5 N. 3287 P.G. 1763 /4a (Vedi Seduta 6 - 6 - 21)

La Comm.ne non dà parere favorevole rilevando che le camere non hanno che una apertura di porta e che i camini si trovano nei muri esterni. Osserva inoltre che i disegni non sono firmati da un capo mastro autorizzato.

4 bis) ARCH. LUIGI BERGONZO presenta particolari inveyriate da costruire nel fabbricato Mazzoleni in Via T? Tasso. N? 698 /4a 1282 P.G. 5vedi sedute 14 / 3 / 921 - 6 / 6 / 921

Si presentano altre soluzioni. La Comm.ne esprime parere favorevole.

ANTEATTO

II faldone 1921

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

fasc. n°1 IL GIORNO 4 LUGLIO 1921 cc. 37

=====

Presenti gli Onor. Sigg.

Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Cav. Prof. Ing. Elia Fornoni
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni
Comm. Prof. Ponziano Loverini
Ing. Gaetano Prati - Segretario

=======

Si approvano i verbali delle sedute precedenti.

1) ARCH. GIOVANNI BARBOGLIO progetto per la costruzione di una nuova ala di fabbricato in Via S. Alessandro. N/ 3097 P.G. 1647 (Vedi Sedute 6/6/921 e 20/6/1921)

mancano

Nella visita di sopraluogo del 20 Giugno 1921 la Comm ebbe a verificare che il cortiletto verso monte mattina occupat in parte dal nuovo fabbricato riescirebbe eccessivamente ristre to e non in conformità al Regolamento d'Igiene del suolo e del= l'abitato. Ciò appariva anche dai disegni per quanto in essi si indicato il muro di cinta di confine molto più basso di quello che è realmente, lusingandosi il progettante di ottenere dal confinante la concessione per abbassamento; il che pare poco probabile. Non può quindi la Comm.ne esprimere parere favorevol non potendo esso tener conto delle considerazioni indicate nell domanda e comunicate al sopraluogo e riguardanti i miglioramen= ti che si verrebbero a portare al Collegio in genere in quanto si costruirebbero aule nuove ben aereate che sostituirebbero aule assai male adatte per scuole perchè mancanti di luce e di aria.

Deve invece deplorare che si siano lasciate usare ta li aule inadatte facendo voti che per i bisogni di nuovi locali che possano occorrere si trovi modo di procurarsi altre aule li mitrofe, o di utilizzare meglio fabbricati esistenti mediante ~~ma firkk~~ radicali riforme di alcune loro parti.

2) ING. LUIGI ANGELINI presenta disegni in merito alla costruzione dell'osservatorio metereologico al Seminario in Via Arena.

La Comm.ne conferma quanto espresso in precedente seduta insistendo perchè sia levato il cavalcavia provvisorio ritenuto che qualunque altra soluzione riesca dannosa all'estetica della località.

3) LUIGI CERNUSCHI progetto di sistemazione e ampliamento del fabbricato in Viale Vittorio Emanuele. N. 3287 P.G. I763/4a
(Vedi sedute 6/6/921 e 23/6/921)

La Comm.ne viste le modificazioni apportare al progetto esprime parere favorevole a condizione che l'opera ottenga l'approvazione dell'Ufficiale Sanitario Comunale.

4) ING. LUIGI ANGELINI chiede di poter ricostruire nel nuovo Cimitero un'edicola esistente nel soppresso camposanto di S. Giorgio. Nº 636 /4 II40 P.G. (Vedi seduta 29-3-921)

La Comm.ne ritornando sul parere espresso nella seduta 29 - 3 - 921 e non ostante le ragioni espresse dal domandante ritiene si debba tener fermo il disposta dell'artº53 del Regº imponendo che si metta il rivestimento in pietra naturale.

5) LUIGI BERGONZO ARCH. trasmette particolari vetrine del negozio Mazzoleni Pietro in Via Tº Tasso. N. 3949 P.G. 2053 /4

Visti i disegni regolari la Comm. conferma il parere favorevole espresso in una precedente seduta.

6) LUIGI BERGONZO ARCH. progetto per la sistemazione e ingrandimento della casa in Via Vittº Emanuele di proprietà Faldella. Nº 3330 P.G. I766/4 (Vedi seduta 6/6/921)

Sulla variante proposta:

La Comm.ne non aveva trovaso di osservare sulla linea della facciata ma solo per quanto ha riferimento all'altezza del piano terreno. Preferisce il primo progetto al secondo presentato. Avendo verificati che i lavori sono iniziati prima di aver ottenuto il relativo permesso propone sia elevata contravvenzione regolare.

7) DOMENICO CALVI domanda di eseguire alcune operazioni in Via Alberto Fitantino 3. N. 3812 P.G. 2013 /4a

La Comm.ne sospende l'esame del progetto perchè in

precedenza si esperiscano le pratiche di cui al referto del= l'Ufficio Tecnico. Si dovrà invitare il richiedente a presentare un regolare progetto per la chiusura che deve collocarsi sul mu= ro Comunale e che non potrà essere una semplice ramata, ed a pre sentare i disegni in doppia copia.

8) GEOM. BARONI BARONIO progetto di costruzione di una cabina in fregio alla Provinciale Cremasca. Nº 2022/4a 3847 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole.

9)SOC. ELETTRICA BERGAMASCA domanda di costruire una tettoia in muratura in Via Francesco Nullo. N. 2086 /4. 3982 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole.

10) CAP. ORTELLI ANTONIO domanda di prolungare l'attuale terraz zo in Via Fara Nº I9. I995/4a 3798 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole.

11) ARCH. G. BARBOGLIO progetto per costruzione di una nuova villa al sig. Finazzi in Viale Vittorio Emanuele- Istituto Botta. Nº 3963 P.G. 2075 /4a 4 tav

La Comm.ne esprime parere favorevole.

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

12) GAREAGNATI LUIGI posa monumento a Zucchi Angiolino. 2033/4

La Comm.ne esprime parere favorevole

13) GIACOMO MEZZONI posa monumento a Mariano Musso. 2089/4a

La Comm.ne esprime parere favorevole.

3-giugno 1921.—Luigi Cernuschi: progetto di sistemazione e ampliamento del fabbricato in viale Vittorio Emanuele 5.

1 tavola

II faldone 1921

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

fasc. n. 2' IL GIORNO 18 LUGLIO 1921.- cc 2

==========

Presenti gli Onor. Sigg:

Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani

Comm. Prof. Ponziano Loverini

Cav. Prof. Ing. Elia Fornoni

Cav. Dott. Giovanni Conti

Cav. Arch. Giacomo Frizzoni

Ing. Gaetano Prati - Segretario

========

Si approvano i verbali [illegible] delle sedute precedenti.

1) ING. D. FORNONI domanda di aprire un vano di bottega in Via Zambonte. Nº 2246/4a mancante

La Comm. sospende il suo parere desiderando essere informata delle condizioni delle aperture terrene della casa per vedere se non sia il caso di proporre delle modificazioni a vantaggio di tutto il fabbricato che ha un aspetto architettonico assai decoroso.

2) ING. D. FORNONI domanda di chiudere con cancellata la proprietà Savi in Via Morelli. N. 2247 /4a 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

3) GIOVANNI AGOSTI domanda di costruire un capannone in Via A. Maj 25 Nº 2116/4a 4076 P.G. mancante

La Comm.ne osserva che il disegno contiene parecchie inesattezze - che non è firmato da un tecnico competente. E' di parere si debba restituire per essere ripresentato in forma regolamentare e coi particolari.

4) PASSERA GIOVANNI domanda di sistemare una finestra ad uso porta di ingresso in Via S. Giovanni 45. N. 2138 /4a 4111 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole

1 tavola

5) GIUSEPPE ROSSI chiede di sistemare l'ingresso del villino sul Monte Bastia. N. 4238 P.C. 2202/4a

La Comm.ne non entrando in merito a quando riguarda la sicurezza del muro sottostante esprime il parere che sia reso più semplice il cancello in ferro eliminando quanto meno il disco con raggio che si crede voglia raffigurare il sole, di gusto un po' volgare. L'Uff.. Tecnico verificherà anche se l'area su cui si deve costruire l'opera è o meno di proprietà del Comune.

6) AGAZZI GUGLIELMO domanda di costruire una casetta in Via Angelo Maj per Gotti Maria. Nº 4306 P.G. 2233/4a

mancante

La Comm.ne osserva che il disegno è incompleto mancando delle sezioni e dei particolari. Inoltre non porta la firma di un tecnico competente a termini di regolamento. Trova che data la località il fabbricato dovrebbe presentare un aspetto decoroso e non avere la scala esterna. Propone si invitì a presentare un'altro progetto.

7) ING. MANIGHETTI progetto per la costruzione di un nuovo quartiere alle case popolari di Loreto. Nº 4079 P.G. 2232 /4a

2 tavole

La Comm.ne esprime parere favorevole.

Copiato e
Scaricato da

II faldone 1921

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA IL GIORNO 2 AGOSTO 1921

fasc n° 3 cc 34

Presenti gli Onor.li Sigg.

Cav. Prof. Ing. Elia Fornoni
Conti Dott. Cav. Giovanni
Comm. Prof. Ponziano Loverini
Preti Ing. Gaetano - Segretario

Si approva il verbale della seduta precedente.

1) FRANCESCO CORTESI progetto di una lapide per i caduti di Valverde. mancante
Nº 1850 /4a 3504 P.C. Vedi seduta 20/6/921

La Comm.ne propone venga modificato il progetto come agli schizzi a lapis.

2) DOMENICO CALVI domanda di eseguire alcune operazioni alla proprietà Svanetti in Via Alberto Pitentino. Nº 3812 P.G. 2013/4a (Vedi seduta 4/7/921. mancante

La Comm.ne dà parere favorevole per l'inferriata - impregiudicato quanto riguarda l'apertura carrale nel muro comunale.

3) ORTELLI ANTONIO chiede di sostituire l'attuale finestra in bifora nella casa in Via Porta Dipinta 1. N. 445 P.G. 2336/4a mancante

La Comm.ne esprime parere contrario

4) 5° REGG. ALPINI domanda di poter collocare in Piazza Accademia Carrara il monumento al 5° Alpini. mancante

La Comm.ne esprime parere favorevole.

5) GUGLIELMO TONUS domanda di cambiare lo zoccolo al negozio in Viale Roma. Nº 229/4a 4293/P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole.

6) BENAGLIA FERDINANDO chiede la sanatoria alla costruzione eseguita in Via Broseta 51. N. 4519 P.G. 2341/4a mancante

La Comm.ne dà parere favorevole. Risultando che il portico è già costruito senza permesso raccomanda che si applichi una multa a carico del sig. Benaglia.

7) GINO PEVERELLI Chiede di abbassare un quadrotto e di costruire una finestra in Via S. Antonino 8. 4388 P.G. 2300/4a

La Comm.ne dà parere favorevole a condizione che si metta l'inferriate completa.

8) DAVIDE PELVITALI chiede di costruire un padiglione ad uso laboratorio in Via Oslo 41. Nº 4361 P.G. 2285 /4a 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

9) ARCH. LUIGI BERGONZO progetto per la costruzione di un portico in via Privata Maffeis. Nº 4610 P.G. 2388 /4a 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

10) SOCIETA' RIUNITE CEMENTO E CALCE chiede di ridurre ad uso abitazione il magazzeno in Via Bº Bono 2. 3 tavole

2333/4 4488 P.G. La Comm.ne esprime parere favorevole quelora però si metta il vespaio regolare a termine dell'art. 50 del Reg. sull'Igiene del Suolo e dell'abitato e si aggiungano altre due latrine ben aereate ed illuminate.

11) AGAZZI GUGLIELMO domanda di costruire una casetta in via Angelo mancant
Mai proprietà Cotti Maria. 4306 P.G. 2253/4a Vedi seduta 18/7/921

La Comm.ne osserva che non è firmato il disegno da un tecnico competente e ne sospende l'esame - Insiste perchè si abbini questo progetto e quello di costruzione da parte della Scuola d'Arte.

12) ING. DANTE FORNONI domanda di aprire un vano di bottega in Zambonate. N. 2246/4a Vedi seduta 16/7/921 mancan

L'Ing. Dante Fornoni presenta un disegno d'assieme delle case Morlani indicanti le riforme che si intende eseguire al piano terreno, che si prenderà in esame ad una prossima seduta

13) CEFIS CESARE progetto per costruzione di una casa in Loreto. mancant
Nº 1153 P.G. 703/4a Vedi seduta 14/3/921

La Comm.ne rileva che il progetto approvato l'anno scorso non è conforme a quanto venne eseguito anche in ciò che riguarda l'altezza del piano terreno. Si propone di invitare la parte a presentare un disegno regolare di quanto venne eseguito comprendendo la parte vecchia. In relazione la Comm.ne darà il suo parere per le eventuali modifiche dal lato architettonico. Ciò senza pregiudizio di quelle migliorie che si riterranno opportune pel fatto che la costruzione venne eseguita senza permesso.

11-6-1921 - Francesco Cortesi progetto di una lapide per i caduti di Valverde.

II faldone 1921

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

IL GIORNO I6 AGOSTO I92I

fasc. n°4 cc. 43

=======

Presenti Gli Onor.li Sigg:

Comm. Prof. Ponziano Loverini

Cav. Prof. Ing. Elia Fornoni

Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani

Ing. Cav. Luigi De-Grossi - Ing. Capo Uffº Tecº Municipale

Ing. Gaetano Prati - Segretario

=======

Si approva il verbale della seduta precedente.

1) ORTELLI ANTONIO chiede di sostituire l'attuale finestra in bi= fora nella casa in Via Pº Dipinta 1. N. 4445 P.G. 2336/4a Vedi se duta 2-8-921

Ritornando sul parere precedente e vista l'istanza del sig. Pesenti la Comm.ne ritiene si possa accordare la continuazio ne dei lavori concedendo anche l'esecuzione della bifora a condi= zione che ne sia modificata la forma; per il che si dovrà presen= tare apposito progetto.

2) ROTA ANTONIO chiede di poter costruire apertura di finestre e di porta nella casa Taramelli Maria Ved. Rinaldi in Via Sudorno. PG. N. 4932 / 4a 2474.

La Comm.ne esprime parere favorevole.

3) BANCA BERGAMASCA DI DEPOSITI E PRESTITI progetto di apertura di una porta carrale in Via Borfuro. P.G. 4771/ 4a 2421

La Comm.ne non dà parere favorevole. Desidera che quanto= meno la porta risulti sull'asse delle finestre superiori.

manca

4) CARLO GHISALBERTI domanda di aprire una porta e due finestre nella casa in angolo Via XX 7mbre - S. Orsola P.G. 5067 / 4a 2513

La Comm.ne non esprime parere favorevole. Suggerisce di fare un'unica apertura più grande centrale in modo di poter dare luce all'interno.

5) ING. DANTE FORNONI domanda di aprire un vano di bottega in Via Zambonate. N. 2246/4a Vedi seduta 18-7-921.

1 favo

Visto il disegno d'insieme la Comm.ne dà parere favorevole.

6) GIOVANNI AGOSTI domanda di costruire un capannone in Via A.Maj 2 Nº 2II5/4a 4076 P.G. Vedi seduta 18-7-921.

1 favola

Visti i nuovi disegni la Comm.ne esprime parere favorevol

7) BANCA MUTUA POPOLARE progetto di ampliamento e sistemazione della sede centrale di Viale Vittorio Emanuele II. P.G.Nº 5006 / 4a 2520

La Comm.ne esaminato il progetto lo approva in via di massima ad eccezione del fianco verso il Viale Vittorio Emanuele fra la torre ed il fabbricato esistente, trovandolo troppo meschino. Riserva il suo parere definitivo circa il progetto stesso quando saranno prodotti i dettagli decorativi in scala di almeno 1/20

Riguardo alla torre osserva che sino ad ora non vi è alcuna deliberazione per la sua destinazione in memoria dei Caduti in Guerra e che in relazione alla destinazione che verrà data alla torre potrà cambiare il suo aspetto architettonico e decorativo.

Ad ogni modo la Comm.ne non dissente dal ritenere opportuna la destinazione a memoria dei Caduti in Guerra in sostituzione del Mausoleo che intendevasi costruire al Cimitero, ma che non ebbe ancora esecuzione neanche parziale, ed il cui importo potrebbe devolversi alla costruzione della torre cogli adattamenti necessari. In seguito si potrà discutere anche della destinazione degli ambienti che risulteranno da detta costruzione.

Rileva come la Banca Popolare abbia modificato il progetto di contratto nel senso di costruire un nuovo piano superiore in arretrato. Nulla trovando ad eccepire al riguardo ritiene però che il Comune possa pretendere adeguato compenso o facilitazioni.

Per quanto concerne il passaggio in prolungamento dei portici di mezzogiorno la Comm.ne pur approvandone il concetto non si pronuncia ritenendola materia non prevista nel contratto delle d'acquisto aree della Banca Popolare.

7 bis) EGIDIO SCALCINATI chiede rinnovo del permesso in data 25 - 6 - 920.

La Comm.ne esprime parere favorevole.

II faldone 1921

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA
IL GIORNO 29 AGOSTO 1921

fasc. n°5 cc. 23

Presenti gli Onor. Sigg:

Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Cav. Ing. Prof. Elia Fornoni
Cav. Dott. Giovanni Conti
Ing. Gaetano Prati - Segretario

Si approva il verbale della seduta precedente.

1) GUIDO BONINI chiede di eseguire lavori di riforma e di ampliamento in Via T° Tasso N° 12. N° 5247 P.G. 2592 /4a 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole.

Per quanto sia implicito nel permesso il rispetto del diritto dei terzi si ritiene conveniente fare speciale menzione di ciò visto il ricorso dell'arch. Bergonzo 22 corr. N° 2593/4a qui allegato.

2) CARLO GHISALBERTI domanda di aprire una porta e due finestre nella casa in angolo Via XX Settembre - S. Orsola P.G. 5067 /2513/4a
Vedi seduta 16 - 8 - 921

La Comm.ne riconosciuta la necessità di dare aria e luce ad un ambiente terreno ritornando sul parere espresso in seduta 16 corr. ritiene si possa accordare l'opera a condizione che la porta sia ridotta in altezza.

3) CEFIS CESARE progetto per costruzione di una casa in Loreto. N° 1153 P.G. 703/4a (V.S. 14-3- 2-8- 1921) mancante

La Comm.ne presenta quanto espresso nelle sedute precedenti - visto il disegno di insieme presentato osserva in linea edilizia che si dovrebbe quantomeno ridurre la torretta centrale come al disegno originario del Geometra Scanzi tollerandosi la finestrella rotonda.

Rileva che l'altezza del piano terreno sia nella parte più vecchia che nella recente risulta di soli m. 3.20 fra pavimento e soffitto anzichè di M. 4 o quantomeno di M. 3.50 dove esiste un sotterraneo, quantunque il progetto originario Scanzi la indicasse di M. 3.50.

A termini dell'art° 52 del Reg° sull'Ig. del Suolo e dell'Abitato i locali terreni della casa di cui trattasi non dovrebbero essere usati per abitazione.

Se per circostanze speciali da rilevarsi dall'[illegible] tario si intendesse derogare dal Regolamento sarebbe opportuno applicare sanzioni speciali anche in considerazione del fatto che per la parte nuova il fabbricato è sorto senza che ci fosse il regolare permesso e per quella più antica eravi bensì il permesso regolare, ma le opere vennero eseguito in modo molto diverso.

4) ING. GIUSEPPE GAVAZZI costruzione capannone (interno) Vicolo Dottori. Nº 5105 P.G. 2562/4a 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole a condizione però che sia fatto il vespaio regolamentare al piano terreno.

5) ING. DANTE FORNONI chiede restauro e completamento facciata della fabbrica Birra Bergamo. Nº 2670/4a 1 tavo

La Comm.ne esprime parere favorevole.

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

6) GIOVANNI AGOSTI chiede sopraluogo al cantiere per il modello del monumento a Emanuele Pansera.

L'Ing. Fornoni farà una visita al cantiere Agosti per visitare il modello e riferirà in una prossima seduta.

7) LUIGI COMOLLI posa monulentó a Ciottolini Giovanni. N. 2580/4a

La Comm.ne esprime parere favorevole.

8) AIROLDI GIOVANNI posa monumento a Nº 2581/4a

La Comm.ne dà parere favorevole. Desidera però sapere che cosa rappresenta la parte in rialzo posta all'estremo superiore del monumento. Se fosse un ritratto occorre presentata un dettaglio.

9) MANUELLI CARLO Posa epigrafe, e fraschetta d'edera in bronzo al colombaro di Giuseppe Radici.

La Comm.ne dà parere favorevole a condizione che la frasca di edera non sporga eccessivamente e sia di decoroso aspetto e di bronzo.

10) I. RAVAIOLI posa monumento a Ravaioli Giuseppe. N. 2582/4a

La Comm.ne esprime parere favorevole.

11) DITTA GALIZZI posa portafiori (2) al colombaro di Locatelli Emilia Roncalli. N. 2579/4a

La Comm.ne esprime parere favorevole ma per un solo portafiori.

II faldone 1921

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA IL GIORNO 19 SETTEMBRE 1921.

cc 52

fasc. 6

Presenti gli Onor. Sigg:
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Cav. Uff. Ing. Elia Fornoni
Cav. Dott. Giovanni Conti
Ing. Gaetano Prati Segretario

=======

Si approva il verbale della seduta precedente.

1 = ARCH. G. PALENI progetto per ampliamento porticato in Via Borfuro proprietà Casari. Nº 2842/4a 5702 P.G. 1 tavola

La Commissione esprime parere favorevole.

2 = FRANCESCO RAVASIO progetto di un pobe sulla roggia Colleonesca con cancellata sulla provinciale per Milano. Nº 2689/4a 5585 P.G.

La Commissione esprime parere favorevole.

3) ING. ARESI progetto di adattamento di un locale ad uso negozio di libreria in Viale Roma. N. 2752/4a 5508 P.G. 1 tavola

La Commissione esprime parere favorevole.

4) = ARCH. G. PALENI progetto di arretramento e ingrandimento del cancello in Via Borfuro proprietà Casari. Nº 2754/4a 5520 P.G. 1 tavola

La Commissione esprime parere favorevole.

5) = ING. FORNONI domanda di costruire una Villa in Via Lauro, proprietà Broletti. N. 2798/4a 5662 P.G. 3 tavole

La Commissione esprime parere favorevole.

6) = CORTINOVIS GIOVANNI progetto per ampliamento al proprio stabilimento in Via Lorenzo Lotto. Nº 2797/4a 5259 P.G. 1 tavola

La Commissione esprime parere favorevole purchè si metta il vespaio regolamentare.

7) = ORTELLI ANTONIO domanda di modificare un'apertura in Via Porta Dipinta. N. 2787/4a 5632 P.G.

La Commissione esprime parere favorevole a condizione che i contorni della nuova apertura siano dell'identico materiale, struttura e forma della porta esistente.

8) = ANGELO CARMINATI domanda di modificare un'apertura in Via Bº Palazzo Nº 10 Nº 2788/4a 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione che sia ridotta analogamente anche il quadrotto simmetrico a sinistra.-

9) = ARCH. LUIGI BERGONZO progetto per la costruzione di un cancello in Viale Vittorio Emanuele. N. 5757 P.G. 2877/4a 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole per il cancello senza pregiudizio di quanto concerne la strada ed il muro comunale ritenendo conveniente di fare una concessione precaria perchè non sorgano difficoltà quando si dovesse ampliare la sede stradale in quella località.

10) = FERRARI PIETRO domanda di costruire un magazzeno in Via Longuelo. Nº 5692 P.G. 2830/4a 2 tavole

La Commissione osserva che non è vi è la distanza regolamentare (M. 8.00) fra la costruzione progettata e la casa esistente. Non dà quindi parere favorevole.

11) = ING. DINO CORTI domanda di aggiungere le parole "bar stazione" alla iscrizione del nuovo locale alla fermata tram albino. Nº 2786/4a 5630 P.G.

La Comm.ne osserva che la domanda originaria di cui alla seduta 23-5-921 riguardava un locale per sala di aspetto e non per Bar. Propone quindi che si faccia cancellare la dicitura "Bar Stazione".-

12) = ING. ARESI domanda di costruire un ambiante ad uso Ufficio con sottostante cantina in Viale Roma. Nº 2785/4a 5628P.G. 2 tavole

La Comm.ne osserva come per la incompletezza dei disegni non appare chiaramente quali effetti avrà il nuovo fabbricato sul fabbricato esistente - risulta che si formerebbe un cavedio non regolamentare. Sospende perciò l'esame del progetto. Essendo venuta a conoscenza che l'opera venne inizziata, anzi condotta a termine, senza che sia intervenuta alcuna approvazione insiste perchè sieno presi provvedimenti del caso in base ai regolamenti di edilizia ed igiene del suolo e dell'abitato.

II faldone 1921

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

fasc. n°7 IL GIORNO 26 SETTEMBRE 1921 cc. 107

==========

Presenti gli Onor. Sigg.

Ing. Cav. Uff. Elia Fornoni
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Cav. Dott. Giovanni Conti
Ing. Cav. Luigi De-Grossi Ing. Capo Uff° Tec° Municipale
Ing. Gaetano Prati - Segretario

==========

1) ING. LUIGI ANGELINI presenta progetto esecutivo del lotto F. N° 2779/4a 5600 P.G. 27 tavole

La Società per la Riedificazione della Fiera presenta il progetto completo dell'edificio che dovrà sorgere sul lotto F.

Dalla relazione che accompagna il progetto si rilevano le seguenti proposte di sostituzione di materiali in confronto di quelli elencati nel contratto di vendita.

a) = Colonne dei portici - invece dei capitelli e basi di Zandobbio si sostituirebbero capitelli e basi di giallo di Verona lavorati a scalpello.

b) = Balaustre sulla terrazza del primo piano - invece del Calcare di Verona si propone sostituire la pietra artificiale ad imitazione del ceppo gentile.

La Comm.ne, dato una prima scorsa al progetto, rileva che le piante non sono quotate, che una pianta presentata precedentemente (vedi lettera accompagnatoria dell'arch. Piacentini) ha una fronte di m. 39,48, mentre che a sensi del piano regolatore dovrebbe avere la lunghezza fissata di m. 39.30 tra vivo e vivo di muro, ad intonaco (o rivestimento) finito. Esprime quindi l'avviso che debbasi avvertire la Società che le dimensioni risultanti dal detto piano regolatore non potranno in modo alcuno essere superate, e che la registrazione dei muri a piano terreno dovrà provocare l'intervento dell'Ufficio Tecnico.

Riservata ad altra seduta l'esame ed il parere in merito al progetto, la Comm.ne ritiene che non possa ammettersi la pretesa della Società di omettere le statue sulle targhe progettate all'angolo sud ovest. Ciò sotto il pretesto che il contratto non fa obbligo alla Società stessa di provvedere le statue.

Ma questa limitazione è riferita alle sole statue previste nel l'attico, non a quelle che la Società credesse di progettare in al tre parti dell'edificio.

Per queste ragioni si propone invitare la Società o a costrui re interamente le ~~f~~ targhe come al progetto od a modificarle, se crede, e ciò anche perchè il progetto di massima allegato al contratto non contempla targhe con figure.

Per corrispondere al desiderio della Società di poter ordina= re le colonne dei portici per non dovere eventualmente sospendere i lavori, la Comm.ne esprime il parere favorevole alla sostituzio ne delle basi e capitelli in giallo di Verona invece dello Zandob bio conchè i fusti delle colonne siano lucidati.

Sospende ogni parere in merito al balaustri, ritenendo che alla pietra di Vicenza dovrebbe sostituirsi lo Zandobbio o il giallo di Verona, e che di ugual pietra dovrebbero eseguirsi i modiglioni, le serraglie ed i piccoli pezzi decorativi.

Prega l'Ufficio Tecnico di far pratiche in tal senso colla So= cietà della Fiera.

2) = UFFICIO TECNICO MUNICIPALE = distribuzione lampade sotto i portici della Fiera. mancante

La comm.ne esprime parere favorevole circa la distribu zione suddetta. Riservandosi di indicare il tipo di lampada ed il modello esprime il seguente avviso: le lampade dovrebbero essere a sospensione sul centro delle crociere, ed avere due portalampa= dine in modo di poter ottenere una illuminazione sino alla mezza= notte ed illuminazione più moderata nelle altre ore.

3) ARCH. G. BARBOGLIO domanda di ridurre due porte in finestre nel la casa Cattaneo in Borgo Palazzo. Nº 5446 P.G. 2729/4a

La Comm.ne esprime parere favorevole.

4) CAP. ORTELLI ANTONIO domanda di costruire un'apertura e modifi= ca di una esistente in Via Porta Dipinta. N. 5468/P.G. 2728/4a

La Comm.ne esprime parere favorevole.

5) ARCH. G. BARBOGLIO domanda di eseguire opere diverse alla pro prietà Cattaneo in Borgo Palazzo. Nº 552I P.G. 2755/4a 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole.

6) = G. ROSSI domanda di trasportare una porta in Via Monte Ba= stia Nº 4. N. 294I/4a 5879 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole. Si passa la pratica

alla Sezione Strade per l'esame nei riguardi della proprietà del= l'area che viene occupata che potrebbe essere area soggetta a ser= vitù di transito pubblico.

7) = RUGGERI DON BATTISTA domanda di chiudere due campate di por= tico in Borgo Palazzo/ Nº 2942/4a 5908 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole subordinandop pe= rò alla approvazione dell'opera da parte dell'Ufficiale Sanitario. Verificato che il fabbricato venne già costruito propone venga ele vata a carico del proprietario la contravvenzione.

8) = UFFICIO TECNICO MUNICIPALE in merito alla tutela del paesag= gio.N. 2870/4a mancante

La Comm.ne sospende l'esame desiderando di fare un sopraluogo in giorno da destinarsi.

9) = SEZ. STRADE in merito al ~~xkxp~~ ripristino della prospettiva di Porta S. Agostino. 7 tavole

La Comm.ne effettuerà un sopraluogo in giorno da de= stinarsi.

6-9-1921: Arch Barbaglio: domanda di chiudere la proprietà Venanzi in Via Cesare Battisti

-9-1921 - Uff Tecnico Sez Manutenzione in merito alla sistemazione del negozio di macelleria posto sotto la torre di Gombito.

15-6-1921 - Ditta Underwood domanda di esporre insegne in Via 20 settembre nº 16. 4 tavole

26-2-1921 - Ing Clerici Angelina chiede di poter costruire nel nuovo cimitero un edicola

II faldone 1921

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA IL GIORNO I7 OTTOBRE I92I.-

cc. 52

fasc. n° 8

Presenti gli Onr.li Sigg.

Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Ing. Cav. Elia Fornoni
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni
Conti Dott. Cav. Giovanni
Ing. Gaetano Prati - Segretario

=======

Si approvano i verbali delle sedute precedenti.

FORNONI - Riferisce che Angelo Carminato ha ampliato la finestra del quadrotto a destra del portone carrale della casa di Borgo Palazzo Nº 10, ma non quella a sinistra come indicata nel permesso - la Comm.ne insiste perchè si obblighi il proprietario ad attenersi alle condizioni del permesso.

ALBANI - Avvisa che si sta costruendo una casa sullo stradale provinciale in Longuelo sul lato di mezzogiorno di fronte alle case Leidi.

1) QUARTI GIOVANNI domanda di costruire un'apertura in Via Bartolomeo Colleoni. Nº 5977 P.G. 3009/4a

La Comm.ne esprime parere favorevole.

2) VINCENZO ROSSI progetto di riforma del piano terreno e costruzione del 1° piano alla fabbrica del Ghiaccio Artificiale. 3088/4a Nº 6229 P.G.

1 tav

La Comm.ne esprime parere favorevole.

3) ING. ROBERTO FUZIER domanda di costruire due tratte di muro in Via Borgo Canale. N. 6272 P.G. 3103/4a

1 tav

La Comm.ne esprime parere favorevole per quanto la riguarda. La pratica dovrà trasmettersi alla Sezione strade per le sue competenze.

4) AIRONI GIOVANNI domanda di costruire un fabbricato ad uso fienile in via Osio 85. N. 6052 Pº G. 3033 /4a

1 tavol

La Comm.ne dà parere favorevole; osserva però che l'opera potrebbe interessare il piano regolatore della località, per il che occorrerà fare gli opportuni rilievi.

5) VISCARDI GIOVANNI progetto di completamento dei fabbricati di proprietà Rota in Via Nazario Sauro. N. 3106 /4a 6277 P.G.

La Comm.ne sospende l'esame. Desidera schiarimenti non risultando evidentemente le opere da farsi dai disegni incompleti.- Domanda inoltre come si provvede per le latrine e per gli scarichi.

6) ING. ASTORI progetto di prolungamento dell'esistente tettoia in Via Paleocapa. N. 3108 /4a 6246 P.G.

La Comm.ne sospende l'esame - desidera avere schiarimenti da formirsi in seguito ad esame e rilievi della tettoia esistente.

7) PASSERA GIOVANNI progetto per la costruzione di 2 gabinetti a WC all'albergo Concordia sul Viale Roma. 6255 P.G.

Prima di prendere in esame la pratica la Comm.ne desidera siano completati i disegni in modo che risulti meglio dove vengono collocate le latrine. Come avviene l'aereazione? Come si illuminano?

8) GIOVANNI VISCARDI- progetto di adattamento fabbricato ad uso portineria alle officine Valoti in Via A. Da Rosciate. N. 3179/4a 6422 P.G.

La Comm.ne sospende l'esame in attesa che sia risolta la questione nei riguardi dell'appoggio del fabbricato sul muro di ragione del Comune e di pertinenza delle scuole (Edificio pubblico)

9) GUIDO BONINI progetto per la costruzione di due ambienti in via T? Tasso Nº 12. N. 2999 /4a 5960 P.G.

La Comm.ne sospende l'esame in attesa di schiarimenti specialmente riguardo alla distanza del nuovo fabbricato dall'esistente di altra proprietà.

10) ZACCARIA DONADONI domanda di modificare il casello sulla strada Provinciale per Milano . N. 3126/4a 6290 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole. La parte dovrà accordarsi direttamente coll'Amm.ne della Provincia, della roggia Colleonesca per quanto le concerne.

11) ORTELLI ANTONIO domanda di modificare la facciata della casa in Via Porta Dipinta Nº 9. Nº 3178 /4a 6394 P.G.

La Comm.ne non dà parere favorevole alla variante proposta.

II faldone 1921

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

fasc. nº 9

IL GIORNO 24 OTTOBRE 1921

cc 68

==========

Presenti gli Onor. Sigg.

Ing. Cav. Uff. Elia Fornoni
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Comm. Prof. Ponziano Loverini
Cav.Dott. Giovanni Conti
Ing. Gaetano Prati - Segretario

Fornoni - In Via S. Alessandro si costruì internamente una tettoia di vetro coprendo un cortile (casa idraulico Lazzari)

In Via Dei Mille a mezzogiorno dell'asilo si stà costruendo.

1) = ANGELO SESTI ARCH. progetto per costruzione di una casa al sig. Luigi Zanotti in Via Statuto. Nº 3257 /4a 6556 P.G.

mancanti

La Comm.ne sospende l'esame del progetto perchè mancante delle quote. Per giudicare sulla regolarità dell'altezza del piano terreno è necessario indicare se il sotterraneo si estende sotto tutto il fabbricato.

2) = ABELE CORTI progetto per costruzione di una casa sulla Provinciale per Lecco. Nº 3262/4a 6584/P.G.

1 tavola

La Comm.ne domanda che sia presentato un altro progetto che sia a termini di regolamento.

3) = ING. R. BONORANDI progetto per la costruzione di un magazzeno in Via Alberto Pitentino b. N. 6603 P.G. 3263/4a

1 tavola

La Comm.ne è in massima favorevole al progetto. Desidera però che l'Ufficio Tecnico verifichi se col nuovo fabbricato non si venga a limitare troppo la luce e l'aria col ambiente esistente.

4) = ARCH. G. BARBOGLIO progetto per la costruzione di un capannone in Via Angelo Maj/alla ditta Oetticher. N. 3256 P.4a 6554 /P.G.

1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole.

5) = ARCH. G. BARBOGLIO progetto per la chiusura di un porticato lungo il torrente Morla alla Ditta Oetticher. 6555P.G. 3255/4a

1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole.

4 tavole

6) = ING. D. FORNONI progetto di ampliamento e restauro della casa in Via Sudorno Nº Mappale 744. N. 6699 P.G. 3260/4a

La Comm.ne esprime parere favorevole

7) = LUIGI BERGONZO ARCH. progetto per la costruzione di una casa al sig. Seghezzi in Via per Zanica. Nº 2982/4a 5948 P.G. 1 tavol

La Comm.ne esprime parere favorevole.

8) = ING. ROBERTO FUZIER progetto per la costruzione opere di verse al sig. Donizzetti in Via Castagneta. Nº 6575 P.G. 3261/4a 1 tavo

La Comm.ne esprime parere favorevole.

9) = ARCH. G. BARBOGLIO progetto d'ampliamento della casa in via Monte Bastia Nº 27 Nº 3229/4a 6511 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

10) = PIETRO PEVERELLI progetto d'ampliamento di una finestra in Via G. Tiraboschi. N. 6503 P.G. 3228/4a

La Comm.ne per quanto la riguarda dà parere favorevole. Informata che l'opera venne già eseguita propone sia elevata la contravvenzione.

La pratica dovrà poi passare all'Ufficio Tecº Sezione Roggie per le proposte per la concessione precaria prospettando l'apertura sulla roggia Serio Inferiore.

11) = VISCARDI GIOVANNI progetto di completamento del fabbricato di proprietà Rota in Via Nazario Sauro. Nº 3106/4a 6277 P.G. 1 tavola

Vedi seduta 17-10-1921

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione che venga ampliata la finestra della latrina.

12) = ING. MAGRINI PAOLO progetto per costruzione parapetto e sovrastante cancellata in Via Francesco Nullo 33. N. 3240/4a 6550P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole.

13) GARBELLI DON FRANCESCO domanda di costruire una passerella sulla roggia Serio in via alla Zogna. 6011 P.G. 3010/4a

La Comm.ne esprime parere favorevole

Passi la pratica alla Sez. Roggie per le sue competenze.

14) = LUIGI BERGONZO ARCH. progetto di ingrandimento in via A. Ponchielli di proprietà Casali Ottorino. Nº 6258 P.G. 3107 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole.

15) ING. ARESI progetto di modifica della facciata della casa Parrocchiale delle Grazie in Viale Rosa. 6077 P.G. 3034/4a 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole.

16) = ING. ARLSI progetto di riattamento di aperture in Piazza Municipio Nº 9 N. 3254/4a 6553 P.G.

1 Tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

17) = ING. LUIGI ANGELINI posa portafiori al colombaro di Santina Angelini Giambarini.

La Comm.ne trova che la face in bronzo riesce troppo vo luminosa in rapporto alla superficie del colombaro. Essa inoltre sporgerebbe troppo e poco adatta sarebbe per applicarvi un porta fiori come indicato sulla domanda. Perciò dà parere contrario.

18) = MORETTI D. CARLO posa portafiori e fotografia in porcellana al colombaro di Italo Morelli.

La Comm.ne esprime parere favorevole.

II faldone 1921

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

fasc. nº 10

IL GIORNO 7 NOVEMBRE 1921

cc. 64

==========

Presenti gli Onor.li Sigg.

Comm. Prof. Ponziano Loverini
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni
Ing. Prof. Cav. Elia Fornoni
Cav. Dott. Giovanni Conti
Cav. Dott. Luciano Pizzini Medico Capo Ufficiale Sanitario
Cav. Uff. Ing. Luigi De-Grossi Ing. Capo Uffº Tecº Municipale
Ing. Gaetano Prati - Segretario

==========

1) = UFFICIO TECNICO MUNICIPALE - SEZIONE MANUTENZIONE = progetto sistemazione del corridoio sotterraneo dell'avancorpo e di costruzione di nuove campate di portico per colombari con scala secondaria discesa al sotterraneo.

L'Ing. Gavazzeni dà schiarimenti.

La Comm.ne esprime parere favorevole al progetto. Ritiene però si debba mantenere la simmetria delle luci sul piano superiore e che quindi, nel caso si debba costruire un magazzeno di servizio questo debba avere l'accesso da una apertura nel sotterraneo.- Ritiene pure, data anche la natura delle cripte e il fatto che riescono scarsamente illuminate, che i contorni delle porte possano farsi con pietra artificiale imitante il ceppo gentile. I cancelli di chiusura, quando siano a carico del Comune, potrebbero lasciarsi eseguire dai singoli privati su progetto da approvarsi dando loro un compenso L. 400 , o 500.

2) ING. LUIGI ANGELINI sistemazione ingresso giardino Piccinelli all'incontro di Via Piquolo e Via Nova. L. 3478/4a 6861 P.G.

La Comm.ne ritiene la pratica di competenza principalmente della sezione strade che può meglio informare sugli inconvenienti che possono o meno derivare dall'esecuzione del progetto nulla per suo conto trova ad eccepire riguardo alla forma o struttura del cancello.

3) ARCH. ANGELO SESTI progetto per costruzione di una casa al Zanetti in Via Statuto. Nº 3474/4a 6853 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole.

4) ARCH.PIACENTINI in merito alla costruzione del Lotto F. 6642 P.G. Nº 3433/4a

La Comm.ne esprime il parere si debba comunicare all'arch. Piacentini il parere espresso precedentemente in merito ai vivi di cui trattasi.

5) LODETTI GIOVANNI progetto per la costruzione di una sala di divertimento in Via Palma il Vecchio Nº 6771 P.C. 3422/4a 2 tavole

La Comm.ne desidera avere schiarimenti prima di esprimere il suo giudizio in merito al progetto troppo schematico ed incompleto.

6) DOTT. QUARTI comunica che à dato inizio ai lavori di costruzione della sua casa.

La Comm.ne esprime parere favorevole al rinnovo del permesso ove sia necessario.

7) ING. COLLEONI progetto di costruzione di una casa alla Signora Cornoldi Savina in Via L. Buschenis. 3472 /4a 68-51 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole a condizioni:

1) che non venga usata come laboratorio parte del sotterraneo mancando di tutti i requisiti igienici necessari.

2) che il nuovo fabbricato sorga almeno M. 4.00 dal confine di sera in relazione all'artº 35 DEL regolamento sull'igiene del Suolo e dell'abitato.

8) RAVASIO LUIGI domanda di ingrandire una porta in Via Borfuro di proprietà Carminati. 6864 P.C. 3479 /4a mancante

La Comm.ne esprime parere favorevole.

9) ABELE CORTI progetto di costruzione di una casa in via ~~xxxx~~ Provinciale per Lecco. Vedi seduta 24-10-1921 Nº 3262 /4a 6584 P.C. mancante

La Comm.ne dà parere favorevole al progetto a condizione che sia posta una latrina al piano superiore e al piano terreno bene illuminata e aerata, escluso che la latrina possa essere costruita nel sotterraneo.

10) ING. ASTORI progetto di prolungamento dell'esistente tettoia in Via Paleocapa. Nº 3108 P.4a 6246 P.C. Vedi seduta 17-10-1921 mancante

Sentiti gli schiarimenti la Comm.ne esprime parere favorevole.

11) ING. LUIGI ANGELINI Progetto di costruzione di una casa allo scultore Sicondi in Borgo S. Caterina. 6781 P.C. 3451/4a 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole.

12) ING. G. GAVAZZI progetto di sistemazione delle luci di pianterren e dell'accesso della casa in Via 20 7mbre Nº 64. N. 3476/4a 6820 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole riservandosi di avere spiegazioni riguardo alla ditta che si verrebbe modificata. Si dovrà fare domanda separata per lo steccato.

13) ARCH. SESTI ripresenta progetto per la costruzione della casa Cornaro in Via dei Mille. N. 3473 /4a 6854 P.G. mancante

La Commissione dà parere favorevole al progetto anche se non venga costruito il portico di unione col fabbricato contiguo Perolari ritenendo che pel caso speciale si possa derogare dal regolamento di ~~xxx~~ igiene del suolo e dell'abitato (artº 35) Dello stesso parere è l'Ufficiale Sanitario. Vedrà l'Amm.ne Comunale se tale deroga è possibile tenuto presente che il confinante Perolari, almeno per quanto dice il sig. Cornaro fa opposizione.

Dal lato igienico si può considerare un miglioramento la soppressione del portico. Il fabbricato sorge su fondamenta che erano già costruite prima della guerra per un progetto che non fu presentato perchè si sospesero i lavori per economia, coprendosi le murature già eseguite. A quell'epoca il regolamento stabiliva in soli M. 6 la distanza fra i fabbricati invece di M. 8

14) PASSERA GIOVANNI progetto per la costruzione di 2 gabinetti a W.C. all'albergo Concordia in Viale Roma. N. 6255 P.G. Vedi seduta 17/10/921 mancante

Viste le aggiunte fatte al progetto la Comm.ne dà parere favorevole quando però vengano applicati i due aspiratori e che siano capaci e regolarmente costruiti con tiraggio sufficiente.

15) GIOVANNI VISCARDI progetto di adattamento di un fabbricato ad uso portineria alle Officine Valoti In Via A. da Rosciate. 3179/4a 6422 P. Vedi seduta 17-10-1921 mancant

La Comm.ne per quanto riguarda l'edilizia e l'igiene dà parere favorevole. Non entra in merito a quanto concerne il diritto del domandante alla costruzione sul muro che serve di chiusura al cortile delle scuole Comunali di Via A. Da Rosciate.

16) ARCH. ANGLLO SESTI progetto per la costruzione di una casa al Capº Rudelli in Via dei Mille. N. 3475/4a 6852 P.G. 1 tavola

La Comm.ne sospende il suo parere. Domanda che il disegno venga quotato in modo che appaiano le misure dell'altezza dei piani risultando dal disegno quella del piano terreno rialzato inferiore alla regolamentare. La camera di primo piano all'angolo nord ovest è male illuminata da un unica finestra che lascia un vasto corso d'ombra.

17) LOCATELLI NATALE domanda di aprire tre finestre in Borgo Canale Nº 3420 /4a 6753 P.G.

La Comm.ne sospende il suo parere - desidera vedere il progetto regolare delle riforme che si intende di apportare al fabbricato per verificare se gli ambienti che risulteranno siano o meno , termini di regolamento per essere dichiarati abitabili.

18) GUIDO BONINI progetto per la costruzione di due ambienti invia Torquato Tasso Nº 12 N. 2999/4a 5960 P.G. V.S. 17/10/1921

La Comm.ne dà parere favorevole pel nuovo progetto salvi , come di legge i diritti del confinante.

19) ORTELLI ANTONIO progetto per la modifica delle finestre della casa in Via Porta ~~Rgi~~ Dipinta N. 7 N. 6780 P.G. 3435/4a

La Comm.ne esprime parere favorevole.

20) ORTELLI ANTONIO domanda di sistemare un quadrotto in Via Arena nº 2 N. 6779 P.G.3432/4a

La Comm.ne esprime parere favorevole.

21) CALVI DOMENICO progetto per costruzione di un muro di cinta e cancellata in Via Zognina. N. 6770 P.G. 3421/4a

La Comm.ne dà parere favorevole per la cancellata, ma mi intende essere informata riguardo al resto che non appare affatto dai disegni.

~~22~~

DOMANDE DEL CIMITERO

22) AIRONI GIOVANNI posa monumento nel Campo E Nº 17

La Comm.ne esprime parere favorevole

23) FERRARINI NINA VED. CHITO' posa portafiori al colombaro di Pietro Chitò. Nº 3434/4a

Avendo la parte dichiarato di voler applicare un portafiori del tipo colito la Comm.ne esprime parere favorevole.

24) GIUSEPPE CRASSI posa fotografia in porcellana al colombaro di Donizzetti Cleonisse in Grassi.

La Comm.ne esprime parere favorevole.

26-9-1914 - Domanda del sig. Clemente Cassis per ampliare la casa del sig. Paladini sull'angolo fra la via G. Mazzini e via F. Nullo -

15-9-1914 - Domanda dell'Arch. Angelo Sesti per modifiche alla

II faldone 1921

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE

EDILIZIA IL GIORNO 28 NOVEMBRE 1921

cc. 71

fasc. 11

==========

Presenti gli Onor. Sigg:
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Cav. Ing. Prof. Elia Fornoni
Comm. Prof. Ponziano Loverini
Cav. Dott. Giovanni Conti
Cav. Uff. Ing. Luigi De-Grossi - Ing. Capo
Ing. Gaetano Prati - Segretario

==========

Si approvano i verbali delle sedute precedenti:

La Comm.ne richiamando quanto espresso nella seduta 27/9/920 fa voti perchè si riprendano le pratiche relative all'apertura di una nuova strada che partendo da Via T.o Tasso alla nuova sede della Società Telefoni dovrebbe raggiungere il Viale Verdi ed eventualmente Via Masone.

Una tale strada, oltrechè servire di comunicazione raggiungerebbe uno scopo igienico determinando probabilmente la rfforma di vecchie e malsane abitazioni specialmente lungo la Via Pignolo.

1) LUIGI BERGONZO progetto per la costruzione di un villino al sig. Berneri In Via S. Lucia. N° 3681/4a 7452 P.G.

3 tavol

La Comm.ne dà parere favorevole visto anche al riguardo il referto dell'Ufficio Tecnico Sezione Strade circa lo spostamento della sede della tramvia che si collega alla stazione bassa della Funicolare Gallizioli.

Suggerisce di ommettere nella facciata le pietre a faccia vista indicate entro alcuni stipiti delle finestre.

2) ARCH. SESTI progetto per costruzione di una casa al Capomastro Rudelli In Via dei Mille N° 3475/4a 6852 P.G. (Vedi Seduta 28-11-21

manca

La Comm.ne dà parere favorevole. Desidera però di vedere il dettaglio delle parti decorative della facciata principale che deve essere curata.

3) ING. CAV. ELIA FORNONI progetto di ampliamento della scuola di Via Andrea Fantoni. N. 3539/4a 6984 P.G.

mancant

La Comm.ne per quanto di sua competenza dà parere favorevo=
le al progetto [illegible]

disegno, che metterebbe in comunicazione diretta la scuola Fantoni colla scuola Comunale a mezzo del Viale d'accesso alle scuole stesa.

4) FORLANI BATTISTA domanda di ridurre una finestra in porta in Bº S. Caterina Nº 28. N. 3537/4a 7043 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole.

5)ING. LOCATELLI progetto di sostituzione porte d'ingresso al negozio Bontempelli in Via 20 Settembre. N. 3554/4a 7062 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole

6) RAVASIO GIUSEPPE domanda di costruire un portico a Campagnola. Nº 7097 P.G. N. 3569/4a 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole.

7) LUIGI BERGONZO progetto per la costruzione di un capannone in Via Alessandro Manzoni. Nº 7140 P.G. 3599 /4a 1 tavola

La Comm.ne sospende l'esame della pratica. Desidera sapere a cosa serve il magazzeno. Non trova approvabile la costruzione di un capannone col piovente verso la Via. Suggerisce di elevare il muro di cinta da costruirsi in modo regolamentare facendo poggiare la gronda del portico contro il muro di cinta stesso.

8) ARCH. LUIGI BERGONZO progetto di costruzione di un villino al sig. Mazzoleni a S. Vigilio. Nº 7185 P.G. 3619 /4a mancante

La Comm.ne vista la nota 7 corr. della Soprintendenza ai monumenti di Lombardia da parere favorevole al progetto a condizione:

a) = Che l'alzamento del muro sia fatto a regola d'arte impiegando materiali in tutto conformi alla parte vecchia sottostante.

b) = Che a togliere il cattivo effetto prodotto dalla diversità di altezza della sommità del muro in corrispondenza alle due tratte AB - CD venga posta una garritta su disegno da sottoporsi a visione previe intelligenze coll'Uffº Tecº Municipale.

c) = Che sia presentato un dettaglio del parapetto di coronamento, insufficientemente indicato nei disegni.

d) Che il pozzo nero non sia addossato alla parete della casa, ma costruito a termini di regolamento (art. 76 ..... 80 reg. Igiene suolo ed abitato).

9) ARCH. ANGELO SESTI progetto di costruzione di casa in Via dei Mille di proprietà Rudelli. Nº 3624 /4a 7191 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

10) ARCH. BARBOGLIO domanda di eseguire prospetti e restauri verso la Via G. Camozzi e Viale Roma alla Banca Credito Italiano. Nº 7199 P.G. 3620/4a 2 tavole

La Comm.ne sospende il parere sul progetto. Non può approvare la dissimetria risultante dal fatto che si mettano due porte nell'avancorpo centrale. Le porte devono essere o una o tre.

11) CLEMENTE CASSIS domanda di costruire un'apertura in Via Gallicciolli. N. 3622/4a 7183 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole.

12) ING. FUZIER progetto di ampliamento e restauro della casa in Piazza Mercato Fieno di proprietà Curnis. N. 3643 /4a 7231 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole.

13) LUIGI RUGGERI domanda di ridurre una porta in Viale Vittorio Emanuele 14. Nº 3625/4a 7222 P.G. 1 tavola

La Comm.ne sospende l'esame desiderando di vedere in sito come risulterebbe l'opera ricordando come in occasione della costruzione della casa di cui trattasi siasi discusso in riguardo distanza del balcone che si vuole riformare dal Viale Vittorio Emanuele che non sarebbe quella stabilita dalle pattuizioni coi proprietari.

14) PAOLO PREVITALI domanda per la modifica di 2 aperture in Via Silvio Spaventa 7. Nº 7214 P.G. 3621/4a 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole purchè i muri di cinta siano a termini di regolamento o con cancellata.

15) PIZZIGALLI SANTO domanda di demolire un parapetto per la formazione di una porta in Via A. Pitentino. N. 3665 /4a 7381 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole suggerisce però di rivedere la porta che riesce molto alta, mediante un quadrotto superiore.

16) ARCH. PALLENI domanda per la sistemazione dello sbocco di Via Gallicciolli in Via Macello e costruzione sponda sulla roggia in Via Macello. N. 3653 /4a 7365 P.G. mancanti

La Comm.ne sospende l'esame del progetto desiderando

17) = OBERTI TOMASO domanda di costruire una veranda in Via Borgo Canale Nº 12.N. 3683/4a 7460 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole.

18) FORLANI BATTISTA progetto di riforma della casa in Via Brescia Nº 36 di proprietà Locatelli. N. 3654 /4a 1 tavola

La Comm.ne sospende l'esame desiderando schiarimenti.

19) ING. GALIZZI progetto per la costruzione di una casa al sig. Brini in Via S. Lucia. N. 7433 P.G. 3682/4a 2 tavole

La Comm.ne esprime parere favorevole.

20) ARCH. ANGELO SESTI progetto completamento opere al Mausoleo della Famiglia Benvenuti. Nº 7191 P.G. 3623 /4a mancan

La Comm.ne esprime parere favorevole. Suggerisce però di mettere l'epigrafe in bronzo ed in rilievo e di mantenere la croce al posto ove sono.

II faldone 1921

Verbale della seduta tenutasi dalla Onor. Commissione Edilizia il giorno 19 Dicembre 1921.-

cc 74

fasc. n° 12

Presenti gli Onor. Sigg.

Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani

Cav. Arch. Giacomo Frizzoni

Cav. Dott. Giovanni Conti

Cav. Uff. Ing. Luigi De-Grossi - Ing. Capo Uff° Tec° Municipale

Ing. Gaetano Prati - Segretario

==========

1) = ARCH. ANGELO SESTI progetto per la costruzione di una via privat con sbocco in via Dei Mille. N° 3850/4a 7739 P.G.

La Comm.ne non è di parere si debba accordare una limitazione della larghezza regolamentare di M. 12. Non essendo a conoscenza d un piano regolatore della località non può entrare in merito alla costruzione di una strada nel punto indicato dalla domandante.

2) ARCH. ANGELO SESTI progetto di costruzione di una casa al sig. Zanotti in Via Statuto. N° 3851/4a 7740 P.G.

1 tavol

La Comm.ne esprime parere favorevole.

3) CONSORZIO COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO progetto per la costruzione di un rustico alla scuola Paterna. N° 3789/4a 7671 P.G.

manca

La Comm.ne sospende il suo parere. Trova che la località non è certamente adatta per costruirvi dei porcili. In appoggio al disposto degli art. 60 - 62 del Reg° dell'Igiene del suolo e dell'abitato osserva che non vi è l'altezza prescritta al piano terreno. Non è osservata nemmeno la condizione di cui all'art° 102 che prescrive che il piano di costruzione delle case rustiche debba essere elevato di M. 0.30 nè è indicato come si provvede allo scarico delle acque e dei rifiuti.

4) ARCH. PALENI progetto per la costruzione di una casa civile in viale Vittorio Emanuele. N° 3895 /4a 7968 P.G.

2 tavo

La Comm.ne dà parere favorevole. Intende però di essere informata di come si provvede per la fognatura.

5) ING. LUIGI ANGELINI progetto di costruire una cancellata alla proprietà Svanetti in Via A. Pitentino. N° 3845/4a 7771 P.G.

mancant

La Comm.ne richiama precedenti pareri riguardo alle operazioni di cui trattasi - osservando che per quanto concerne l'apertura della cancellata con demolizione del muro di difesa del torrente Morla, spetta all'Ufficio Tecnico di riferire, contando anzi

II faldone 1921

cc 74

fasc 12

Verbale della seduta tenutasi dalla Onor. Commissione Edilizia il giorno 27 Dicembre 1921.

========

Presenti i Signori:
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Comm. Prof. Ing. Elia Fornoni
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni
Comm. Prof. Ponziano Loverini
Cav. Dott. Giovanni Conti
Ing. Gaetano Prati.

========

Si approva il verbale della seduta precedente.

La Comm.ne desidera avere visione del verbale riguardante le modificazioni da apportarsi alla parte superiore dell'angolo mezzogiorno sera del fabbricato del Credito Italiano per le quali si discusse coll'= architetto Piacentini.

1) = LUIGI RUGGERI domanda di ridurre una porta in via Vittorio Emanuele 14. Nº 3625/4a 7222 P.G. Vedi seduta 28/11/1921 mancante

La Comm.ne dopo visite in sito esprime parere contrario al progetto perchè l'occupazione d'area che si avverrebbe colla gradinata contrasta colle pattuizioni intervenute coi proprietari.

2) GEOM. RECARDI chiede di costruire una porta verso strada in Via Bª S. Caterina. Nº 8049 P.G. 3950 /4a

La Comm.ne esprime parere favorevole.

3) GIUSEPPE AGOSTI progetto di restauro della facciata N.O. della casa eredi Agosti in Via Porta Dipinta. Nº 3823 /4a 7980 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole.

4) = ING. ANGELINI progetto della Stazione della Funicolare in Piazza Mercato delle Scarpe. Nº 3897 P/4a 7969 P.G. 2 tavole

La Comm.ne si esprime favorevolmente al progetto caldeggiato anche dal progettante di ridurre cioè le aperture come erano precedentemente, e cioè ad arco.

5) = QUARTI GIOVANNI domanda di sostituire un cancello in Via Silvio Spaventa. N. 7804 P.G. 3871 /4a

La Comm.ne esprime parere favorevole.

6) = BORLANI BATTISTA progetto di riforma della casa in via Broseta mancante
nº 34 di proprietà Locatelli. N. 3654 /4a VS. 28/11/1921

La Comm.ne dà parere favorevole. La domandante dovrà fare le pratiche necessarie per la concessione nei riguardi della roggia Serio Inferiore.

7) = ARCH.BARBOGLIO domanda di eseguire prospetti e restauri verso la Via G. Camozzi e Viale Roma alla Banca Credito Commerciale. Nº 7199 P.G. 3620 /4a Vedi seduta 28/II/1921

Visti i nuovi progetti la Comm.ne dà parere favorevole.

8) = LUIGI BERGONZO ARCH. PROGETTO per la costruzione di una casa in Via Alessandro Manzoni. Nº 3896/4a 7967 P.G.

La Comm.ne non può dare parere favorevole al progetto per quanto sia indicato nella domanda e sul tipo che il piano terreno sarà adibito a magazzeno potendo esso in avvenire essere usato per ufficio o per abitazione.Occorre quindi che la sua altezza libera sia di M. 4.00. Con ciò migliorerà sensibilmente anche la facciata della casa che, così come presentato è antiestetica.

9) UFFº TECº SEZIONE STRADE costruzione di un muro di cinta in Via Madonna della Neve sull'area di ragione della S.I.C. Nº 6802 P.G. 3427 /4a 2595 Segreteria. 3 tavole

La Comm.ne non può che confermare il parere precedentemente espresso spiacente che non si sia potuto ottenere quanto originariamente proposto dall'Ufficio Tecnico.

10) ARCH..G. PALENI progetto per la costruzione di un edificio ad uso industria con annessa casa d'abitazione civile in Via Borfuro. Nº 3951 /4a 8048 P.G. mancar

La Comm.ne considerato che nella località venne progettata una strada che va alla rotonda di Via Morelli in relazione ad un piano regolatore approvata dall'Onor. Giunta Comunale è di parere debbasi sospendere l'esame della pratica in attesa delle decisioni che in merito verrà prendere l'On. Amministrazione, per il che, a termini di regolamento, possono decorrere quattro mesi che scadono il giorno 20 Aprile 1922.

11) ING. G. ZANCHI progetto per la costruzione di un garage e annessa casa d'abitazione in via ~~Statuti~~ Silvio Spaventa. Nº3983 /4a 8086 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione che la altezza del piano terreno sia di M. 4.00 libera da pavimento e soffitto.

12) = CONSIGLIO ORFANATROFI ED ISTITUTI ANNESSI chiede di eseguire opere di completamento e restauro al 2º e 3º piano del fabbricato

in Via Torquato Tasso. Nº 3982 /4a 8107 P.G.

La Comm.ne esprime pl parere si debba rinnovare il permesso (3 Aprile 1918 Nº 26) già rinnovato il 10- 4 -1919 Nº 66. Il permesso deve rinnovarsi per quanto concerne la costruzione e completamento dei piani superiori.

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

=====

13) GIOVANNI ANTONA TRAVERSI progetto per la costruzione edicola funeraria al Cimitero. Nº 3410 /4a 1493 /6a

La Comm.ne dà parere favorevole ritenendo conveniente la posa dá cipressi ai quattro angoli della cappella.

14) GARBAGNATI LUIGI posa monumento a Carolina Ortolani Ved. Pirola?

La Comm.ne suggerisce di modificare la parte superiore dello zoccolo portante la croce in modo che riesca máno inclinata.

15) MANUELLI CARLO posa cippo a Giovanna Rizzoli in Migliorini.

La Comm.ne esprime parere favorevole purchè venga modificata la parte inferiore della croce.

16) INVERNIZZI CARLO posa cippo a Dentella Giov. Battista

La Comm.ne esprime parere favorevole.

17) P. SACCHI posa epigrafe, portafiori in bronzo, fotografia con cornice pure di bronzo al colombaro di Trussardi Stefano.

La Comm.ne esprime parere favorevole.

18) GIACOMO DELEIDI posa barriera con piccolo piedestallo in bronzo al monumento della Defunta Assunta Poletti Ved. Dolcini.

La Comm.ne esprime parere favorevole.

19) GIOVANNI AGOSTI posa monumento a Anna Punzo.

La Comm.ne esprime parere favorevole

20) BRIOLINI ANGELINA SOLARI posa fotografia in porcellana con cornice in bronzo portafiori e vaschetta pure in bronzo al colombaro di Gaetano Briolini.

La Comm.ne esprime parere favorevole.

21) GIOVANNI ONGARO posa posa epigrafe, portafiori e fotografia in porcellana al colombaro di Carolina Giovanzana Tintori.

La Comm.ne esprime parere favorevole.

26-3-1921 - Ing. G. Zaretti domanda di costruire un fabbricato in via Conventino 13 al Consorzio Granario Provinciale,

1 tavola

I faldone 1922

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

fasc. nº 1 IL GIORNO 9 GENNAIO 1922 cc 63

==========

Presenti i Sigg:
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani - Cav. Ing. Giacomo Frizzoni Comm. Prof. Ing. Elia Fornoni - Cav. Dott. Giovanni Conti - Scusa l'assenza per indisposizione il Comm. Loverini - Ing. G. Prati - Segretario.

==========

mancante

1 = Arch. Angelo Sesti progetto per la costruzione di una casa al sig. Zanotti in Via Torino Nº 67/4a 126 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole

2 = Mazzoleni Luigi domanda di modificare i serramenti in ferro del negozio in Via Tº Tasso. Nº 66/4a 108 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole

3 = Arch. Luigi Bergonzo progetto per la costruzione di un capannone in Via Alessandro Manzoni. N. 7140 P.G. 3599 /4a V.S. 28-11-1921

Visto i nuovi disegni la Comm.ne esprime parere favorevole.

4 = Arch. Luigi Bergonzo progetto per la costruzione di una casa in Via Alessandro Manzoni. Nº 3896/4a 7967 P.G. V.S. 27-12-1921

Visti i nuovi disegni la Comm.ne esprime parere favorevole.

5 = Arturo Turani progetto per la costruzione di un fabbricato ad uso bar pasticceria in Via Masone - proprietà Zanchi. Nº 137 P.G.6

La Comm.ne non può non rimpiangere che si sopprima una parte del giardino attuale che porta una nota di gaiezza in quella località. Riguardo al progetto nulla avrebbe ad osservare e ritien si possa approvare a condizione però che sia inibito l'uso del sot terraneo per laboratorio od altro scopo per il quale sia richiesta la permanenza di persone in quanto detto sotterraneo non à l'alte regolamentare e manca di luce e di aria. Devesi anche domandare c si provvede per la latrina.

6 = ANGELO CALLIONI progetto per la costruzione di nuovi magazzen in Via Angelo Maj. 111 P.G. 78 /4a

La Comm.ne desidera vedere la pratica precedente nella

quale venne accordata la concessione per alcune opere in vicinanza.

7 = MAZZOLENI Angelo progetto di costruzione rimessa per automobili e magazzeni in Via A. da Caleppio. Nº 68 /4a 123 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione che lo zoccolo e la copertina ed i pilastri sieno a termini di regola= mento e cioè di pietra naturale e artificiale.

8 = Arturo Turani progetto di riforma al prospetto del negozio Sol za in Via XX Settembre 24 Nº 136 P.G. 70 /4a 2 tavole

La Comm.ne sospende l'esame desiderando verificare in località se non vengano a prodursi contrasti antiestetici fra il negozio Solza e l'altro.

9 = LOcatelli Natale progetto di costruzione avancorpo al Nº 48 di Via Borgo Canale di proprietà Brovouk Nº 25/4a 23 P.G. 1 tavola

La Comm.ne non può formarsi un'idea precisa di quanto risulterebbe coll'esecuzione dell'opera in rapporto al cortile non essendo corrispondenti le misure dei due disegni planimetrico ed altimetrico. Occorre sapere anche se oltre il cortile vi è un'altra proprietà.

10 = Ing. Giuseppe Gavazzi progetto di sistemazione dell'ingresso al nuovo Palazzo dei Telefoni in Via Tº Tasso 42 e costruzioni in terne. Nº 7/4a 8297 P.G.1921 mancant

La Comm.ne si richiama a precedenti suoi pareri sul= la opportunità dell'apertura di una strada fra Via Tº Tasso e Via Masone osservando che le tettoie interne verrebbero ad insistere sull'area della strada. Trattasi però di opere di poco conto. Non entrando in merito alla convenienza di intavolare trattative a quello scopo colla Società dei Telefoni esprime il parere sia più conveniente portare il cancello in limite alla Via Torquato Tasso per non creare un'insenatura che potrebbe essere insidiosa e che si potrebbe del resto illuminare. Ha l'impressione che l'o= pera come risulta dal progetto riesca esile in confronto all'archi tettura del fabbricato e tanto più se si dovesse portare in limine alla via.

11 = Ing. A. Magrini progetto di riforma della facciata della casa del sig. Rag. L. Rossi in Via Tº Tasso. N. 37 P.G. 36/4a 2 tavole

La Comm.ne è di parere si possa assecondare la domanda suggerendo di non mettere il fregio superiore.

[illegible] precedente nella

1 tavola

12 = Ing. P. Magrini chiede di sostituire un cancello in Via Angelo Maj. 8254 P.G. 4046/6a

Essendo a sua cognizione che vi furono opposizioni alla chiusura del passaggio fra le case operaie e la proprietà Benini la Comm.ne nulla avendo ad osservare in linea edilizia riguardo al cancello, ritiene si debba rilasciare il permesso richiamando espressamente la condizione di Regolamento che l'opera viene concessa " senza il pregiudizio degli eventuali diritti di terzi all'uso di quel passaggio.

13 = Cap. Esposito Giuseppe progetto di ampliamento di due finestre in Via Broseta. 4005/4a 8187 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione che l'opera sia a regola d'arte.

14 = Mobilificio Testa - Perchè si abbia presente il progetto schematico di una via (Casalino) di unione delle Vie G. Camozzi e A. Maj presentato nel 1913 nell'eventualità di domande di fabbriche in quella località.

1 tavola

La Comm.ne osserva che il disegno è troppo indeterminato; che occorre un tipo più preciso della località. E' di parere peraltro che sia il caso di aderire alla domanda della richiedente nel senso che si tenga conto in eventuali domande di fabbriche perchè non resti ostacolata la costruzione della strada.

15 = Maria Brembilla progetto per la costruzione di una tenda al suo negozio davanti al Teatro Donizzetti. 3872/4a 7843 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole.

16 = G. Fumagalli domanda di trasportare il cartello delle affissioni dal Viale Roma verso le Ferrovie di Stato. 4047 /4a 8241 P.G.

La Comm.ne osserva che l'accoglimento della domanda costituirebbe un precedente che potrebbe essere invocato per spostamento di altri cartelli.

17 = Ufficio Tecnico Municipale - In merito ai materiali da impiegarsi nella costruzione della Torre ai Caduti.

La Comm.ne è in massima di parere sia appropriato l'uso di conci di arenaria di Bagnatica o di cave analoghe per il massiccio della Torre e del Ceppo Gentile per le parti come indicate dall'Ufficio Tecnico. Non si pronuncia sul resto desiderando di vedere un disegno colorato per formarsi una più esatta idea

11

dell'effetto che farebbero i diversi colori dei marmi. Ritiene conveniente mantenere uniforme il campo che sta sopra il sarcofago e che deve contenere il bassorilievo allegorico e quindi non si debba mettere superiormente una lapide, ma la semplice iscrizione sul fondo. Dubita che la lapide in basso su cui si dovrebbe mettere il bollettino della Vittoria sia troppo piccola allo scopo come indicata sul disegno mentre potrebbe non essere architettonicamente adatta una lapide più grande. Un preventivo può anche essere fatto sulla base delle proposte dell'Ufficio Tecnico, salve le non importanti modificazioni per le eventuali varianti nei materiali che non siano i principali (conci e ceppo gentile). Si ritiene però necessario per l'esame definitivo dentire il parere dell'architetto Piacentini.

E' poi necessaria la compilazione di un vero progetto più dettagliato e con sezioni, e tanto più che nello schizzo presentato la larghezza della torre è indicata inferiore a quella che dovrà avere effettivamente e cioè di M. 8.00

I faldone 1922

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA
IL GIORNO 23 GENNAIO 1922

fasc. n° 2 cc. 24

==========

Presenti gli Onor.li Sigg.

Comm. Prof. Elia Fornoni - Cav. Arch. Giacomo Frizzoni - Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani - Ing. G. Prati - Segretario.

========

La Comm.ne esprime il parere che i permessi rilasciati per i monumenti, cippi ecc. al Cimitero debbano considerarsi provvisori restando la facoltà alla Commissione o chi per essa di rifiutare o far modificare monumenti, cippi ecc. approntati per la posa o già in opera. E ciò perchè ben raramente i disegni presentati possono dare un'idea esatta del manufatto ed inoltre essi non possono dire nulla nei riguardi della lavorazione qualche volta molto trascurata.

Si propone pertanto di dar analoghe disposizioni al personale del Cimitero incaricato per l'accettazione dei monumenti cippi ecc.

1) = ARTURO TURANI progetto di riforma del prospetto del negozio Solza in Via Venti Settembre nº 24 Nº 136 P.G. Nº 70 D.v.ne 4a/4a

mancan

Vedi seduta 9-1-1922

La Comm.ne vista la dichiarazione unita propone l'assecondamento.

2) ING. PIERO CARMINATI progetto di costruzione parapetto e cancellata lungo il Viale Roma Nº 24 nº 191 /4a

1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole - per lo steccato provvisorio si dovrà fare speciale domanda.

3) AVV. A. TIRABOSCHI progetto per la formazione del terrazzino di ingresso alla casa d'abitazione in Viale Vittorio Emanuele. Nº 391 219/4a

Trattandosi di concessione precaria la Comm.ne ritiene si possa assecondare la domanda.

4) ABELE CORTI progetto per la costruzione di un forno con sovrastante terrazzo in Longuelo. Nº 225/4a 292 P.G.

1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole.

5) AGAZZI G. progetto di costruire un'apertura in Via Bº Palazzo.

Nº 227/4a 463 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole.

6) ARCH. SESTI ANGELO progetto per la costruzione di una casa al sig. Zanotti in Via S. Lucia. Nº 229/4a 492 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole

7) ARCH. SESTI ANGELO progetto per la costruzione di una casa al Rag. Cornaro in Via dei Mille. N. 493 P.G. 230/4a

La Comm.ne si richiama al parere espresso nella seduta 7 Nov. 1919. Non ritiene però prudente di accordare la concessione se non vi è il pieno accordo fra le parti interessate che risulti in modo esplicito e regolare a sollievo di responsabilità a carico del Comune.

8) ARCH. LUIGI BERGONZO progetto di una villa abbinata ai sigg. Fratelli Bernerì da costruirsi in Via Francesco Nullo. I80/4a 301 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione che l'altezza libera fra pavimento e soffitto del 1º piano sia a termini di regolamento e cioè di M. 3.50.

9) ING.G. MORETTI progetto per la costruzione di una casa con sottostante laboratorio per carrozzeria e automobili in Via Torretta. Nº 30/4a 43 P.G.

La Comm.ne dà parere contrario ostando il disposto dell'artº 35 del Regº sull'igiene del suolo e dell'abitato che prescrive la distanza di M. 8.00 fra casa e casa in limite alla strada pubblica nè potendosi nel caso speciale accettarsi l'artificio della costruzione di un portichetto nella parte anteriore in quanto la distanza fra i due fabbricati non essendo che di M. 3.00 circa non sarebbe soddisfatta neanche la condizione di cui all'artº 36 dello stesso Regolamento nel caso si volesse considerare lo spazio interposto come un cortile.

I faldone 1922

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

IL GIORNO 26 GENNAIO 1921

fasc. nº 3 cc. 25

==========

Presenti gli Onor.li Sigg:

Gr. Uff. Avv. Paolo Bonomi - Sindaco
Comm. Ing. Prof. Elia Fornoni
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni
Cav. Uff. Ing. Luigi De-Grossi - Ingegnere Capo
Ing. Gaetano Prati - Segretario
Comm. Prof. Ponziano Loverini - indisposto
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani - assente per impegni

==========

X

Proposte di modificazioni ai prospetti del Palazzo di Giustizia.

L'Ingegnere Capo fa una dettagliata relazione cronologica delle diverse fasi del progetto, delle successive modificazioni apportate dall'arch. Piacentini e informa dello stato dei lavori e degli effetti tecnico finanziari che verrebbero a risultare dalle modificazioni proposte.

Data l'importanza dell'argomento la Comm. rimanda la discussione ad altra seduta da convocarsi per il giorno di giove dì 2 Gennaio nella speranza di essere al completo per dar tempo all'Ufficio Tecnico di predisporre un preventivo dimostrativo della maggior spesa che si incontrerebbe.

I faldone 1922

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

IL GIORNO 2 FEBBRAIO 1922

fasc. n° 3 cc. 32

Presenti gli Onor.li Sigg:

Cr. Uff. Avv. Paolo Bonomi - Sindaco

Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani

Comm. Ing. Prof. Elia Fornoni

Conti Cav. Dott. Giovanni

Cav. Uff. Luigi De-Grossi - Ingegnere Capo

Ing. Gaetano Prati - Segretario

Il Cav. Frizzoni ed il Comm. Loverini comunicano che sono indisposti.

Proposte di modificazioni ai prospetti del Palazzo di Giustizia.

Si riprende la discussione sospesa nella seduta precedente.

L'Ingegnere Capo comunica il risultato della perizia di maggiore spesa per demolizioni, ricostruzioni, perdite di materiale ecc. che risulta di L. 30'000.-- delle quali L. 22'000.-- per la facciata anteriore e L. 8'000.-- per la posteriore.

La Comm.ne ritiene necessario di sentire il Comm. Piacentini che si dovrebbe avvisare per telegrafo invitandolo a venire a Bergamo più presto che possibile avvertendolo che la Comm.ne si radunerà nel giorno che egli indicherà.

L'Ing. Capo presenta copia della lettera all'arch. Comm. Piacentini che si allega al verbale.

1 = FUMAGALLI UMBERTO progetto per la costruzione di una veranda alla casa in Via Borgo Canale 22. N° 354/4a 763 P.C. 2 tavole

La Comm.ne sospende l'esame mancando la planimetria generale e la sezione.

2 = ARNOLDO VECCHI progetto per la costruzione di un locale in via Ada Calepio ad uso magazzeno. N° 280/4a 556 P.C. 1 tavola

La Comm.ne sospende il suo parere; osserva che l'altezza del magazzeno è minore di M. 4.00 liberi fra pavimento e soffitti Richiederà schiarimenti riguardo all'accesso ed alla dipendenza da tri fabbricati, e perchè il tetto non ha pioviente?

1 tavola

3 = LUIGI RUGGERI progetto di costruzione di una casa colonica in Via Monte Bastia. Nº 337/4a 708 P.G.

La Comm.ne non dà parere favorevole opponendosi l'artº 2 del Regº di igiene del suolo e dell'abitato assai opportuno nella fattispecie - essendo la larghezza della strada inferiore a M. 7.00 e non essendovi la distanza regolamentare di M. 10.- del fabbricato vicino.

4 = ANGELO SESTI ARCH. domanda di nuovo di chiudere la proprietà della Società Italiana Cementi in Via Madonna della Neve. Nº 680 P.G. 324 /4a

La Comm.ne richiama i pareri precedenti e passa la pratica alla Sezione strade come di competenza per le deduzioni a farsi.

I faldone 1922

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA IL 24 FEBBRAIO 1922

fasc. n° 4 cc. 36

==========

Presenti gli On. Sigg.
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani - Prof. Comm. Elia Fornoni - Cav. Arc Giacomo Frizzoni - Comm. Prof. Ponziano Loverini - Cav. Dott. Giovanni Conti - Ing. Capo - Ing. Prati - Segretario.

==========

PALAZZO DI GIUSTIZIA = Si dà lettura della minuta del verbale della seduta del giorno 21 corr. al quale si fanno lievi modificazioni.

L'Ing. Capo comunica una lettera dell'arch. Piacentini in rispost ad una sua precedente. L'arch. Piacentini nella lettera dice che si rimette all'Ing. Capo nel caso credesse di lasciar sporgere il pilone M. 0,60 - 0.70 in luogo dei M. 0.25 del disegno ultimo. Non si capisce la ragione di ciò per quanto il Piacentini accenni a "far guadagnare qualche gradino alla scaletta del portone". Ne si può pensare che con questo artificio si giunga a levare l'inconveniente delle risvolte centrali del cornicione che ha una sporgenza ~~di oltre un metro~~ maggiore.

Converrà interpellare in merito il Comm. Piacentini invitandolo a venire a Bergamo il più presto.

SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA MERCATO DELLE SCARPE - Dopo il sopraluogo del giorno 21 corr. la Comm.ne in maggioranza è preoccupata del pericolo che la sistemazione tolga a quella piazza le sue caratteristiche attuali ed esprime il parere che si debba cercare la soluzione del problema di raccordare la soglia di uscita col piano stradale mediante operazioni interne che sono possibili, sopprimendo alcuni gradini ed abbassando il piano del pavimento. Nel caso insorgessero difficoltà gravi si dovrebbe quantomeno limitare la sistemazione all'ultimo progetto dell'Ing. Capo col quale si modificherebbe la livelletta stradale unendo la quota dello spigolo di casa Suardo col sottosoglia del nuovo ingresso alla Funicolare. Il prof. Loverini sarebbe contrario in modo assoluto.

1) LOCATELLI NATALE progetto di costruzione avancorpo al n° 48 di Via Borgo Canale proprietà Brovouch. 25/4a 23 P.C. mancant

La Comm.ne esprime parere favorevole considerato che l'opera apporta un miglioramento dal lato igienico.

1 tavola

2) = G. PREVITALI domanda di costruire pilastri con cancello in Via Borgo Palazzo. 228/4a 401 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole purchè il cappello dei pilastri sia modificato limitando lo sporto. Come del resto è inteso nella concessione, trattandosi di opera che prospetta area non Comunale, la concessione stessa viene accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi.

3) A. TURANI presenta modificato il progetto per costruzione BAR Pasticceria in Via Masone.

mancant

Visti i nuovi disegni la Comm.ne esprime parere favorevo

4) LUIGI RUGGERI progetto di costruzione di una casa colonica in Via Monte Bastia. 337/4a 708.P.G. Vedi seduta 2/2/922

mancan

La Comm.ne non può che confermare il parere espresso nella seduta 2/2/922 In quanto alla costruzione come progettata si oppongono tassative disposizioni di regolamento che non fanno distinzioni fra strada e strada. Nel caso l'On.Amm.ne intendesse derogare si imponga che l'altezza del piano terreno sia regolamentare.

5) ARCH. G. BARBOGLIO domanda di ampliare e restaurare la casa della Signora Melocchi Piazzini in Via S. Giorgio nº 10. 7771 P.G. 3290/4a Vedi seduta 13/12:1920.

4 tavole

La Comm.ne sospende l'esame della pratica mandando allo Ufficio Tecnico di riferire riguardo a quanto concerne le proprietà del Comune in quella località.

6) UFFICIO TECNICO MUNICIPALE In merito alla sistemazione della Piazz Mercato delle Scarpe. 616/4a

1 tavola

Vedasi estratti verbali della seduta 21 corr. e odierna

7) FRANCESCO SCARATTI progetto di un fabbricato ad uso officina meccanica in Via Palma il Vecchio.

2 tavole

La Comm.ne esprime parere favorevole per il secondo progetto- Bisognerà invitare la parte a invitare i disegni regolari richiedendo anche come si provvede per la latrina. Intanto tenere sospeso il permesso.

I faldone 1922

VERBALE DELLA SEDUTA DELLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA IN DATA

fasc. n°4 21 FEBBRAIO 1922 cc. 30

========

Presenti gli Onor.li Sigg:
Gr. Uff. Avv. Paolo Bonomi - Sindaco
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni
Comm. Prof. Elia Fornoni
Comm. Prof. Pozziano Loverini
Cav. Dott. Giovanni Conti
Cav. Uff. Luigi De-Grossi - Ingegnere Capo
Ing. Gaetano Prati - Segretario.

==========

1) = UFFICIO TECNICO - Sistemazione della Piazza Mercato delle Scarpe in relazione all'ampliamento della funicolare.

L'Ufficio presenta diverse soluzioni illustrate dall'Ing. Volta della Sezione Strade. Scopo principale dell'opera è quello di favorire il facile accesso alla porta di uscita dalla stazione della Funicolare sul lato di mattina per cui è opportuno levare il muretto coi paracarri che fronteggia detta porta e sistemare il piano stradale; condizione questa che reclamerebbe si impedisse il transito dei carri in quel tronco di strada. Detta sistemazione si presenta diversamente nei diversi progetti alcuni dei quali implicano modificazioni alle aperture ed agli ambienti terreni di un vicino fabbricato.

Bonomi = Fa notare che vi sono opposizioni di carattere generale per la soppressione del carreggio - e di carattere particolare riguardo ai danni che si provocherebbero al fabbricato vicino.

Loverini = Desidera che si mantenga a quella piazzetta le sue caratteristiche attuali e che quindi si modifichi il meno che possibile.

La Comm.ne stabilisce di fare oggi stesso un sopraluogo per giudicare con più cognizione della cosa.

2) Modifiche al progetto del Palazzo di Giustizia proposte dall'arch. Piacentini.

Si prendono in esame i nuovi disegni mandati dall'arch. Piacentini e riguardanti le sole facciate principa

le e posteriore per le quali ha trasmesso dei prospetti acquerellati. Dei due almeno da quanto appare dalle ombre, concernenti la facciata principale, uno rappresenta la facciata così come si stà costruendo col portale in aggetto e con qualche differenza di dettaglio archi tettonici negli specchi fra le lesene superiormente alle finestre del primo piano; l'altro rappresenta la facciata come deve essere secondo le ultime richieste del Piacentini.

La Comm.ne dà la preferenza al secondo.

Fornoni - Ing. Capo = Si preoccupano dell'effetto che faranno le due risvolte del cornicione contro il corpo centrale del fabbricato, ridotte di aggetto, sia considerato per se che in rapporto alle altre risvolte sugli estremi delle facciate che sono regolari.

La Comm.ne crede che l'arch. Piacentini troverà modo di attenuare l'effetto poco simpatico di queste differenze delle risvolte fermo peraltro che non si debbano sovrapporre i risvolti alle lesene. Converrà richiedere al progettante il particolare in scala 1/10 della cornice di coronamento colle risvolte.

Frizzoni = Domanda se le facciate laterali si mantengono come si stanno eseguendo e se ciò è pacifico.- Ing. Capo dice che non vennero fatte al riguardo nuove osservazioni o richieste da parte dell'arch. Piacentini.

La Comm.ne riconosciuta che la nuova facciata è preferibile alle altre ~~e ritenuto che sia l'ultima~~ esprime il parere che si debba eseguire anche se ciò porti a dover fare modificazioni a quanto venne già costruito sulla base del precedente progetto Piacentini con demolizione di alcune parti e adattamenti di materiale in opera considerato che una semplice questione di spesa, che del resto riguarderebbe di poca entità, non deve imporsi col pericolo che l'opera d'arte ~~artistica~~ di importanza così cospicua abbia a subire nocumento.

Per queste considerazioni, è pure di parere si debba costruire la scalinata completa e non le rampe lasciando per ora sospeso quanto concerne le modificazioni interne proposte dal Piacentini per l'accesso centrale della facciata posteriore, rimandando per [illegible]

La Comm.ne infine insiste perchè il Comm. Piacentini si chi a Bergamo per poter conferire direttamente con lui allo scop definire le questioni che sono pendenti ed esaminare e discuter progetti di decorazione interna. Cosa questa necessaria per pr re in tempo i necessari preventivi per la domanda di maggiori

Governo appoggiata ad elementi sicuri di calcolo, talchè non si vi sia pericolo di sorprese avvenire per le quali sarebbe assai difficile ottenere nuovi fondi dal Governo.

3° Torre in memoria dei caduti = La Comm.ne riserva l'esame completo del nuovo progetto alla venuta del Comm. Piacentini. Osserva intanto come appaia cambiata la destinazione dell'opera che doveva figurare ai caduti vittoriosi, mentre nel nuovo progetto rimarrebbe solo il concetto della Vittoria. Occorre avere qualche dettaglio per giudicare di alcune parti quali la nicchia della statua e la statua che possono richiedere uno sfondo forse incompatibile colla struttura della torre. Altre cose di dettaglio osserva, ma saranno esposte alla presenza dell'arch. Piacentini.

Bonomi = Una questione urgente è quella che si connette ai rapporti fra il Comune di Bergamo e le Banche Mutua Popolare e Bergamasca in dipendenza delle pattuizioni intervenute. Per le dette pattuizioni la Banca Mutua Popolare era impegnata a costruire fino ad una data altezza (Metri 14) la torre a sue spese escluse determinate parti decorative. Ma la torre, che sarebbe poi stata completata eventualmente dal Comune a sue spese, restava in godimento totale della Banca Mutua Popolare sotto determinate condizioni speciali quelle che la torre dovesse avere il carattere di opera pubblica.

La nuova destinazione dell'opera non concorda con quelle pattuizioni. Se la torre è dedicata ai caduti vittoriosi deve rimanere in completo possesso del Comune ed affatto estranea al fabbricato della Banca Mutua Popolare.

Per cui occorre anche avere a disposizione un'area per la formazione di una scala di accesso. Ora la Banca Mutua Popolare non è aliena dal rinunciare ai vantaggi che le dà il contratto lasciando in disponibilità assoluta del Comune la torre, che dovrebbe però sorgere dalle fondamenta a spese del Comune stesso e dovrebbe anche l'area occorrente per la scala; ma intenderebbe però che fosse mantenuta la comunicazione fra i portici e la nuova radiale di S. Marta come è indicato in progetti anteriori, e per quanto non sia indicato in modo tassativo nei tipi e nel testo del contratto.

Ma a ciò si opporrebbe il contratto posteriore fatto in confronto della Banca Bergamasca. Occorre una intesa fra i tre Enti la quale porterà certo ad una soluzione soddisfacente per tutti. Ma intanto urge di stabilire le modalità di costruzione della

Torre fino all'altezza a cui si spingono i fabbricati della Banca M
tua Popolare che si addossano alla torre stessa perchè la detta Banc
possa proseguire i suoi lavori.

La Comm.ne domanda all'Ing. Capo se è possibile lasciar co
tinuare la costruzione della Torre nella sua struttura sommaria in
attesa degli accordi colle Banche tenendo le contabilità necessarie
per il caso che gli accordi mancassero e si dovesse tornare alle pat
zioni originarie, il che è a desiderarsi non avvenga, anzi non dovreb
avvenire. Domanda anche se, dato che si costruisca la torre fino ad
na determinata altezza e poi si debba sospendere l'opera per mancanz
di fondi ad esempio, sarà possibile con opere di carattere provviso
dare un aspetto decoroso alla parte incompleta per modo che non facc
contrasto stridente col resto.

L'Ing. Capo risponde affermativamente e categoricamente per
la prima domanda. Per la seconda, e di questo parere è pure la Comm.n
ammette in massima la possibilità. Le modalità si potranno fissare
quando siano definitivamente stabilite le particolarità architettoni=
che della Torre, lo che si farà dopo sentito l'Arch. Piacentini.

4° Progetto di massima dell'Ing. Chitò per la formazione di un piazzale
a S. Vigilio.-

La Comm.ne ricordando le pratiche precedenti in
tente a mantenere la veduta panoramica così interessante dal Sagrato
della Chiesa di S. Vigilio in occasione a domande di costruzioni nel
la località, memore delle discussioni che si ebbero e dell'interessa=
mento di quanto anno amore per la conservazione delle bellezze natural
della Città non può che far plauso all'iniziativa dell'Ing. Chitò che ri=
solverebbe in modo radicale il problema augurandosi che la iniziativa
stessa sia coronata di completo successo, per il che non mancheranno
certo gli appoggi morali e materiali di molti.

Per un più completo studio del problema sarà opportuno far
prendere un rilievo della località del quale si potrebbe incaricare
l'Ufficio Tecnico Comunale.

Come anche a desiderio espresso dell'Ing. Chitò il pe pro=
getto dovrebbe allestirsi con qualche sollecitudine per poter essere
esposto in occasione dell'immigrazione dei villeggianti che sono cer
tamente interessati alla cosa e quindi non rifiuteranno il loro con=
corso.

Sopraluogo dei componenti la Commissione Edilizia a Piazza Mercato delle Scarpe allo scopo di concretarne la sistemazione in corrispon denza al nuovo accesso della Funicolare.

========

Presenti i Sigg.

Ing. Capo = Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani - Prof. Comm. Loverin - Cav. Arch. Giacomo Frizzoni - Comm. Prof. Elia Fornoni - Cav. Dot Giovanni Conti
Per l'Azienda Tram Funicolare - Cav. Uff. Ing. Zaretti - Sig. Morat
Per la Ditta Suardo - Ing. Suardo.

==========

Vennero dal sig. Ing. Capo illustrate le varie soluzioni p poste, prima fra tutte quella riflettente la costruzione d'una scal d'accesso verso Porta Dipinta (in corrispondenza allo spigolo del l tanone) così da incorporare nella Piazza l'area stradale in fregio la stazione ed allo stabile Suardo: - venne considerato il caso di costruzione di scalinata a monte dello stabile Suardo in modo di n variarne caratteristica alcuna di linea o di livello; da ultimo il sig. Ing. Capo, visto che nessuna delle soluzioni tornava di compl to gradimento dell'Onor. Commissione, prospettò anche la possibili d'una variante di livelletta stradale che portasse all'unione dell quota dello spigolo di casa Suardo col sottosoglia del nuovo ingre so alla Funicolare.

L'Onor. Commissione si riservò di riesaminare la questio e risolverla nella prossima seduta di venerdì 24 corr.

I faldone 1922

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA IL 27 FEBBRAIO 1922

fasc. n° 5 cc 53

=====

Presenti gli On. Sigg:
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani - Comm. Prof. Elia Fornoni - Cav. Arch. Giacomo Frizzoni - Comm. Prof. Ponziano Loverini - Cav. Dott. Giovanni Conti - Ing. G. Prati Segretario.

==========

Si da lettura dei verbali precedenti che si approvano.

Albani - Domanda se il soffitto dei portici del lotto F si faccia a cassettoni di legno o a volti - aggiungendo che la Società ha impegno di contratto di fare o l'una cosa o l'altra a giudizio del Municipio.- La Comm.ne preferirebbe i cassettoni. Si incarica il Segretario di vedere nei verbali di sedute precedenti se e quali pareri si sono in merito espressi.

Fornoni - Ricorda come sia nell'intensione dell'arch. Piacentini di arretrare la fronte del fabbricato che sorgerà sull'area ceduta alla Banca Bergamasca, lotto H, in modo che non risulterà in continuazione della fronte dei portici sul Sentierone. Ritiene e con esso la Commissione, che ciò non sarà di buon effetto e giudica più conveniente tenere il fabbricato del lotto H sulla stessa linea come al primitivo progetto.

La Commissione osservato che si presentano progetti a firma di tecnici che non hanno i titoli voluti dal regolamento o quantomeno sono sconosciuti desidera di avere l'elenco dei Geometri o Capimastri provvisti di certificato di idoneità rilasciato dalla Prefettura a termini dell'art. 13 del Regolamento di Polizia Edilizia.

1) ING. G. BENIGNO domanda di costruire una stanza ad uso serra in Via Madonna del Bosco. 450/4a 3030 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole.

2) G. BRISSOLARO progetto lapide ai caduti in Via G. Camozzi. 1147 P.G. 503/4a 2 tavole

La Comm.ne esprime parere favorevole.

3) GASPARE LUCHSINGER domanda di sopraelevare un muro di cinta per costruzione tettoia in Via Broseta. 505/4a

La Comm.ne esprime parere favorevole.

1 tavol

4) ~~XXXXXX~~ ANTONIO ROVETTA progetto di modifica della facciata della casa in Via venti settembre nº 5 Nº 573/4a 1361 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole meno che per il fregio di sottogronda.

5) SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI domanda di esporre un quadro in Via Tº Tasso. 135 P.G. 108/4a

La Comm.ne vista la località~~xxx~~ ritiene non sia il caso di accordare la concessione.

6) ING. G. ZARETTI domanda di ampliare tre finestre in Via Carrozzai Nº 605 /4a

La Comm.ne dà parere favorevole

7) CASTELLI MARIA progetto per la costruzione di una casa sulla strada detta Maglio dello Scarlazzo. 306/4a 636 P.G. 1 tavola

La Comm.ne non prende in esame il progetto essendole sconosciuto il tecnico che lo ha ~~pxx~~ steso e dubitando per ciò che non abbia i requisiti richiesti dal règolamento;

8) ARCH. ANGELO SESTI progetto di 2 case in Via Paleocapa al sig. Rudelli. 856 P.G. 394/4a mancan

La Comm.ne dà parere favorevole quando però la distanza fra il nuovo fabbricato ed il confine verso monte sia almeno di m.4.00 a termini di regolamento.

9) SOCIETA' DEL GAS progetto di sopralzo fabbricato in Via Malpensata nº 6. 473/4a 1030 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole quando l'alzamento sia in relazione alla restante parte del fabbricato non entrando in merito a ciò che concerne i rapporti fra il Comune e la Società del Gas per le annotazioni della spesa occorrente, di che si occuperà l'Ufficio Tecnico.

10) ARCH. G. PALENI progetto di costruzione cancellata al sig. Finazzi in Viale Vittorio Emanuele. 1039 P.G. 476/4a mancante

Per quanto riguarda il disegno della cancellata la Comm.ne dà parere favorevole. La domanda dovrà passare all'Ufficio Tecnico per le sue osservazioni in merito alla portata degli obblighi che ha il Comune a termini del contratto stipulato.

11) GIOVANNI PASSERA prolungamento di un magazzeno in Via Andrea Fan= 1 tavol

toni. 506/4a 1225 P.G.

La Comm.ne domanda spiegazioni riguardo all'ampiezza del cortile che non può rilevarsi mancando il piano generale dal quale apparirebbe anche se il fabbricato si vede dalla strada.

12) MANDELLI G. costruzione di una nuova porta d'ingresso e apertura di una vetrina in Via S. Giorgio 12. 560/4a 1254 P.G. mancan

La Comm.ne sospende l'esame. Ritiene si debba prima risolvere la questione relativa alla proprietà del piazzaletto di fronte che potrebbe essere del Comune. Si deve abbinare la presente alla precedente pratica Piazzini di cui alla seduta 24 corr.

13) ARCH. G. BARBOGLIO progetto di costruzione di una casa d'abitazione in Via Cesare Battisti. 559/4a 1292 P.G. mancar

La Comm.ne sospende il suo parere ritenuto che debba prima risolvere la questione relativa alla strada privata che si è andato formando nella località. Si intende si sistemare quella strada e di mantenerla a termini di regolamento? Chi ne assume l'impegno?

14) RENZI GIUSEPPE progetto di costruire un fabbricato a tre piani con con stalla portico e fienile in Via del Cappellano. 475/4a 1058 P.G. 1 tavola

La Comm.ne osserva che le è sconosciuto il tecnico e che il progetto deve firmarsi da un capomastro munito di certificato della Prefettura. (Art. 13 del Reg. di P.E.)

15) PICCINELLI LUIGI progetto di costruzione orinatoi e latrine al Teatro Donizzetti. 558 /4a 1264 P.G. 2 tavole

La Comm.ne rileva come per l'esecuzione dell'opera sia necessario fare un'apertura in un muro che può essere uno dei pilastri di sostegno delle travature del tetto. Desidera di essere informata al riguardo e intenderebbe che la direzione del lavoro fosse demandata ad un ingegnere od architetto. Domanda inoltre come si provvede per lo scarico delle latrine che deve essere indicato sul disegno?

16) ARCH. G. BARBOGLIO ampliamento aperture in Via T° Tasso casa Mallianì. 474/4a 1038 P.G. mancar

La Comm.ne considerato che le riforme che si intenderebbe di apportare al fabbricato sono tali che alterano troppo fortemente la linea architettonica del piano terreno a detrimento anche del resto esprime il parere che non si debba accogliere la domanda. Siccome poi il Palazzo Mallianì di cui trattasi è compreso nell'elenco degli edifici

I faldone 1922

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA IL GIORNO 20 MARZO 1922.-

fasc. n° 6

cc 76

Presenti gli Onr. Sigg:

Cav. uff. Ing. Conte Luigi Albani
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni
Comm. Ing. Prof. Elia Fornoni
Comm. Prof. Ponziano Loverini



1) ING. GIACOMO ZANCHI Sistemazione e sopraelevamento della casa in Via Silvio Spaventa. 787/4a 1666 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole quando però si provveda per una latrina in più, o lasciando quella al primo piano o costruendone una al piano terreno.

2) ING. GIACOMO ZANCHI progetto di sistemazione del fabbricato in Via Silvio Spaventa. 673/4a 1463 P.G. 8 tavole

La Comm.ne esprime parere favorevole

3) FRANCESCO SCARATTI progetto di un fabbricato ad uso officina meccanica in Via Palma il Vecchio. 199/4a Vedi seduta 24/2/1922 mancante

La Comm.ne esprime il parere che si possa accordare la concessione di costruire il fabbricato su una linea che disti dalla faccia esterna (verso la Via) del muro di cinta di m. 1.40 e meglio come alle due case esistenti in principio di Via Palma Il Vecchio (Porta Broseta). L'Ufficio Tecnico vorrà indicare tale linea.

4) ANGELO BARACCHI costruzione magazzeni distrutti da un incendio in Via Torretta. 1569 P.G. 738 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

5) AGAZZI GUGLIELMO domanda di costruire un capannone in Via Angelo Maj. 678/4a 1541 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole quando però si sopprima la gronda verso la via facendo scaricare le acque all'interno del muro di cinta da elevarsi coprendolo con copertina di pietra naturale o artificiale a termini di regolamento.

6) ANGELO CALLIONI progetto di costruzioni di nuovi magazzeni in Via Angelo Maj. 111 P.G. 78/4a Vedi seduta 9 Gennaio 1922 mancante

La Comm.ne è in massima di parere che il Comune non debba privarsi della striscia di terreno esterna al Macello.

7) ANTONIO ROVETTA progetto di costruzione di una villa al Sig. A. Bonfanti in Via Vittore Ghislandi. 783/4a 1640 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione però che ove non è cantinato il piano terreno, la cui altezza fra pavimento e soffitto non deve essere inferiore a M. 3.50, si metta un vespaio di cm. 60

8) GOGLIO A. costruzione di un terrazzo in Via S. Bernardino 827/4a 1667 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole

9) GUIDO BONINI progetto di costruzione casa al sig. Terzi in Via Canovine. 874/4a I775 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

10) MAZZOLENI LUIGI domanda di modificare i serramenti in ferro al negozio in Via Torquato Tasso. 866/4a 108 P.C. Vedi Seduta 9/I/922 mancante

La Comm. premesso che venne tratta in inganno dal disegno presentato non rispondente al vero - dopo una visita in sito esprime il parere che si debba quantomeno alleggerire la tinta della ditta facendola meno oscura o raggiungendo questo scopo colle diciture od altro - che si metta una lastra in luogo della lamiera piena posta nella lunetta della bottega di destra in modo che l'apertura di detta bottega appaia alta come quella si sinistra.

11) ANGELO SESTI ARCH. richiama l'istanza presentata dal Rag.Cornaro per la costruzione della sua villa in Via dei Mille. 737/4a I573P.G. mancante

La Comm.ne si è già ripetutamente pronunciata in merito - ritiene che le divergenze si debbano lascia risolvere alle parti direttamente.

12) OBERTI E GRITTI posa ramata in Via tre Armi. 786 /4a I659 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole. Passi la pratica alla sezione strade per la concessione di precario.

13) MAZZOLENI CALIMERO progetto per la costruzione di tre stanze in Longuelo 10. 872/4a I788 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole a condizione però che l'altezza del piano terreno non sia inferiore a M. 3.50 del pavimento al soffitto e che si porti a M. 3.00 almeno l'altezza del primo piano indicato nel disegno di M. 2.95.

14) GUIDO BONINI progetto per la costruzione d'una casa al sig. Bersi in Via Alfredo Piatti. 873/4a I774P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole.

15) ING. LUIGI ANGELINI progetto di vetrina al Sig. Curnis in Borgo S. Caterina. 875/4a I803 P.G. 1 tavola

La Comm?ne esprime parere favorevole.

16) LUIGI NOZZI progetto per costruzione ambienti in Longuelo. 878/4a I823 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole.

17) DOTT. FRANCESCO BRIVIO domanda di aprire un quadrotto in Via Fran 1 tavola

cesco Nullo 32, 879/4a I605 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole

18) ARNOLDO VECCHI progetto di costruzione di un locale in Via A. da Caleppio ad uso magazzeno. 280/4a 556 P.G. Vedi seduta 2-2-922

La Comm.ne visti i nuovi disegni e le delucidazioni esprime parere favorevole.

Si dubita però che il fabbricato sia già in costruzione, nel qual caso, da appurarsi mediante visita, si dovrebbe applicare la contravvenzione.

19) CASTELLI MARIA progetto per la costruzione di una casa sulla strada detta Maglio dello Scarlazzo. 306/4a 656 P.G. V.S.27/2/922

La Comm.ne dà parere favorevole.

20) LUIGI RUGGERI progetto di costruzione di una casa colonica in Via Monte Bastia. 337/4a 708 P.G. V.S. 2/2/922 24/2/922

La Comm.ne dà parere favorevole per il nuovo progetto che è conforme alle condizioni di regolamento. Suggerisce però di sorvegliare perchè si costruisca effettivamente come alle varianti.

21) LUIGI BERGONZO ARCH. progetto modifiche al villino Mazzoleni in S. Vigilio. 324/4a 668 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole

22) GIOVANNI PASSERA prolungamento magazzeno in Via Andrea Fantoni. 506/4a I225 P.G. V.S. 22/2/922

Visto il nuovo disegno la Comm.ne esprime parere favorevole.

23) PICCINELLI LUIGI progetto di costruzione orinatoi e latrine al Teatro Donizzetti. 558/4a I264 P.G. V.S. 27/2/922

Vista la firma dell'Ing. E. Bertuetti la Comm.ne dà parere favorevole.

24) RENZI GIUSEPPE domanda di costruire un fabbricato a 3 piani con stalla portico e fienile in Via del Cappellano. 475/4a I058 P.G. Vedi seduta 27/2/922

Osservato che il disegno è firmato dal C°m° Previtali la Comm.he da parere favorevole.

25) ING. G. GAVAZZI progetto di sistemazione dell'Ingresso al nuovo Palazzo dei Telefoni in Via T° Tasso 42 e di costruzioni interne. 7/4a 0297 P.G.1921

Vedi seduta 9 gennaio 1922

I faldone 1922

VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE EDILIZIA TENUTASI IL GIORNO

fasc. n° 7

13 APRILE 1922

cc 88

Presenti gli Onor. Sigg.
Comm. Prof. Ponziano Loverini
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni
Cav. Dott. Giovanni Conti
Ing. Gaetano Prati-Segretario.

1) FONTIGGIA GIUSEPPE domanda di sistemare un serramento nella casa in Via S. Bernardino 17. 1003/4a 2080 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole.

2) PASSERA GIOVANNI progetto p. costruzione tettoia alla Stazione Valle Brembana.

Idem come sopra.

3) ORTELLI ANTONIO modificazione luci e costruzione poggiolo in cemento nella casa in Via Castagneta 4. 975/4a 1963 P.G.

Idem come sopra.

4) CIRTOLI EMANUELE costruzione portico aperto in Longuelo. 917/4a 1886 1 tavola

Idem come sopra.

5) ANTONIO ROVETTA sistemazione dello stabile in Via Torretta proprietà Michelett. 950/4a 1946 P.G. 1 tavola

Idem come sopra.

6) ENRICO SESTI domanda di costruire una tettoia ai fratelli Pagnoni. 1116/4a 2224 P.G. 1 tavola

Idem come sopra.

7) ANGELO SESTI ARCH. sopralzo casa in Via S. Giorgio di proprietà del Dott. G.B. Finetti. 1089/4a 2160 P.G. 1 tavola

Idem come sopra

8) FEDERICO RAMPINI domanda di aprire due finestre nella casa in P.ª Palazzo 102. 1038/4a 2179 P.G. 1 tavola

Idem come sopra.

9) G. BELVITALI domanda di costruire due finestre nella casa in via

Silvio Spaventa I5. 2064 P.G. I002/4a

La Comm.ne dà parere favorevole.

10) ING. PICCINELLI domanda di costruire una tettoia cemento armato in Via Pignolo 32. III5/4a 2244 P.G. mancante

La Comm.ne sospende il suo parere.- Richiedi il tipo generale della località.

11) RAG. SCIORTINO presenta reclame da esporre in Via Settembre 11.

La Comm.ne dà parere favorevole a condizioche la tinta sia come la parte anteriore.

12) TAVECCHI UMBERTO domanda di eseguire opere interne fabbricato in Piazza Pontida 28. III3/4a 2228 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole a condizioche sia ampliata la latrina.

13) ARCH. G. PALENI per l'ampliamento laboratorio con eriore abitazione in via Caleppio. 929 /4a I948 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole a condizioche si metta il vespaio regolamentare ove non è cantinato.

14) UFFICIO TECNICO - Fornitura e posa in opera di un cesco orinatoio in Via dei Mille - Zambonate. 705/4a mancante

La Comm.ne dà parere favorevole. Torni la pratica alla Sezione strade per le sue competenze.

15) ING. PARIETTI ampliamento dei locali dello Stand della Società Tiro a volo a S. Agostino. 9[illegible]/4a 2037 P.G. 2 tavole

La Comm.ne dà parere favorevole suggerendo mettere l'attico anche nella parte rimanente della fronte verso ser

La pratica dovrà passare alla Segreteria pe[illegible]uanto concerne la durata della concessione in rapporto al contrao di affitto in corso e stipulando.

16) LEIDI GIOVANNI costruzione casa colonica in via delle Scuole a Boccaleone. III5/4a 2171 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole purchè ia ampliata la latrina. A termini di regolamento si ricorda che la sala deve essere coperta con volto reale o con [illegible] che deve mettersi il vespaio al piano terreno ove non c'è cantina sottostante.

17) ERMINIA SOTTOCASA GINOULHIAC domanda di costruire un terrazzo in Via Baschenis. I004/4a 2035 P.G. mancante

La Comm.ne dà parere favorevole a condizione che il poggiolo sia tutto con spalliera in ferro.

Siccome la strada non è pubblica, ma proprietà privata del Comune l'esecuzione dell'opera dovrà essere oggetto di concessione precaria.

18) A. CANEVALI domanda di costruire una tettoia allo scultore Siccardi in Borgo S. Caterina. 1040 /4a 2256 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole suggerendo di richiamare sul permesso la condizione che le opere si eseguiranno senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

19) ARCH. BARBOGLIO ampliamento aperture in Via 1° Tassa casa Malliani. 474/4a 1038 P.G.V.S. 27.10.922

1 tavola

Vista la dichiarazione della Sovraintendenza ai Monumenti di Lombardia la Comm.ne ritiene si possa accordare quanto richiesto.

— Ing. L. Angelini — In merito alla sistemazione proprietà Piccinelli in via Noca

2 tavole

I faldone 1922

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

fasc. n° 8 NEL GIORNO 18 APRILE 1922 cc 10

Presenti gli Onor.li Sigg.
Gr. Uff. Avv. Paolo Bonomi - Sindaco
Ing. Dante Fornoni - Assessore ai L.L. P.P.
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Cav. Dott. Giovanni Conti
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni
Comm. Prof. Ponziano Loverini
Ing. Gaetano Prati - Segretario

F I E R A

Si approvano i verbali delle sedute precedenti riguardanti i fabbricati della Fiera.

Si stabilisce di mandare ai singoli interessati copia del riassunto delle conclusioni di cui al verbale 8 corr. e per la parte che li riguarda, impregiudicata ogni successiva deliberazione dell'On. Giunta e di invitare intanto la Società di riedificazione della Fiera per Venerdì 21 corr. alle ore 9 nella sala della Commissione per i necessari definitivi accordi.

Reclamo dell'Ing. G. ZANCHI intento ad ottenere una dichiarazione di abbreviazione dei termini di proroga di affitto per la sua casa in Via Silvio Spaventa n° 9 che vuole riformare radicalmente creando 25 nuovi ambianti.

La Comm.ne riconosce che le riforme che si intendono di apportare alla casa sono di interesse generale in quanto, oltre a migliorare le condizioni igieniche della casa provvedono a mettere a disposizione del pubblico molti nuovi ambienti di abitazione.

Conseguentemente esprime il parere che si possa rilasciare la dichiarazione richiesta quando però l'Ufficio Tecnico verifichi se le opere di riforma non si possano eseguire senza che sia sgombrata completamente la casa il che del resto sembrerebbe necessario dovendosi rifare completamente il tetto.

LAPIDE IN MEMORIA A TORQUATO TARAMELLI.

La Commissione è di parere si debba ricordare l'illustre concittadino con una lapide con medaglione da collocarsi sulla casa in cui nacque - e col dare il suo nome ad una via della Città.

Per la lapide propone di indire un concorso fra gli artisti Bergamaschi ritenendo che la spesa complessiva si aggirerà sulle L. 3000.- (tremila).

I faldone 1922

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

fasc n° 9 IL GIORNO 2 MAGGIO 1922 cc. 22

Presenti gli On.li Sigg.
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Comm. Prof. Ponziano Loverini
Ing. Cav. Uff. Luigi De-Grossi Ing. Capo
Ing. Gaetano Prati - Segretario

1) ING. PAOLO MAGRINI costruzione garage e locali d'abitazione in Vicolo Lapacano/ 1320/4a 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione che la fronte del costruendo fabbricato sia tenuta a M. 3.00 dalla opposta parete tergale della muraina comunale.

2) ING. VITTORIO GERVASONI sistemazione di porta centrale di ingresso nella casa ~~xxx~~ della signora Bonsi in Via G. Quarenghi 29. 2326P.G. II74/4a 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole.

Avvertire la parte che dovrà fare domanda separata per la occupazione del suol-o pubblico.durante i lavori.

3) ARCH. GIOVANNI BARBOGLIO progetto di costruzione di una casa d'abitazione in Via C. Battisti. 559/4a I292 P.G. V.S. 27.2.922 mancanti

Richiamando e confermando il parere espresso nella seduta 27.2.922 osservasi che la questione è di competenza principalmente dell'On. Giunta.

4) MANDELLI G. costruzione di una nuova porta d'ingresso e apertura di una vetrina in Via S. Giorgio 12. 560/4a I254 P.G. V.S. 27.2.I922 1 tavola

In linea edilizia trattandosi di opera che ha carattere provvisorio si dà parere favorevole all'accoglimento della domanda.

4 bis) ING. PICCINELLI domanda di costruire una tettoia in cemento armato in via Pignolo 32. N. III5/4a 2247 P.G. Vedi seduta 13/4/I922 2 tavole

La Comm.ne esprime parere contrario, ostando all'assecondamento della domanda l'art. 36 del Reg° sull'Igiene del Suolo e dell'abitato, osservando anzi che il cortile così come si trova senza le nuove opere non soddisfa a quelle condizioni.

I faldone 1922

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONO. COMMISSIONE EDILIZIA

fasc. n° 10 IL GIORNO 8 MAGGIO 1922 cc. 53

======

Presenti gli Onor. Sigg:

Comm. Prof. Ing. Elia Fornoni
Comm. Prof. Ponziano Loverini
Cav. Dott. Giovanni Conti
Ing. Gaetano Prati - Segretario

==========

LOVERINI = Avendo rilevato che la Società telefonica ha costruito un cancello di chiusura alla nuova sede di Via T° Tasso sulla linea interna del fabbricato, contrariamente a quanto era stato suggerito dalla Comm.ne ed accolto dall'On; Giunta, domanda come si provvederà verso la via e se vi furono in merito accordi speciali.

Rilevato che i vivi nuovi delle aperture che vengono modificate alle facciate del Palazzo Malliani sono di Sarnico la cui tinta fa contrasto con quelli vecchi che devono essere di pietre locali - Castagneta o Astino - suggerisce di attenuare la tinta con una velatura di acqua e fuligine.

1) ING. VINCENZO MALANCHINI progetto per la trasformazione di porta carrale mancante in apertura di bottega e formazione di nuovo accesso carrale in Via A. Previtali. I28I/4a 2574 P.G.

La Comm.ne osserva che le modificazioni che si apportano all'accesso carrale esistente peggiorano le condizioni attuali data l'esistenza del superiore ballatoio i cui pilastrini estremi non avrebbero inferiormente le ricorrenze necessarie. Si desidererebbe che le due aperture avessero ad un dipresso le stesse forme.

2) ENRICO CARMINATI domanda di costruire un terrazzo in Via Broseta N° 2 N° I40I/4a 27I4 P.G.

Per quanto di competenza la Comm.ne dà parere favorevole.

Passi la pratica all'Ufficio Tecnico per le sue proposte in merito alla concessione precaria per quanto concerne la roggia comunale per il che si dovrà verificare se si costruisce anche un nuovo ballatoio.

3) SOCIETA' ELETTRICA BERGAMASCA domanda di spostare il cancello in Via G. Quarenghi, I4I2/4a 1 tavola

La Commissione esprime parere favorevole.

4) MASPOLI GIUSEPPE domanda di restaurare la casa di proprietà Moretti In Via Cesare Battisti. N. I406/4a 2735 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole.

Dovrà la ditta richiedente fare domanda speciale per i pon teggi.

5) ING. PRIMO VASSALLI domanda di costruire un fabbricato in Castagneta al mappale 492. I402/4a 272I P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole a condizione però che il piano terreno abbia l'altezza libera regolamentare di M. 4.00 e che si provveda al regolare smaltimento delle acque luride.

6) ING. PAOLO MAGRINI progetto di costruzione di un fabbricato ad uso magazzeno alla Società Anonima Immobiliare. I333/4a 2659 P.G. mancante

La Comm.ne dà parere favorevole.

Passi la pratica al sig. Ing. Capo perchè veda sulla oppor tunità o meno di non ostacolare l'esecuzione di una strada in tempo av= venire in continuazione delle esistenti private.

7) RINA FERRARI VED. AGAZZI costruzione di due locali in aggiunta alla esistente villette in Viale Vittorio Emanuele. I33I/4a 2649 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole.

8) ING. VERTOVA progetto modifica della facciata verso Via Sudorno della Villa Rocca. I330/4a 265I P.G. mancani

La Comm.ne esprime parere favorevole sulla variante. Sugge risce però di trovare una soluzione più armonica per le tre finestre della ~~xxx~~ Torre.

9) INDUSTRIA REFRATTARI domanda di ampliare e sistemare il suo stabili= mento. 2560 P.G. I3I9/4a 3 tavol

La Comm.ne osserva che manca il tipo della località e do= manda schiarimenti sull'opera prima di esporre il suo parere.

10) NOVETTI CARLO domanda di costruire un'apertura di bottega con ditta e serramento in Via S. Alessandro nº 19. I3I8 /4a 26I4 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole.

11) ING. G. TERZI progetto di sistemazione dei magazzeni nel cortile del la casa in Via S. Bernardino Nº 17. I3I7/4a 2597 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

12) BANCA MUTUA POPOLARE progetto di sistemazione ad uso agenzia di pa te del locale di Via Borgo S. Caterina Nº 6. 2520/P.G. I249/4a 2 tavole

La Comm.ne esprile parere favorevole a condizione che n. venga posto un vespaio regolamentare.

13) GIUSEPPE MAZZOLENI chiede di costruire una stalla su area di propruetà posta in Longuelo nº 10. Nº I239/4a 2528 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole.

14) ANGELO ZANCHI domanda di sistemare il suo negozio sito in Via Piazza S. Spirito 23. N. I207/4a 242I P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole.

15) CONSORZIO COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO domanda di modificare il tetto della propri[illegible] sede in Piazza Municipio . I4II/4a ======)) 1 tavola

La COmm.ne dà parere favorevole.

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

16) DITTA GALIZZI posa portafiori in bronzo, fotografia in porcellana al colombaro di Maria Natali. I408/4a

La Comm.ne dà parere favorevole

17) EMILIO GAVAZZENI domanda di apportare modificazione alla cella mortuaria di famiglia. I4IO/4a

La Comm.ne dà parere favorevole.

18) PIETRO PEVERELLI posa monmento a Ostilia Paganoni. I409/4a

La Comm.ne desidera avere schiarimenti sul progetto sarebbe necessario un disegno in scala maggiore.- Osserva poi che, se lo schienale si fa in pietra di Sarnico, esso resisterà male alle azioni degliagenti atmosferici.

19) UFF. TECº MUNICIPALE SEZIONE CIMITERO = In merito ad alcuni portafiori collocati sui colombari del Cimitero.

La Comm.ne esprime il parere si debbano invitare le ditte Briolini e Frattini a mantenere un solo portafiori (vaschetta) levando i due laterali.

La Ditta Frattini abusivamente ha posti i due portafiori laterali in quanto la domanda e la concessione parlano di un solo portafiori.

La Ditta Briolini può ritenersi in buona fede avendo comunicata la fotografia del colombaro a Frattini Pilade, e l'Onor. [illegible]ne considerato che la domanda parla di una vaschetta non ha

I faldone 1922

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA IL GIORNO 22 MAGGIO 1922.-

cc 58

fasc. n° 11

==========

Presenti gli On. Sigg.
Comm. Prof. Ing. Elia Fornoni
Comm. Prof. Ponziano Loverini
Cav. Uff. Ing. Luigi De-Grossi - Ingegnere Capo
Ing. G. Prati - Segretario

==========

1) TOGNI ANTONIO domanda di aprire una finestra in rottura di muro nella casa in Via Masone 8. 2832 P.G. I475/4a

La Comm.ne dà parere favorevole .

2) ING. E. FORNONI domanda di apportare modifiche alla casa in Via Paleo 1 tavola
casa n° 1. I503/4a

La Comm.ne dà parere favorevole.

3) CLEMENTE CASSIS domanda di restaurare l'intonaco della casa in via S. Orsola 22. I522/4a 2849 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole.

4) GIULIA CARONES BRIVIO progetto di riforma della casa in via Monte Ba 1 tavola
stia. N° I545 /4a 2933 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole.

5) QUARTI GIOVANNI domanda di costruire un'apertura in rottura di muro in Via Borgo Canale. N. I591/4a 296I P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole .

6) ING. MORETTI costruzione di due capannoni ad uso laboratorio carroz 1 tavola
zeria automobili in Via Torretta. N. I602/4a 3023 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole.

7) MARTINELLI MARTINO Ingrendimento della porta e di un quadrotto nella 1 tavola
casa in Borgo S. Caterina. I603/4a 3027 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole.

8) CHIANTARETTO GIACOMO domanda di costruire quattro stanze in confine di Colognola. I605 / 4a 3023 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole .

9) ARCH. ANGELO SESTI chiede una risposta all'istanza presentata in data 7 - 3 - 922 riguardo alla costruzione della casa Cornaro. N. I544 /4 2925 P.G.

La Comm.ne conferma i precedenti pareri in merito alla vertenza la cui soluzione è di competenza dell'On. Giunta.

10) ING. V. MALANCHINI progetto per la trasformazione di porta carrale in apertura di bottega e formazione di nuovo accesso in Via A. Previtali nº 1. Nº I28I /4a 2574 P.G. V.S. 8.5.I922

Visto il nuovo progetto la Comm.ne dà parere favorevole.

11) ING. VERTOVA progetto di moficica della facciata xx verso la Via Sudorno.della villa Rocca. I330/4a 2651 P.G. V.S. 8.5.I922

Visto il nuovo progetto la Comm.ne dà parere favorevole.

12) ING. ZARETTI progetto di alzamento dello Stabile di proprietà Zatelli in Borgo Palazzo. I568 /4a 2946 P.G.

Nulla si ha ad osservare per quanto riguarda il progetto dello xixxmexxx ampliamento del fabbricato. Si osserva però che a termini dell'artº 66 della legge 20 marzo 1865 i fabbricati nuovi devono sorgere a M. 3.00 di distanza dal ciglio delle strade Nazionali e Provinciali ed il Comune ha interesse a che ciò avvenga per questa strada che è Nazionale in quanto vi passa il tram Comunale per Seriate. Si può obbiettare che si mantiene il contorno attuale verso la strada; ma sul ciglio della strada il muro viene elevato di circa M. 8 riformandosi completamente la facciata. Tutto ciò per assimilare l'opera di una costruzione nuova.

13) ING. R. FUZIER progetto per costruzione di garage alla sig. xxx Guarnaschelli in via privata al Castello. I476 /4a 2826 P.G.

La Comm.ne nulla avrebbe ad osservare riguardo alla consistenza del fabbricato.- Non dà xxx però parere favorevole per la sua costruzione in limite alla strada dovendox essa sorgere alla distanza di almeno m. 7.00 dal margine a monte della strada (art. 22 del Reg. sull'igiene del suolo e dell'abitato) ed in quanto le norme regolamentari per le costruzioni in vicinanza della strade private sono le stesse che per le strade pubbliche (Art. 33. 34 Reg. citato)

14) ING. PAOLO MAGRINI progetto di costruzione di un fabbricato ad uso magazzeno alla Società Immobiliare. I333/4a 2659 P.G. V.S. 8.5.I922

Visto il progetto presentato dall'Ing. Magrini di costruire un magazzeno in prossimità della via Bartolomeo Bono, e tenuto conto del progetto di nuova stazione tramviaria da costruirsi nell'ex Foro Boario e del

1.

II faldone 1922

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

fasc. n° 1 IL GIORNO 5 GIUGNO 1922 cc. 69

=======

Presenti gli On. Sigg.
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani - Trifoni Cav. Arch° Giacomo
Comm. Prof. Ing. Elia Fornoni
Comm. Prof. Ponziano Loverini
Cav. Dott. Giovanni Conti
Ing. Gaetano Prati - segretario

=======

1) = ING. CODECASA domanda di decorare la facciata della casa in Viale Roma 24.- I742/4a 3310 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

2) = G. PEGUZZI e per esso Ing. Terzi - progetto d'ampliamento laboratorio in Via Pignolo 4. I691/4a 3157 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

3) = CONTE SECCO SUARDO domanda di costruire un'apertura in Via Monte Bastia. 3333 P.G. I746/4a 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

Passi alla Sez. Strade per i suoi incombenti

4) = TITO FANSERI costruzione tettoia in Via Luigi del Lotto 19. I649/4a 3136 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole.

5) = TOMASO OBERTI costruzione cancello e pilastri e ramata in Via S. Sebastiano. I726/4a 3275 P.G.

La Comm.ne considerato che la ramata si verrebbe collocare sul parapetto verso valle ostacolando la visuale non entra in merito al progetto del lato dell'edificio e dà parere contrario.

6) = LUIGI BERGONZO Arch. Progetto costruzione di una casa al signor Irigoni fuori porta S. Bernardino. I704/4a 3215 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole esclusivamente però per la costruzione della casa riservandosi di esaminare la pratica per riguardo alla scuderia e al portico quando sia presentato il progetto di dettaglio come indicato in fine della domanda.

7) = ARCH. SESTI progetto di costruzione d'una casa in Via Alessandro Manzoni. I748/4a 3352 P.G. mancante

La Comm.ne sospende il suo parere.- Osserva che l'ingresso della via manzoni è poco corrispondente all'importanza del fabbricato - che sulla fronte posteriore fanno cattivo effetto quelle specie di nic= chie con vasi racchiusi fra due finestre ritenendo miglior partito avvi= cinare le finestre stesse.- Domanda i dettagli in scala 1:20 della por= ta principale e desidera informazioni relativamente alla scala. Osser= va ancora che alcuni ambienti riescono poco illuminati e aerati e che la camera per la domestica è dimensioni troppo piccole.

8) = MIGLIORINI sistemazione apertura di accesso alla casa in via Pigno lo 38. I745/4a

La Comm.ne dà parere contrario anche sulla considerazione che il negozio che risulterebbe sarebbe quanto mai inadatto dal lato igienico.

9) = ING. FUZIER costruzione tettoia ad uso magazzeno in Via Osio. I703/4a 3196 P.G. 1 tavola

La Comm.ne sospende l'esame della pratica . Desidera conosce re se in confine della proprietà esiste un muro di cinta come indicato sulla pianta di dettaglio o un fabbricato come indicato sul piano genera le e questo per poter esprimere con cognizione di causa il suo parere in relazione ai disposti del regolamento.

10) = G. PREVITALI domanda di rialzare di un piano e modificare la casa in Via G. Quarenghi 35. I628/4a 3089 P.G. 1 tavola

La Comm.ne sospende l'esame del progetto richiedendo che sia completato il disegno sul quale, fra l'altro, mancano le sezioni verticali.

11) = ROCCHI AGOSTINO progetto di ampliamento portici e magazzeni in B.ª S. Caterina. I746/4a 3398 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole. Suggerisce peraltro di accettare sul permesso che esso viene accordato salvi ed impregiudica ti i diritti dei terzi.

12) = LUIGI BERGONZO ARCH. domanda di rinnovo del permesso in data 9-6-920 n.º 30. I735/4a 3270 P.G.

La Comm.ne è di parere si possa rinnovare il permesso alle stesse condizioni.

13) = SOCIETÀ RIEDIFICAZIONE FIERA presenta disegni tipi serramenti per le botteghe del lotto F. I702/4a 3194 P.G. 2 tavole

La Comm.ne nota in primo luogo che manca la copia in bollo e

che i disegni sono incompleti non comprendendo alcuna sezione che dia un'idea esatta dell'opera.

Sospende pertanto il suo parere.- In via di massima però osserva:

1) che sarebbe desiderabile una maggiore uniformità nei diversi serramenti

2) che ~~si preferirebbe~~ (Albani) che i serramenti fossero tutti e completamente di legno.- Comunque, dato che le porte sole si facciano di legno sia di uguale materiale anche la superiore lunetta.

3) che desidererebbe conoscere se i progetti presentati vennero approvati dall'arch. Piacentini.

14) = LUIGI BERGONZO ARCH. COstruzione stabilimento e annessa casa d'abitazione in Via Angelo Maj. I7. I72I/4a 3258 P.C. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole al progetto e propone il rilascio del permesso a condizione che si provveda subito per la fognatura inerente alle latrine interne.

16) = LUIGI BERGONZO ARCH. COSTRUZIONE fabbricato ad uso studio e portico in via Amilcare Ponchielli.. I747/4a 3356/P.C. mancante

La Comm.ne edilizia sospende il parere in merito alla precedente domanda.- Non ritiene si possa accogliere la proposta di lasciare un vano di soli M. 5.80 in luogo di M. 8.00 (Art. 35 Reg. sull'Igiene del suolo dell'abitato) per il fatto che i due corpi di fabbrica sono dello stesso proprietario. Domani si potrebe passare ad una parziale vendita. Ritiene pure che non si possa concedere a termini di detto regolamento (articoli 35.36.37.38) la costruzione del portico alla distanza di soli M.4.00 dal vicino fabbricato Vitali. Sarà al riguardo opportuno un esame legale della questione.

DOMANDE DEL CIMITERO

16) = FILISETTI LEONE posa monumento a Giacomo Filisetti.

La Comm.ne dà parere favorevole a condizione che si lasci lisce la parte centrale della croce.

17) CESARE MARCHESI posa portafiori sull'ossario di Ida Bertoli Marchesi.

Quando sia un ossario di fascia la Comm.ne dà parere favorevol

18) ROTA GIOVANNI posa monumento a Pietro Cairati.

La Comm.ne dà parere favorevole

19) GIACOMO MERLIDI posa cippo a Antonietta Rebba

II faldone 1922

VERBALE DELLA SEDUTA TE?UTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

fasc. n° 2 IL GIORNO I2 GIUGNO I922 cc 6

Presenti i Sigg.

Ing. Dante Fornoni Assessore ai L.L. P.P.
Comm. Prof. Ing. Elia Fornoni
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni
Comm. Prof. Ponziano Loverini
Ing. Gaetano Prati - Segretario

1) = UFFICIO TECNICO - Fornitura e posa in opera di un chiosco ori= natoio in Via dei Mille - Zambonate. 750/4a V.S. I3-4-922

La Comm.ne da parere favorevole al tipo in pietra arti ficiale (Ditta Umberto Renzi).

2) = ING. AVOGADRO progetto d'ampliamento della Villa Avogadro in Via S. Lucia. 35I4 P.G. I8I9 / 4a

La Comm.ne dà parere favorevole.

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

3) = CESARE PALENI posa monumento alla famiglia Ghisleri. I802/4a

La Comm.ne desidera schiarimenti - Se il monumento non è appoggiato posteriormente non può essere approvato.

4) = GIACOMO DELEIDI posa monumento a Paolina Rota. I327/4a V.S.2/5/9

La Comm.ne conferma il parere sfavorevole espresso in seduta 2 maggio 1922.

5) = PIETRO PEVERELLI posa monumento a Paganoni Ostilia. N° I409/4a V.S. 8/5/922.

In seguito agli schiarimenti dati, visto il monumento dà parere favorevole.

6) = GIUSEPPE SICCARDI posa monumento a Giuseppe Tisi. N. I828/4a

La Comm.ne in massima dà parere favorevole riservan dosi di vedere il modello.

7) = EUGENIA COLOMBO AMMONI posa monumento a Anna Marimelli Ved. Ammoni. I827/4a

La Comm.ne dà parere favorevole.

II faldone 1922

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA IL GIORNO 26 GIUGNO 1922.-

fasc n° 3

cc. 107

==========

Presenti gli On. Sigg.

Comm. Prof. Ing. ELIA FORNONI
Cav. Arch. GIACOMO FRIZZONI
Cav. Dott. GIOVANNI CONTI
Conte Ing. Cav. Uff. LUIGI ALBANI
Comm. Prof. PONZIANO LOVERINI
Ing. GAETANO PRATI - SEGRETARIO

==========

1)- SISTEMAZIONE DEI PIAZZALI DI PORTA NUOVA E DI PIAZZA ACCADEMIA CARRARA.

mancante

Si approva il verbale del sopraluogo 20 corr. per quanto riguarda la sistemazione del piazzale di Porta Nuova di fronte alla nuova sede della Banca 'Credito Commerciale" e della Piazza Accademia per il quale ultimo, rilevato che il Comando del Regg° Alpini assuma l'impegno di ~~xxxxxxxx~~ sorvegliare la località, ritornando sul parere espresso ritiene si possa procedere alla sistemazione a giardino.

2) ARCH. BARROGIO & PALENI Costruzione di una casa in Via Cesare Battisti.

mancante

La Comm.ne prende atto con compiacimento del parere legale comunicatole confermante quanto da essa espresso sulla questione nelle sedute 27/2 e 2/5-1922.

3) TENANCO VITTORIO - posa in opera di un cancello in ferro in Via S. Alessandro.34. 1874/4a 3584 P.G.

1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole.

4) D. PREVITALI costruzione di una torretta in aggiunta al fabbricato esistente in Via S. Bernardino 77. 1965/4a 4131 P.G.

1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole.

5) ING. ZANCHI costruzione di una latrina nella casa in via 20 7mbre 60 a 4087 P.G. 1937 /4a

1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole.

6) ANTONIO ROVETTA costruzione di una stalla e di un portico in aggiunt al fabbricato in Via Nazario Sauro. 1993/4a 4201 P.G.

1 tavola

La Comm.ne dà parere

7) ARCH. ANGELO SESTI presenta alcune modifiche da apportarsi alla casa Aceti in Via A. Manzoni ~~XXX~~ I972/a 420I /P° G. 1 tavola

Visto il particolare prodotto e le dichiarazioni relative alle nicchie la Comm.ne dà parere favorevole.

8) ARCH. G. PALENI progetto di modifica alla cancellata di proprietà Finazzi in Viale Vittorio Emanuele. I909/4a 4046 P.G. 3 tavole

La Comm.ne dà parere favorevole alla modificazione proposta. La pratica rimane sospesa sino alla definizione della questione nei riguardi del compenso da accordarsi alla parte in relazione alla rinuncia all'obbligo del Comune di costruire a sue spese la barriera.

Si unisce la pratica precedente N° 476 /4a

9) G. PREVITALI domanda di rialzare e modificare di un piano la casa in Via G. Quarenghi 35. I628/4a 3089 P.G. V.S.5/6/I922. mancante

La Comm.ne visti i nuovi disegni dà parere favorevole a condizione che si metta un finestrino di aereazione sopra la porta di accesso alla latrina.

Suggerisce di lasciare a suo posto la scala attuale che è molto più comoda di quella progettata a meno che ostino ragioni speciali che non appaiono dai disegni. La domandante indichi come ~~indichi sp~~ me si provvede per gli scarichi.

10) UFFICIO TECNICO Prospetto casa N° 18 di Piazza Pontida ove nacque T. Taramelli. (Concorso per una lapide in memoria). 1 tavola

Visto il disegno della facciata si esprime il parere che la lapide venga collocata nel centro del fabbricato internando convenientemente i tubi delle pluviali e del gas.

11) TAGLIAFERRI GIOVANNINO costruzione di una casetta in via del Capellano, n° 24. I854/4a 3536 P.G. 1 tavola

La Comm.ne non dà parere favorevole. Domanda schiarimenti sul disegno che è inesatto.

12) ING. LUIGI ANGELINI costruzione di portineria al sig. Piccinelli in ~~XXXX.~~ Via Noca. I978/4a 422I P.G. 4 tavole

La Comm.ne dà parere contrario opponendosi alla esecuzione dell'opera in qualsiasi delle forma indicate l'art. 22 del regolamento d'Igiene del suolo e dell'abitato per quanto riguarda il muro o la cancellata lungo la via Noca.

Da invece parere favorevole per la costruzione della portineria.

La Comm.ne dà parere favorevole

13) TOMASO OBERTI costruzione cancello x pilastri e ramata in Via S. Sebastiano. I728/4a 3273 P.G. V.S. 5/6/I922 mancante

Vista la lettera presentata dalla parte la Comm.ne conferma quanto espresso nella seduta 5 corr. e dà parere contrario alla prosa della ramata opponendosi lart. 22 del reg. d'Igiene del suolo e dell'abitato.

14) FERROVIA VALLE SERIANA progetto di chiusura con cancelli al proprio scalo merci. I980/ 4a 42I6 P.G. mancante

Per quanto riguarda l'estetica nulla ha da osservare la Comme.ne.- Considerato che la strada è comunale la pratica dovrà essere esaminata dall'Ufficio Tecnico per le sue proposte in merito.

15) ARCH. LUIGI BERGONZO costruzione fabbricato in Via Ponchielli ad uso studio e portico. I747/4a 335I P.G. V.S. 5.6.I922 mancante

La Comm.ne prende atto che il rapporto legale in merito alla questione è conforme a quanto da essa espresso nella seduta del 5 corr. e che di conformità si è scritto alla parte.

16) LUIGI BERTONCINI costruzione di un fabbricato ad uso portineria in Via privata Maffeis. I907/4a 4004/P.G. 1 tavola

La Comm.ne osserva che il disegno è incompleto mancando la scala e non essendo indicato come si provvede per la fognatura . Inoltre non v'ha concordanza fra le sezioni ed il prospetto il quale del resto è molto meschino e con finestre di proporzioni insolite. Sospende quindi il suo parere.

Siccome la pratica interessa la via privata dovrà essere comunicata alla sezione strade per le sue proposte in merito.

17) GEOM. TORZA costruzione di una casa per conto della Società "La casa del Ferroviere" I908/4a 4022 P.G.

La Comm.ne sospende l'esame del progetto essendole sconosciuto il tecnico che lo ha redatto.

Osserva poi subito che la costruzione del fabbricato sul sito indicato nella planimetria generale interessa direttamente lo smusso prospiciente il quadrivio. Domanda al riguardo schiarimenti.

18) RENZO FRANCHINI riforma di un fabbricato in Via Fontanabrolo. I87 3560 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere contrario in appoggio al disposto l'art. 22 del regolamento sull'Igiene del suolo e dell'abitato che I scrive l'obbligo del distacco di dieci metri da casa a casa (nelle c struzioni in collina presso le strade sul loro lato a valle) è estes fino a [redacted]

La Comm.ne dà parere favorevole

fino a M. 25 dal ciglio a monte della strada comunale.

I9) FRATELLI LAZZARI costruzione di una casetta in Via S. Tomaso de' Calvi. I924/4a 4061 P.G.

1 tavola

La Comm.ne sospende il suo parere. Chiede le sia indicato il tecnico progettante non apparendo chiaramente dalla firma - e che venga indicato colle necessarie quote la distanza della casa dal ciglio della strada e la larghezza della strada stessa per verificare se sono osservate le condizioni di regolamento per riguardo all'altezza della costruzione.

20) ING. R. FUZIER costruzione di un poggiolo alla casa fuori Porta Osio 56. Nº I906/4a 3597 P.G.

1 tavola

L'art. 59 del reg. di Polizia Edilizia prescrive che l'altezza dei poggioli sia di M. 4.20 misurati dal piano stradale al piano della loro soglia - e che la sporgenza dalla linea della proprietà sia di m. I.20 al massimo. Nessuna delle dette condizioni è soddisfatta nel progetto. La Comm.ne però, considerato anche che la costruzione del poggiolo sarebbe un abbellimento della facciata, ritiene si possa derogare dalla prima disposizione regolamentare concedendosi che la soglia sia a soli M. 4.00 circa, e dà parere favorevole purchè la sporgenza si riduca a m. I.20, e tanto più che questo si può ottenere accorciando la piana.

2I) ING. FUZIER costruzione tettoia ad uso magazzeno in Via Osio. I703/4a 3I95 P.G. V.S. 5.6.I922

mancante

La Comm.ne dà parere contrario opponendosi l'art. 38 del regolamento d'igiene del suolo e dell'abitato riguardo all'ampiezza dei cortili.

22) EDOARDO SESTI costruzione di casa abbinata nella nuova strada delle case Popolari in Frazione di Loreto. 4I54 P.G. I975 /4a

2 tavole

La Comm.ne sospende l'esame del progetto. Desidera prima di conoscere come verrà sistemato lo smusso dell'ottagono risultante dall'incrocio delle strade del piano regolatore - sistemazione che potrebbe essere ostacolata dalla costruzione progettata. Converrà conferire colla rappresentanza delle case popolari.

23) EDOARDO SESTI costruzione di casetta abbinata in S. Lucia Vecchi I974/4a 4I53 P.G.

1 tavola

La Comm.ne sospende l'esame della pratica per le stesse

II faldone 1922

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA IL GIORNO IO LUGLIO 1922.-

cc 43

fasc n° 4

==========

Presenti gli Onor. Sigg.
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni
Comm. Prof. Ing. Elia Fornoni
Comm. Prof. Poniano Loverdo
Cav. Dott. Giovanni Conti
Ing. Gaetano Prati - Segretario

==========

1) LUIGI BERTONCINI costruzione di un fabbricato ad uso portineria in Via Privata Maffeis. N. 1907/4a 4004/P.G. V.S. 26 Giugno 1922 n. 16

mancan

La Comm.ne sospende nuovamente il parere osservando che è incompleto il disegno per quanto riguarda il sotterraneo - che è incomodo l'accesso alla scala - che non è possibile l'accesso alla cantina nel modo indicato sul disegno.

Riguardo alla facciata, che sarebbe desiderio fosse più decorosa, osserva che quantomeno sarebbe opportuno levare la cornice di marcapiano.

2) GUIDO BONINI costruzione di un villino al sig. Colombi in Via A. Piatti. N. 2116/4a 4454 P.G.

1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole. Desidererebbe però che le finestre fossero più uniformi nelle dimensioni. Osserva poi che le colonnine formanti gli stipiti non hanno appoggio inferiore trovandosi in parte a sbalzo.

3) DAVIDE PREVITALI progetto di costruzione di 2 casette abbinate alla Malpensata N. 2034/4a 4378 P.G.

1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole quando l'Ufficio Tecnico abbia verificato se la linea del fabbricato è in relazione al piano regolatore della località. Detta linea dovrà essere tracciata di col concorso dell'Ufficio Tecnico.

4) ING. G. GAVAZZI progetto di sistemazione di due botteghe in una casa contigua al Palazzo dei Telefoni in Via T° Tasso. N. 2068/4 4375/P.G.

2 tavole

La Comm.ne dà parere favorevole

5) GIOVANNI DONATI chiede di sistemare ad uso magazzeno il portico Via Cappuccini.15 N. 2007/4a 4267 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole

6) PONTIGGIA G. sistemazione porte e finestre della casa in Via S. Bernardino 39. N. 2072/4a 4337 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole

7) BROLETTI costruzione di tettoia provvisoria in Via Osio p. Milano. 2067/4a 4366/P.G. 1 tavola

Premesso che la costruzione ha carattere provvisorio si dà parere favorevole quando la provvisorietà abbia la durata di cinque anni.

8) ING. L. ANGELINI progetto della Chiesa di S. Croce da costruirsi alla Malpensata. I979/4a 4240/P.G. mancante

La Comm.ne in massima esprime parere favorevole. Desidera avere qualche maggiore dettaglio - le sembra un po' meschino il coronamento del timpano della facciata specie se confrontato con i fianchi - e un po' grandi le statue paragonate alle aperture e la porta laterale di stile (un po' barocco) non conforme al resto. Domanda dove verrebbe collocata la latrina della canonica e se non si collocano, e dove, ornati per il pubblico. Inoltre desidera sia indicato come si provvede per la fognatura.

A parte ogni considerazione riguardo ai rapporti che possono sorgere coll'Amm.ne Comunale per l'abbandono dell'area dell'ex Cimitero ceduto.

9) FRATELLI LAZZARI costruzione di una casetta in Via S. Tomaso De-Calvi. I924/4 4061/P.G. V.S. 26.6.I922 mancante

Avuti gli xx schiarimenti dall'Ass. Tecn. Capitanio, visto che il fabbricato dista M. 3.00 dal ciglio stradale si dà parere favorevole a condizione che tutto il piano terreno abbia l'altezza regolamentare di M. 4.00 libero, o che sia fatto il sotterraneo anche sotto l'ambiente verso sera.

10) INDUSTRIA REFRATTARI domanda di ampliare e sistemare il suo stabilimento. 2650/P.G. I3I9/4a V.S. 8.5.I922 mancante

Viste le aggiunte fatte al progetto si dà parere favorevole.

11) TAGLIAFERRI GIOVANNINO costruzione di una casetta in Via del Cappellano. N. 24 I854/4A 3536 P.G. V.S. 26.6.I922 mancante

Viste le modificazioni e spiegazioni date si esprime pa

re favorevole.

12) ING. FUZIER costruzione tettoia ad uso magazzeno in Via Osio. I703/4a 3I95 P.G. V.S. 5.6.922 e 26.6.922 mancante

Viste le modificazioni apportate la Comm.ne dà parere favorevole.

13) UFFICIO TECNICO prospetto della casa nº 18 di Piazza Pontida ove nacque T. Teramelli. (concorso per una lapide in memoria) V.S.26.6.922 mancante

La Comm.ne è di parere si debba lasciar libero quanto più possibile il concorrente stabilendo solamente che la lapide venga collocata col piano inferiore a filo dei davanzali delle finestre e colla maggior dimensione in senso orizzontale e tale che non ostacoli l'apertura delle gelosie delle finestre laterali - che ci sia in basso rilievo, formante corpo colla lapide, un po' più grande del vero, e la dicitura in piombo.

14) RUDELLI CARMELO costruzione di una stalla al sig. Facoetti in Via Conventino. 2II7/4a 4452 P.G. mancante

La Comm.ne sospende il suo parere in attesa che si verifichi nei riguardi della strada che verrebbe soppressa. Sarà opportuno interpellare l'Istituto Orfanatrofi per le eventuali sue osservazioni nei riguardi della rotonda che è di sua proprietà ma in uso al pubblico.

15) G. PREVITALI chiede di cambiare un serramento sostituendolo con un cancello in ferro in Via S. Alessandro 34. 2095/4a 4399 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole.

16) GEOM. SCANZI costruzione di un fabbricato ad uso deposito macchinario in Via Borfuro. N. 2II8/4a 4455 P.G. 2 tavole

La Comm.ne sospende il suo parere sul progetto per il quale occorre la firma di un Ingegnere.

Osserva intanto che a termini di regolamento dell'Igiene del suolo e dell'abitato (art. 35) le distanze della nuova costruzione da quella esistente deve essere di M. 8.00 e l'altezza non superiore a M. 8.00 (art. 40 Reg. Polizia Edilizia) e quindi non sono approvabili le quote indicate nel progetto. Per le disposizioni contenute negli art. 36.37.38 del reg. d'Igiene del suolo e dell'abitato occorre il vincolo legale a non sopraelevare il muro di divisione interno. Si attende per l'esame un nuovo progetto.- Fare domanda separata per lo steccato con tipo.

17) RENZO FRANCHINI riforma di un fabbricato in Via Fontanabrolo. V.S mancante

II faldone 1922

DALLE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMM.NE EDILIZIA

fasc. n°5 IL GIORNO 25 LUGLIO 1922 cc 51

==========

Presenti gli On.li Sigg:

Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Comm. Prof. Ponziano Loverini
Comm. Prof. Ing. Elia Fornoni
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni
Ing. Gaetano Prati - Segretario.

==========

1) = LOCATELLI RAG. SERAFINO costruzione di un fabbricato ad uso casa civile in Via Trucca Frazione di Loreto. 2259/4a 4734 P.G. mancante

La Comm.ne dà parere favorevole.

2) = ING. ASTORI sopralzo di un portico e formazione di un ambiante in Via Castagneta. 2257/4a 4720 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole.

3) = ING. D. FORNONI riforma del piano terreno della casa in Via S. Alessandro. N. 2265/4a

La Comm.ne dà parere favorevole.

4) = GEOM. BAZZI chiede di eseguire modifiche al Palazzo Monte Pegni in Viale Vittorio Emanuele. 2215 /4a 4601 P.G. 2 tavole

La Comm.ne dà parere favorevole.

5) = ING. G. ZARETTI chiede di ridurre una finestra a portina d'accesso in Via Loreto N° 30 . 2213/4a 4597 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole.

6) ING. G. GAVAZZI ~~xxxx~~ dichiara di accettare le decisioni dell'Amm.ne Comunale riguardo alla chiusura del cortile dei telefoni portandola sul ciglio strada.

La Comm.ne esprime parere favorevole.

7) LUIGI BERTONCINI costruzione di un fabbricato ad uso portineria in Via privata Maffeis. 1907/4a 4004 P.G. V.S. 10.7.922 e 26.6.922 mancante

La Comm.ne dà parere favorevole suggerendo di levare la cornice di marcapiano.

8) = CONTE DINO SECCO SUARDO chiede di costruire un villino in Via Monte Bastia. 2213 P.4. 4539 P.G. 7 tavole

La Comm.ne dà parere favorevole. Desidera però sapere come si provvede per la fognatura.

9) GEOM. SCANZI costruzione di un fabbricato ad uso deposito macchinario in Via Borfuro. 2118/4 4455P.G. V.S. 10.7.922 mancante

La Comm.ne dà parere favorevole purchè sia levato il cappello alle finestre lasciando il semplice contorno per staccare un po' la finestra dalla gronda.

10) ING. M. ASTORI costruzione di un fabbricato civile in Via Angelo Maj. 2258/4 4721 P.G. 1 tavola

La Comm.ne sospende il suo parere osservando che non sono osservate le condizioni di regolamento essendo il piano terreno, dell'altezza libera di soli M. 3.35 in luogo dei M. 4.00

11) = ANGELO MAZZOLENI costruzione nuovo accesso alla casa in Via Vittore Ghislandi. 2235/4a 4622 P.G. 1 tavola

La Commm sospende il suo parere desidera avere schiarimenti riguardo all'ampiezza del nuovo accesso.

12) = ARCH. LUIGI BERGONZO costruzione d'una villetta ai sigg. Capitanio in Via Francesco Nullo. 2246/4a 4649 P.G. 2 tavole

La Comm.ne desidera di vedere il dettaglio del grande quadrotto e del parapetto del terrazzo.

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

13) = LUIGI STEFANI posa monumento a Amelia Rosa mar. Stefani. 2274/4a

La Comm.ne dà parere favorevole.

14) = GIUSEPPE REMUZZI posa monumento a Carolina Riva in Cavalli. 2279/4a

La Comm.ne dà parere favorevole.

) =. COLOMBO MELOCCHI EMMA chiede di trasportare sopra un sepolcreto onumento esistente sulla tomba del figlio defunto. 2280/4a

La Comm.ne dà parere favorevole.

ACOMO DELEIDI posa monumento a Assunta Malusardi. 2278/4a

La Comm.ne esprime parere favorevole.

NI ALFONSO posa portafiori tipo unico ai colombari dei ebaniLina e Plebani Dolores. 2275/4a

La Comm.ne dà parere favorevole

II faldone 1922

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA IL GIORNO 17 AGOSTO 1922 = 17-8-922

cc 45

fasc. n° 6

Presenti gli Onor.mi Sigg.
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Comm. Prof. Ing. Elia Fornoni
Comm. Prof. Ponziano Loverini
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni
Cav. Dott. Giovanni Conti
Ing. Gaetano Prati - Segretario

---

mancante

1) = ING. STEFANO ZANCHI progetto di garage e sistemazione della casa del xm sig. Busti in Via Gabriele Camozzi. 2433/4a 5033 P.G.

La Comm.ne sospende il suo parere incaricando l'Ufficio Tecnico di istruire la pratica per quanto riguarda i rapporti col confinante Comune di Bergamo (acquedotto)

2) GIACOMO LOGLIO costruzione di casa civile al sig. Musitelli in Via privata Ghislanzoni. 2361/4a 4864 P.G.

1 tavola

La Comm.ne dà il suo parere favorevole fermo l'obbligo di presentare a suo tempo i dettagli.

3) PIAZZALUNGA GIUSEPPE Costruzione di baracca provvisoria per deposito attrezzi in Via A. Piatti. 2434/4a

La Comm.ne dà parere favorevole a condizione che il periodo di provvisorietà sia limitato a due anni.

4) = ING. CAMILLO GALIZZI chiede il rinnovo dei permessi in data 8.3.920 e 5.7.920 - N° 4787 P.G. 2344/4a

La Cpmm.ne dà parere favorevole.

5) = BUSETTI GIUSEPPINA chiede di ridurre una porta in finestra nella sua casa sita in Piazza Lorenzo Mascheroni. 2444/4a 5054 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole purchè alla nuova finestra sia mantenuta la forma ad arco attuale.

6) = VAVASSORI ANGELO chiede di ridurre una ~~finestra~~ porta in finestra in Via A. Piatti. 2437/4a

1 tavola

La Comm.ne domanda che sia allegato un disegno regolare.

7) = ACQUEDOTTI CIVICI progetto per la costruzione della camera di espan sione da eseguirsi alla Fara. N. 2439/4a mancante

La Comm.ne dà parere favorevole per quanto riguarda l'edilizia.

8) = ACQUEDOTTI CIVICI chiede di sistemare il fabbricato a S. Agostino ad uso abitazione del personale dell'Azienda. N. 2438/4a mancante

La Comm.ne ricordando le contrarietà del pubblico quando venne costruito il fabbricato macchine in quanto toglieva la visuale non può dare parere favorevole alla sistemazione domandata della sua trasforma= zione in locali di abitazione niente affatto desiderabili in quella lo= calità a ciò impropria. Osserva poi che gli ambienti risultanti in gene ale sarebbero di dimensioni troppo piccole.

Esprime anzi il desiderio che, dato che quel fabbricato ormai non serve più al suo scopo, esso venga demolito.

9) = PICCINELLI LUIGI costruzione di un finestrino sul fianco destro del Teatro Donizetti. N. 2394 P.A. 4909 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole.

10) = DENTI CESARE costruzione di una casetta ad uso abitazione civile in Via Boccaleone. 3001/bis P.G. 2408 /4a 2 tavole

La Comm.ne dà il parere favorevole a condizione che la finestra sul terrazzino abbia l'architrave alla stessa altezza delle altre fine= stre.

11) = LUIGI BERTONCINI progetto di costruzione muro di cinta e ciminiera in Via Maffeis. 2407/4a 4923 P.G. 1 tavola

La Comm.ne propone di passare la pratica alla Sezione strade come di competenza/

12) ARCH. ING. C. LEONARDI completamento cancellata di ingresso alla pro prietà Piccinelli & diversi in Via Noca. 2346/4a 4825 P.G. 3 tavole.

La Comm.ne sospende il suo parere.- desidera vedere il progetto presentato prima di che si incarica l'Ufficio Tecnico.

13) = EDOARDO SESTI Capomastro - Costruzione di casa abbinata sulla nuova strada case popolari in frazione Loreto. 4154 P.G. 1975/4a V.S. 26.6.922 mancan

Vista la dichiarazione del Capomastro Sesti e il tipo presen= to la comm.ne dà parere favorevole.

14) EDOARDO SESTI Capomastro Costruzione di casa abbinata in Via S. Lucia Vecchia. I974/4a 4I53 P.G. V.S. 26.6.922

Vista la dichiarazione del~~l'Arch~~. Sesti e il tipo presentato si dà parere favorevole.

15) = ING. MICHELE ASTORI costruzione di un fabbricato civile in Via A.Maj 2258/4a 4721 P;G. V.S. 25.7.922

Le proposte dell'Ing. Astori nel mentre risolvono la questione dal lato igienico portandosi l'altezza del piano terreno a m. 4. vengono a creare uno sconcio dal lato estetico data la poca ampiezza della fronte delle due costruzioni e quindi non può dare parere favorevole.

Sarebbe opportuno conoscere i motivi e lo stato della causa iniziata dal Comune contro il sig. Milesi per la costruzione del fabbricato vicino senza permesso.

16) ARCH. LUIGI BERGONZO costruzione di una villetta ai sigg. Capitanio in Via F. Nullo. 2246/4a 4649 P.G. V.S. 25.7.922

Visti i dettagli la Comm.ne dà parere favorevole.

DOMANDE DEL CIMITERO

17) = PROF. IPPOLITO NEGRISOLI posa monumato a Dott. Marco Negriccli.

La Comm.ne dà parere favorevole per quanto è di sua competenza

18) = GIACOMO DELEIDI posa monumento a Enrichetta Baizini.

La Comm.ne dà parere favorevole a condizione che sia tolto lo scoglietto porta ritratto. Il porta ritratto può essere collocato più convenientemente adagiandolo sul cofano.

19) GIOVANNI COLONNETTI posa cippo a AMOS BONASSI

La Comm.ne dà parere favorevole osservando che se il circoletto segnato nella croce fosse un porta ritratto esso ~~non~~ dovrebbe essere collocato altrove.

20) = GIACOMO DELEIDI posa monumento a Elisa Colli Ved. Isnenghi.

La Comm.ne dà parere favorevole a càndizione che sia elevato un po' lo zoccolo e non venga messo il nome sulla croce.

21) = GARBAGNATI LUIGI posa monumento a Giuseppe Crippa.

La Comm.ne non dà parere favorevole.

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

IL GIORNO 21 AGOSTO 1922

fasc. n°7 cc. 49

Presenti gli On. Sigg.
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni
Comm. Prof. Ing. Elia Fornoni
Cav. Dott. Giovanni Conti
Ing. Gaetano Prati - Segretario

1) ING. MAZZOCCHINI apertura di una porta e chiusura di due quadretti in Via Campagnola 29. 2568/4a 5212 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole - purchè il gradino non venga ad occupare l'area stradale.

2) LUIGI BERTONCINI costruzione di muro di cinta e ciminiera in Via Maffeis. 2407/4a 4923 P.G. V.S. 7.8.921 mancante

Visto il rapporto della Sezione strade la Comm.ne dà parere favorevole purchè il muro xx sia costruito a termini di regolamento.

3) DAVIDE PREVITALI copertura cortile della casa in Via 20 7mbre 40. 2502/4a 5123 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

4) ANGELO MAZZOLENI costruzione di nuovo accesso alla casa in Via Vittore Ghislandi. 2235/4a 4622 P.G. V.S. 25.7.922 mancante

Visto il nuovo disegno la Comm.ne dà parere favorevole.

5) ING. M. ASTORI costruzione di un fabbricato Civile in Via A. Maj 2258/4a 4721 P.G. V.S. 25.7.922 - 7.8.922 mancante

La Comm.ne presa visione dello stato della vertenza col sig. Gotti Micheli non ha nulla da modificare su quanto espresso nelle precedenti sedute.

6) ING. ANGELINI progetto lampada votiva da collocarsi nel Cimitero reparto caduti in Guerra. 5109 P.G. 2503/4a 1 tavola

La Comm.ne riservato l'esame del modello in legno, dà parere favorevole in massima. - Osserva però che sarebbe una contraddizione la coesistenza della lampada luminosa interna con la fienda terminale?

7) ARCH. A. SESTI chiede rinnovo del permesso in data 5.3.920 2569/4a 5195 P.G.

di regolare atto.

8) BREMBILLA MARIA IN RONDALLI costruzione di una veranda in legno larice sul fianco del Teatro Donizetti. 2509/4a 5129 P.G.

La Comm.ne non ha nulla ad eccepire al riguardo. Sarà bene verificare se l'area occupata è di ragione del teatro o del Comune e se colla veranda non si viene ad ostacolare il funzionamento di qualche porta di sicurezza.

9) ING.C.LEONARDI completamento cancellata di ingresso alla proprietà Piccinelli e diversi in Via Noca. 2345/4a 4825 P.G. V.S. 7.8.922 mancante

La Comm.ne avuti gli ~~xx~~ schiarimenti dà parere favorevole.

10) FOT. MAURI chiede di sostituire le vetrine della sua ditta in Piazza S. Spirito. 2571/4a 5206 P.G.

La Comm.ne sospende il parere attendendo schiarimenti. Osserva però che non sarebbe conveniente accordare sporgenze maggiori delle regolamentari, anzi maggiori dei 4 cm. data la località per il grande movimento di transito.

11) ING. MAZZOCCHINI costruzione di una villa al sig. Vicentini lungo la strada ~~x~~ alle case Popolari di Loreto. 2570 /4a 2513 P.G. 5 tavole

La Comm.ne sospende il suo parere mancando le sezioni ed i particolari. Inoltre il progetto deve essere in doppia copia. Come si provvede per la fognatura.

12) UFFICIO TECNICO ~~xxxxxxxx~~ Prospetto casa N° 18 di Piazza Pontida ove nacque T. Taramelli. (Concorso per una lapide in memoria, mancante
V.S. 26.6.922 - 10.7.922.

La Comm.ne precisa i dati tecnici coll'aggiunta delle parole sottolineate in rosso per cui risulta come segue il parere in merito:
La Comm.ne è di parere si debba lasciare libero quanto più possibile il concorrente stabilendo solamente che la lapide sia in marmo bardiglio venga collocata col piano inferiore a filo dei davanzali delle finestre e colla maggior dimensione in senso orizzontale e tale che non ostacoli l'apertura delle gelosie delle finestre laterali che ci sia la testa in bronzo in basso rilievo un po' più grande del vero e la dicitura pure in bronzo.

13) CEFIS AURELIO progetto di sistemazione casetta in Via Fara per conto del sig. Baggi. 2473/4a 5066 P.G. 3 tavole

La Comm.ne sospende il parere.

Non vede la scala di accesso al piano superiore - domanda come si provvede per lo scarico delle latrine e come si illumina. L'altezza del piano terreno non è regolamentare

che trattasi di fabbricato esistente, ma dovendosi elevare il piano superiore sarebbe opportuno alzare anche il soffitto del piano terreno. Prospettando il fabbricato area di patrimonio Comunale si dovrà far luogo ad un atto di concessione precaria per le aperture.

14) GIOVANNI CANEVALI costruzione di casa colonica in Boccaleone al Sig. Bernini Giuseppe. 2465/4a 5056 P.G. mancante

La Comm.ne sospende il suo parere perchè non conosce il tecnico che firma il progetto. Osserva intanto che il fabbricato non corrisponde alle norme regolamentari perchè il piano terreno non è elevato sul fondo - che non può accordarsi il pozzo sperdente - che manca la concimaia per la stalla - che appaiono deboli le murature dal piano al tetto. Come scaricano le pluviali.

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

15) ONGARO GIOVANNI posa epigrafe in bronzo fotografia in porcellana e portafiori tipo unico all'ossario di Antonio Bernardi.

La Comm.ne dà parere favorevole.

16) ONGARO GIOVANNI posa epigrafe in bronzo, fotografia in porcellana e portafiori tipo unico al colombaro reparto bambini di Giacomino Marchetti.

La Comm.ne dà parere favorevole.

17) GIUSEPPE REMUZZI posa monumento a Enrico Fumagalli.

La Comm.ne dà parere favorevole.

18) INDUSTRIA MARMI VALSERIANA progetto di monumento a ELVIRABROLETTI MIGLIORINI.

La Comm.ne osserva anzitutto che manca la fotografia che si dice unita e che nessuno dei disegni è bollato.- Non è detto, ma è a ritenersi che si tratti di concessione perpetua. Per cui approvando in massima il progetto, desidera che venga a suo tempo mostrato il modello della statua e che siano dati alcuni schiarimenti riguardo alle piante.

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

IL GIORNO [redacted] 4 Luglio 1922

fasc. nº 1 III faldone 1922 cc. 68

Presenti gli On. Sigg.
Albani Conte Ing. Cav. Uff. Luigi
Conti Cav. Dott. Giovanni
Degrossi Cav. Ing. Luigi
Fornoni Ing. Comm. Prof. Elia
Prati Ing. Gaetano Segretario

I) ING. M. ASTORI costruzione di un fabbricato civile in Via A. Maj 2258/4a 4721 P. G. mancanti

La Comm. ritornando sull'esame del progetto oserva che vi è una stanza buia al I piano e che hanno poca luce gli ambienti terreni.

Domanda se ci sono accordi col confinante Agosti per aprire le luci laterali al primo piano.

2) ING. STEFANO ZANCHI progetto di garage e di sistemazione della casa del Sign. Busti in Via G. Camozzi. 2433/4a 5033 P.G. mancante

La Comm. osserva che può essere dannoso il concedere la chiusura mediante un muretto con cancellata anzichè un muro di cinta al quale il Comune potrebbe in caso appoggiarsi. Sull' altezza del piano terreno, considerato che si manterrebbe quella del fabbricato esistente, e che trattandosi di magazzeni e garage non ha nulla ad osservare. Come trova si possa concedere il poggiolo verso il vialetto con altezza non regolamentare.

3) GIOV. CANEVALI costruzione di una casa colonica in Boccaleone al Signor Bernini Gius. 2403/4a 5056 P.G. mancante

La Comm. per informazioni avute nulla ~~asserisce~~ riguardo al tecnico firmatario al quale si faranno note le osservazioni di cui al verbale 21-8-1922.

4) CEFIS AURELIO progetto di sistemazione Casetta in Via Fara per conto del sig; Baggi. 2473/4a 5066 P.G. mancan

Il sig. Baggi rinuncia alla domanda non intendendo accettare le condizioni di precarietà.

5) ING. G. MAZZOCCHINI costruzione di una villa al sig. Vicentini lungo la strada alle case popolari di Loreto. 3570/4a 5213 P.G. mancant

La Comm. visti i nuovi disegni, dà parere favorevole quando si provveda per la fognatura previe intese riguardo allo scarico nella fogna stradale, e convenzione relativa.

6) GUIDO PONINI costruzione di un capannone al [illegible] 1 tavola

in Via Torretta. 2614/4a 5280 P.G.

La Comm. dà parere favorevole purchè l'altezza libera del piano terreno sia portata a m.4 e che si provveda a togliere l'inconveniente del piccolo angolo risultante all'interno sinistro della fronte con riparo in ferro, o con un cippo in pietra.

7) LUIGI RUGGERI proggetto di restauro lavori alla ~~sua~~ casa in mancante
Via S. Vigilio. 2613/4a 3274 P.G. di progr. 9 Assai

La Comm. non dà parere favorevole al progetto di riforma per quanto riguarda l'alzamento del fabbricato non consentito dal regolamento d'igiene del suolo e dell'abitato. (art° 22)

8) DAVIDE PREVITALI progetto di sistemazione casa del Sig. Pa- 1 tavola
gnoncelli in Via Broseta 21. 2640/4a 5310 P.G.

La Comm. desidera vedere il piano generale prima di dare il suo parere.

9) PAOLO GILARDONI chiede iniziare scavi per posa serbatoi e 2 tavole
nuova sistemazione deposito benzina. 2658/4a 6384 P.G.

LaComm. dà parere favorevole quando si elevi l'altezza del piano terreno a m.4 liberi e si metta vespaio nella parte che deve servire al custode, e quando si provveda regolarmente per lo scarico della latrina, il che non è indicato nel disegno. Non si pronuncia ~~promuove~~, perchè non di sua competenza, riguardo alle disposizioni di legge relative alla qualità speciale del deposito, nè per quanto concerne la distanza del fabbricato del custode del Cimitero su di chè la parte davrà accordarsi colla R. Prefetura.

10) OBRTI TOMMASO domanda per costruzione d'ingresso alla casa civile della Sig.ra Contessa Secco Suardo in Castagnetta (mappale 492) 2702/4a 6434 P.G.

La Comm. dà parere favorevole.

11) ARCH. G. PALENI costruzione di un nuovo garage alla villa 1 tavola
del Comm. Finardi in Viale V. Emanuele. 2722/4a 6450 P.G.

La Comm. dà parere favorevole.

12) ORTELLI ANTONIO chiede modificare la casa e portico in Via 1 tavola
Castagnetta 4. ~~6027/4~~ 2734/4a 6475 P.G.

La Comm. sospende l'esame - desidera vedere il piano generale della località.

13) ING. FEDERICO CARNAZZI ampliamento d'un appartamento locato mancant.
a personale dell'Azienda in Piazza Cavour 4. 2753/4a.

La Comm. dà parere favorevole al progetto quando si ommetta il

...DALLA ONOR. COMMISIONE EDILIZIA

14) FRATELLI PARAVISI DOmandano costruire una cascina sul fondo di loro proprietà al N° 899 del Mappale di Boccaleone. 2758/4a 6488 P.G. 1 tavola

La Comm. domanda come si provvede per la fognatura. Se non v'è la stalla la concimaia -se trattandosi di industria ortalizia, si provvede per la fornitura d'acqua potabile necessari per i lavaggi.

15) DANTE FORNONI progetto per riforma degli stabili posti in Piazza Cavour/ Pontida N.2-5-6-7 4 tavole

La Comm. rileva che le operazioni di riforma si risolvono in reale miglioramento igenico per cui dà parere favorevole, osservando anche che il cavedio che risulta dalla riforma stessa ha le dimensioni regolamentari e dà luce ed aria a locali che non servono per abitazione. Nota però che non è indicato nel progetto come viene areato il cavedio (l'art. 39 comma 3) - Dovrà quindi il progettante presentare un tipo dimostrativo al riguardo in corso dei lavori. (*)

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

16) GARBAGNATI LUIGI posa munumentino di marmo con epigrafe sulla tomba di Giuseppe Grippa.

Visto il nuovo progetto (in fotografia) la Comm. dà parere favorevole.

17) INDUSTRIA MARMI VALSERIANA posa munumento sulla tomba della defunta Elvira Broletti Migliorini.

La Comm. visti i nuovi disegni dà parere favorevole.

18 (*) LUSSANA LUIGI domanda aprire una finestra nella casa in Via Tasso N.3

La Comm. sospende il parere - domanda la ragione dell'apertura e della luce.

A seguito sch... L'appro...

III faldone 1922

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

fasc. n°2

IL GIORNO 25 SETTEMBRE 1922

cc. 56

Presenti gli On.li Sigg:

Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Cav. Dott. Giovanni Conti
Comm. Prof. Ing. Elia Fornoni
Cav. Uff. Ing. Luigi De-Grossi - Ing. Capo
Ing. Gaetano Prati - Segretario

1) = FOTOGRAFIA MAURI chiede di sostituire le vetrine della sua ditta in piazza S. Spirito. 2571/4a 5208 P.G. V.S. 21.8.922

La Comm.ne dà parere favorevole dopo sentite le spiegazioni, quando si provveda a raccordare la parte terminale delle vetrinette colla ditta superiore e quando la sporgenza si limiti a cm. 10.

2) = ORTELLI ANTONIO chiede di modificare la casa e l'annesso portico in Via Castagneta Nº 4. 2734/4a 6475 P.G. V.S. 11.9.922

La Comm.ne visto il piano generale dà parere favorevole.

3) = FRATELLI PARAVISI chiedono di poter costruire una cascina sul fondo di loro proprietà al Nº 899 del mappale di Boccaleone. Nº 2758/4a 6488 P.G. V.S. 11.9.922

La Comm.ne richiama il disposto dell'art. 13 del regº di Polizia Edilizia per cui il progetto presentato deve essere firmato da un Ingegnere o da un architetto. Non prende quindi in ulteriore esame il progetto stesso.

4) = ANGELA CALAMATA domanda di costruire una casa sull'angolo della ~~xxx~~ strada provinciale per Crema e la Via Tadini. 2763/4a 6518 P.G.

La Comm.ne non prende in esame il progetto in quanto esso deve essere firmato da un ingegnere o da un architetto a termini dell'art. 13 del regº di Polizia Edilizia.

5) = DAVIDE PREVITALI domanda di modificare la casa dei Fratelli Caironi in Via G. Quarenghi Nº 33. Nº 2801 /4a 6566 P.G.

La Comm.ne prima di pronunciarsi desidera avere schiarimenti che non sono forniti dal disegno troppo incompleto.

6) = ANTONIO ROVETTA domanda di aprire, per la ditta Assuero Rota, un nuovo negozio in Via S. Orsola nella casa di proprietà Fumagalli A. N. 2836/4a 6615 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole.

7) = LOCATELLI RAG. SERAFINO domanda di costruire un muretto di cinta con rete metallica e ingresso carrale con cancello di ferro in Via della Trucca frazione di Loreto. 2851/4a 6670 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole.

La pratica passi alla sezione strade per le sue competenze.

8) = GUIDO BONINI domanda di riadattare e restaurare un porticato per adibirlo a magazzeno e laboratorio di pasticceria in Bº Palazzo 43. 2870/4a 6675 P.G.

9) = ARCH. ANGELO SESTI domanda per Gambirasio Aless. di costruire una casa civile nel Piazzale di Via F. Nullo Via Lauro nel quartiere di S. Lucia. 2866/4a 6698 P.G.

La Comm.ne sospende il suo parere.

Desidera conoscere se vi è cantina in tutto il fabbricato, nel qual caso solamente può consentirsi che l'altezza libera del piano terreno si limiti a M. 3.60.- Nota inoltre che non vi sarebbe la distanza regolamentare di M. 4.00 da uno dei confini.

10) = MARIA SONZOGNI IN FUGINI domanda di costruire una casa in Via le Verdi al mappale 1608. 2865/4a 6701 P.G.

La Comm.ne osserva che data l'importanza del fabbricato il progetto deve essere firmato da un ingegnere o un architetto. Non entra quindi nell'esame dettagliato del progetto stesso. Rileva però come in massima esso non risponda in modo soddisfacente dal lato estetico alle esigenze edili della località per cui sarebbe desiderabile un rimaneggiamento della facciata in vista.

11) = ING. A. VILLA costruzione di due edifici per deposito ferramenta in Viale Roma. 2888/4 6746 P.G.

La Comm.ne rileva che la località non è certamente la più adatta per impiantarvi un deposito di ferramenta. Sospende il suo parere in attesa di quanto delibererà l'On. Giunta in merito osservando intanto che non si dovrebbe derogare dall'obbligo di portare la strada privata a M. 12 = a termini di regolamento, e che si dovrebbe impedire assolutamente l'accesso ai magazzeni dalla parte del viale, sia pure passando dalla strada privata, coi materiali per i quali si costruirebbe il deposito.

12) = ING. R. FUZIER progetto di riforma e ampliamento della casa d'abitazione in Via Bº Canale. N. 2832/4a 6739 P.G.

La Comm.ne sòspende l'esame desiderando assicurarsi se la casa dista M. 7.00 dal muro di monte della strada Comunale a termini di regolamento. Domanda cosa si è inteso di rappresentare con quanto è indicato in rosso contro la nuova latrina nella gabbia della nuova scala e come si provvede per la fognatura.

13) = COOPERATIVA OROBIA progetto per la costruzione di nº 34 alloggi in Via Conventino e S. Lucia. 2883/4a

La Comm.ne nei rapporti tecnico igienici dà parere favorevole ai due progetti A e B qualora il piano terreno sia elevato in modo da avere una altezza libera fra pavimento e soffitti di M. 4.- ove non sia cantinato - e quindi si provveda al regolare scarico delle acque bianche e nere.

regolatore della località e fermo peraltro che tutte le strade debbano avere la larghezza di M. 12.

14) = ANTONIO ROVETTA costruzione di un magazzeno in Via S. Tomaso al Capomastro Donghi. 2884/4a 6754 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole.

15) = PASSERA GIOVANNI costruzione apertura di una porta d'entrata e di due quadrotti in Viale Verdi. 2887/4a 1 tavola

La Comm.ne sospende il suo parere. Nel disegno manca il tipo della località occorrono inoltre schiarimenti sul disegno inesatto.

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

16) = CAV. EGIDIO GREGIS progetto di cappella funeraria per la famiglia Gregis nel Cimitero di Bergamo. 2885/4a 6749 P.G.

La Comm.ne sospende l'esame demandando all'Ufficio Tecnico (Ing. Gavazzeni) lo studio della pratica per quanto riflette l'area occupansa dal nuovo progetto nel quale xx l'edicola è sensibilmente più grande di altra precedentemente presentata.

17) = GIACOMO DELEIDI posa monumento a Vincenzo Gamba. 2775/4a

La Comm.ne approva riservandosi però di vedere il modello del bassorilievo (testa di Cristo).

18) = TRAPLETTI GIUSEPPE posa cippo a Cav. Pietro Panerai. 2777/4a

La Comm.ne dà parere favorevole purchè il materiale da impiegarsi sia regolamentare.

19) = TURANI GIUSEPPE posa monumento a Turani Giuseppina. 2779/4a

La Comm.ne dà parere favorevole a condizione che l'altezza del monumento sia compatita nel sito ove deve essere collocato.

20) = GIACOMO DELEIDI posa cippo a Giovanni Zanga. 2787/4a

La Comm.ne sospende il suo parere desiderando schiarimenti. Non risulta dove verrebbe posta l'epigrafe.

21) = GARBAGNATI LUIGI posa monumento a Giovanni Foglia. 2786/4a

La Comm.ne sospende il suo parere - desidera vedere

III faldone 1922

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

fasc. n° 3 IL GIORNO 16 OTTOBRE 1922 cc. 32

Presenti gli Onor.li Signori:

Conte Ing. Cav. Uff. LUIGI ALBANI
Cav. Arch. GIACOMO FRIZZONI
Cav. Uff. Ing. LUIGI DEGROSSI Ing. Capo
Ing. GAETANO PRATI - Segretario

---

1) ING. LUIGI ANGELINI per B.M.P. progetto di sopralzo al fabbricato della Banca Mutua Popolare. Nº 3122/4a 7097 P.G. mancante

La Comm.ne ritiene sia conveniente sospendere le parti ornamentali in attesa del progetto del lotto H col quale dovrebbe esserci una certa corrispondenza.

Rileva intanto che non ~~vi è rispondenza~~ concordanza fra le decorazioni della parte sopraelevata x e quelle della x restante parte.

2) ING. G. GAVAZZI progetto di riforma e ricostruzione della casa in Via XX Settembre - Zambonate di proprietà F.lli Mazzoleni. 3106/4a 7085 P.G. 2 tavole

La Comm.ne dà parere favorevole alla riforma. Tutto peraltro deve rimanere immutato per quanto riguarda l'uso pubblico del portico posto a sud ovest del fabbricato nulla avendo ad osservare per le modificazioni che si intendono apportare allo stesso.

3) LUIGI PICCINELLI apertura di finestre nella casa Conte Marenzi in Via Cesare Battisti. 2943/4a 6789 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole.

4) GEOM. SCANZI costruzione di una casa d'abitazione in fregio alla strada per Boccaleone al sig. P. Pirovano. 2946/4a 6798 P.G. 2 tavole

La Comm.ne esprime parere favorevole qualora però l'altezza libera del piano terreno xx sia aumentata a M. 4.00 a termini di regolamento.

5) PASSERA GIOVANNI costruzione apertura di una porta d'entrata e di due quadrotti in Viale Verdi 2887/4 V.S. 26.9.922 mancante

Visti i nuovi disegni la Comm.ne dà parere favorevole.

6) ING. A. ARESI progetto di costruzione di una casa civile alla Signora 6 tavole

Silva Sonzogni in Fugini in Viale Verdi. 3I26/4a 7I06 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole al nuovo progetto.

7) AVV. A. TIRABOSCHI chiede di aprire un cancelletto in Viale Vittorio Emanuele 29II/4a 6715 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole purchè il cancello sia costruito ~~mx~~ in modo conforme alla cancellata esistente ed a regola d'arte.

8) ING. R. FUZIER progetto di riforma e ampliamento della casa d'abitazione in Via Borgo Canale. 2882/4 6739 P.G. V.S. 25.9.922

Visti gli schiarimenti dati dal progettante la Comm.ne dà parere favorevole.

9) ING. A. VILLA costruzione di 2 edifici per deposito ferramenta in Viale Roma. 2888/4a 6746 P.G. V.S. 25.9.922

La Comm.ne conferma quanto espresso nella seduta 25 Sett. scorso per quanto riguarda l'attraversamento del vialetto alberato coi materiali per i quali si vuol costruire il fabbricato, materiali lunghi e pesanti ed affatto impropri per la località anche quando si tratta di solo ferro e non anche di carbone come pure invece sia nell'intenzione del domandante. Nulla del resto avrebbe ad eccepire riguardo al progetto del fabbricato in sè.

10) FRATELLI PARAVISI chiedono di poter costruire una cascina sul fondo di loro proprietà al N. 899 del mappale di Boccalsone. 2758/4a 6488 P.G. V.S. II.9.922 25.9.922

La Comm.ne deve insistere perchè il progetto venga firmato da un ingegnere o architetto.

11) DAVIDE PREVITALI progetto e sistemazione casa del sig. Pagnoncelli in Via Broseta Nº 2I 2640/4a 53I0 P.G.V.S. II.9.922

Visti i nuovi disegni la Comm.ne dà parere favorevole.

12) NATALE LOCATELLI progetto di rialzo e completamento della Villa Brivio in Via Monte Bastia 6. 3005/4a 6908 P.G.

La Comm.ne dà parere contrario all'alzamento del fabbricato opponendosi l'art. 22 del regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato.

Essendo a sua cognizione che si è già iniziata l'opera propone di provvedere per la regolare contravvenzione diffidando in pari tempo perchè venga demolita tosto la parte ~~xxxxxxx~~ rialzata.

mancante

13) LUIGI RUGGERI C.M. progetto di restauro alla casa in Via S. Vigilio di proprietà G. Nessi. 2613/4a 5274 P.G. V.S. 11.9.922

La Comm.ne non può che confermare il parere espresso nella seduta 11 scorso settembre ritenuto che non si potrebbe neanche derogare da un disposto regolamentare dal quale potrebbero avvalersi eventuali interessati confinanti

Non può prendere in considerazione le eccezioni mosse dal sig. Ruggeri riguardo ai due sopralzi di cui fa cenno nel suo ricorso, che, se anche sussistessero non darebbero ragione di approvare una ulteriore deroga ai regolamenti. Ma essi non sussistono, o meglio contro tali sopralzi è insorto il Comune.- Per il primo con azione coercitiva del cui esito non venne informata la Comm.ne per il secondo provvedendo perchè sia elevata regolare contravvenzione per l'inizio di un'opera di sopralzo per la quale solamente giorni sono si fece domanda e sulla quale la Comm.ne nella seduta odierna ha dato parere contrario.

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

Non si approva il modello della testa di Cristo per il monumento alla Famiglia Gamba presentato da Delei di Giacomo. Vedi seduta 25-9-22 #17

14) ING. ANGILINI progetto di lampada votiva da collocarsi nel Cimitero reparto caduti in Guerra. 5109 P.G. 2603 /4a V.S. 21.8.922

La Comm.ne visto il modello in legno dà parere favorevole a condizione che la lampada sia elevata di M. 0.40 giuste le intelligenze prese coll'Ufficio.

15) GARBAGNATI LUIGI posa monumento a Bruno Savi. 3121/4a

La Comm.ne dà parere favorevole.

16) GIUSEPPE ZANCHI posa portafiori tipo Zanchi al Colombaro di Barbara Pesenti Ved. Zanchi. 3120/4a

Idem come sopra

17) G.LUIGI FRIGERIO posa monumento a Vincenzo Frigerio 3119/4a

Idem come sopra

18) BIANCHI RIZZARDO posa portaritratto e portafiori tipo unico al colombaro di Silvio Colleoni. 3116/4a

La Comm.ne dà parere favorevole purchè siano del tipo approvato dall'Amm.ne

III faldone 1922

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMM.NE EDILIZIA IL GIORNO

fasc. n° 4 cc. 69

23 OTTOBRE 1922

Presenti: L'Ill.mo Sig. Sindaco On. Avv. Paolo Bonomi
Ing. Dante Fornoni - Assessore ai L.L. P.P.
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni
Comm. Prof. Ing. Elia Fornoni
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Cav. Dott. Giovanni Conti
Cav. Uff. Luigi De-Grossi - Ingegnere Capo
Ing. Gaetano Prati - Segretario

L'Ing. Luigi De-Grossi, presenta il nuovo progetto di torre dedicata ai caduti in guerra, predisposto dal Comm. Arch. Marcello Piacentini.-

La Comm.ne, presa attenta visione dei disegni, ritiene che il nuovo progetto meglio ancora dell'antico, risponda al duplice concetto di onorare i caduti, e di costituire in unione all'edificio della Banca Popolare ed alla fienda Banca Bergamasca un complesso armonico di costruzioni rispondente ai fini ripetutamente riaffermati della ricostruzione della ex Fiera.- Ne raccomanda pertanto l'adozione all'Amministrazione Civica.

Scendendo a più particolare esame, sottopone le osservazioni seguenti, le quali possono dividersi in due gruppi; il primo concernente rilievi d'ordine generale sulla struttura della torre e che devono essere risolti subito per poter iniziare i lavori di costruzione, il secondo che potranno formare oggetto di discussione orale durante la prossima visita del Comm. Piacentini.

I° = Gruppo

a - Il muro perimetrale a levante, deve per esigenze statiche avere maggiore spessore di quello previsto di M. 1.10, portandolo a M. 1.20. Siccome le fondazioni furono costrutte per una torre quadrata di M. 8.00 di lato, così detto muro sulla faccia interna ha dovuto registrarsi sul filo della risega di fondazione.

Non si ritiene possibile d'ingrossare le fondazioni per cui si deve ingrossare il muro verso il Viale Vittorio Emanuele, il che non si può ottenere che portando la larghezza della torre verso il lato di mezzodì a M. 7.60.
Si ritiene che tale piccolissima maggior larghezza non alteri affatto le proporzioni relative dei vari elementi architettonici.

b - La Torre , per tutta quella parte che intercede tra la piatta banda della finestra sul fianco, ed il suo coronamento resterebbe priva d'illuminazione interna, cosa non conciliabile coll'esistenza della scala e còlla utilizzazione dei locali. ~~Ritenendo sufficiente un solo quadrante dell'orologio (verso la piazza Cavour)~~ si esprime l'avviso sia necessario illuminare in qualche modo l'interno della torre, anche soltanto mediante aperture sulle fronti ponente e nord della torre stessa colle modalità stabilite dalla legge per le luci praticate nei muri di confine.

c - Considerate le dimensioni della targa contenente il bollettino Diaz, stato riprodotto opportunamente per intero, si osserva che data l'altezza (appena sufficiente) di cm. 4 delle lettere sia necessario un distacco di almeno cm. 3 tra riga e riga.- Pertanto l'altezza utile della targa dovrebbe essere aumentata ~~almeno di cm. 24~~.

d - Il torresino che sorregge il castello delle campane, che appare di altezza sufficiente in un disegno a proiezione parallela, non lo sarà più quando venga visto dalla piazzetta od anche da punto, diremo così ufficiale, di visione del panorama di Bergamo (soglia di Porta Nuova).- Si esprime pertanto l'avviso che debba il torresino stesso alzarsi ~~di circa un metro~~.

Il secondo gruppo di osservazioni concerne rilievi analoghi al capoverso d, circa alcune parti della gronda e finestra frontale, segnatamente sulla piccola altezza della portina inquartata, la quale sarebbe quasi completamente coperta dallo sporto della poggiolata.

ING. FORNONI - Perchè si verifichi se gli abbaini sul garage del Viale Vittorio Emanuele (Progetto Bergonzo) sono come al progetto.

1) AGAZZI BONAVENTURA progetto per la costruzione di 3 stanze in Via Torretta al sig. Rossetti. 7242 P.G. 3187/4a 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

2) INDUSTRIE RIUNITE FILATI progetto per la costruzione di una cabina per l'energia elettrica in Via Daste Nº I 3188/4a 7222 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

3) ING. ANGELINI trasmette disegno per sistemazione frontalino della Chiesa in Via G. Camozzi (Madonna della Neve). 7113 P.G. 3134/4a 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

4) CESARE D'ADDA costruzione di una tettoia provvisoria in Via Evaristo Baschinis. 3071/4a 7041 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

5) LUIGI RUGGERI Cº Mº progetto di riforma della facciata della casa in Via Monte Bastia di proprietà Longhi Giuseppe. 3004/4a 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

6) SESANI MARIA chiede di esporre una ditta in Via Osio Nº 24 3059/4a 6954 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole

7) ETTORE PARIETTI progetto di sistemazione di finestre in porte nella casa Avv. Cernuschi in Via S. Alessandro. 3186 P.G. 7244/P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole.

8) GUIDO BONINI Cº Mº progetto di costruzione laboratorio calzature sulla strata Comunale per Boccaleone per il Sig. Manzoni. 2983/4a 1 tavola 6872 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole purchè si modifichi la gronda di ~~piano~~ piano

9) GUIDO BONINI Cº Mº costruzione di un fabbricato in Via Canonine ai Sig. Sesani Giacomo e cugini. 2947/4a 6792 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole suggerendo di modificare la gronda sui fianchi.

10) ING. G. LOCATELLI sopralzo casa di sua proprietà in Via Costantino Beltrami. 3158 /4a 7177 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole, ma desidera di vedere

in una prossima seduta e durante il corso dei lavori i particolari delle nuove finestre e della gronda.

11) BERLENDIS G. aperture da eseguirsi nella Casa in Via S. Orsola. 3136/4a 7104 P.G.

La Comm.ne da parere favorevole a condizione che i centri dei diversi archi delle aperture si trovino sulla stessa orizzontale.

12) ARCH. A. SESTI progetto per la formazione di un appartamento al I° piano del fabbricato in Via A. Maj di proprietà del sig. Brena. 3189/4a 7208 P.G

La Comm.ne sospende il suo parere - desidera venga meglio indicata sul disegno la parte vecchia per giudicare anche riguardo alle altezze del piano terreno.

13) ING. G. MAZZOCCHINI costruzione di una casa d'abitazione in Via S. Lucia Vecchia. 6970 P.G. 3075 /4a

La Comm.ne è di parere che si debba invitare il progettante allo scopo di coordinare eventualmente il progetto col piano regolatore della località allo studio.

14) ANTONIO ROVETTA Sistemazione del 2° piano della casa in Via S. Tomaso di proprietà del sig. Salvatore Apice. 3060/4a 6967 P.G.

La Comm.ne osserva che la costruzione del nuovo ballatoio viene a togliere luce ed aria agli ambienti sottostanti. - Sospende il suo parere desiderando di avere schiarimenti riguardo ai locali che sarebbero serviti dal nuovo ballatoio per vedere se, & quali vantaggi risulterebbero dall'opera agli ambienti stessi.

15) ARCH. A. SESTI domanda per Gambirasio di costruire una casa civile nel Piazzale di Via F. Nullo . 2866 P.A. 6698 /P.G. V.S. 25.9.922

Comunicare alla parte che in seguito anche alle dichiarazioni verbali di un incaricato del sig. Sesti si insiste per quanto riguarda la distanza di M. 4.00 dal confine.

16) UFFICIO TECNICO prospetto N° 18 di Piazza Pontida ove nacque T° Tarameli. (concorso per una lapide in memoria). V.S. 26.6. 10.7. 21.8.922

La Comm.ne propone di invitare con lettera ~~xx~~ semplice gli scultori indicati nella nota allegata dando tempo fino al 31 dicembre per presentare

a) il gesso al vero della testa che deve ~~xxxxx~~ essere alquanto più grande del naturale

b) un disegno od un gesso della lapide in scala da 1:10

Propone che la Commissione esaminatrice sia composta di tre membri, due nominati dal Comune ed uno dagli artisti invitati e debba giudicare inapellabilmente.

17 ALBERTO BAERTSCH chiede di esporre un tendone provvisorio in Via G. Camozzi I7. 3086/4a 7043 P.G.

Su parere dell'On. Comm.ne Edilizia si invita la domandante a presentare un ~~xixa~~ disegno dimostrativo. Si verificò che trattasi un tendone interno che non esce dalla cancellata sul limite della strada Si propone quindi l'assecondamento. Passata la pratica alla Div.ne VIII

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

18) UFFICIO TECNICO SEZIONE MANUTENZIONE presenta tipo di cancello da collocarsi sulle cappelle del sotterraneo dell'avancorpo a sera del Cimitero. 3I93 Div. 4ª

La Comm.ne esprime il parere si possano fare i cancelli anche di tipi diversi.- Dei due tipi presentati dà la preferenza a quello distinti colla lettera A

19) CAV. EGIDIO GREGIS progetto di cappella funeraria per la famiglia Gregis al Cimitero di Bergamo V.S. 25.9.922

La Comm.ne dà parere favorevole - ma è di parere si debba chiedere un compenso adeguato per la maggiore occupazione.

20) UFF? TEC? SEZIONE STRADE In merito al finimento delle Fontane Evangelisti al Cimitero.

La Comm.ne dà parere favorevole.

21) La Comm.ne dà parere favorevole al nuovo modello in gesso della testa di Cristo presentato dal sig. Delcidi per il monumento per la famiglia Gamba.

22) CESARE PALENI posa monumento alla famiglia Ghisleri. I802/4a V.S.I2. 6. I6.IO. 922

Esaminato il monumento nel cantiere Paleni si dà parere favorevole.

23) SCULTORE SPANGHERO progetto di monumento alla famiglia Mazzoleni.

La Comm.ne sospende il suo parere desiderando venga preventivamente studiata dall'Ufficio la questione dell'accesso ai sepolcreti che sarebbe desiderabile fosse fuori del viale.

24) GULIELMO TONUS posa monumento a Rosina Arsuffi. 3203./4a

La Comm.ne dà parere favorevole.

III faldone 1922

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMM.NE EDILIZIA

fasc. n°5 IL GIORNO 6 NOVEMBRE 1922 cc. 53

Presenti gli On. Sigg:
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Comm. Prof. Ing. Elia Fornoni
Comm. Prof. Ponziano Loverini
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni
Cav. Dott. Giovanni Conti
Ing. Gaetano Prati - Segretario

---

1) FRATELLI ANGELONI progetto di costruzione di una casetta colonica in Via Oslo. 3325 /4a 7374 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole.

2) C.P. Mo AGAZZI GUGLIELMO progetto di demolizione e ricostruzione di una tettoia in Via Torretta 3. 3330/4a 7405 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole.

3) ANGELO MAZZOLENI chiede di prolungare il portico del sig. Maffezzoli in Via A. da Caleppio. 3327/4a

La Comm.ne dà parere favorevole.

4) PIETRO PEVERELLI progetto d'apertura di porte - posa serramenti e ditta alla casa Lombardini in Via dei Mille IO. 3333/4a 7421 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole.

5) FRATELLI PARAVISI chiedono di poter costruire una cascina sul fondo di loro proprietà al nº 899 del mappale di Boccaleone. 2758/4 6488 P.G. mancante

Vedi sedute precedenti.

Vista la firma dell'Ing. Marangoni si dà parere favorevole.

6) ARCH. A. SESTI progetto per la formazione di un appartamento al Iº piano del fabbricato in Via Angelo Maj di proprietà del Sig. Brena. 3189/4a 7208 P.G. VS. 23.IO.922 mancan

La Comm.ne visti i nuovi disegni e sentiti gli schiarimenti dà parere favorevole.

7) ING. G. MAZZOCCHINI costruzione di una casa d'abitazione in S. Lucia mancan

Vecchia. 6970 P.G. 3075 /4a VS. 23.IO.922

Sentiti gli schiarimenti la Comm.ne esprime parere favorevole insistendo però perchè sia fatta la cantina anche sotto l'ambiente pel quale si è progettato un vuoto libero di M. 0.60 o M. I.00 accordandosi così di limitare l'altezza libera del piano terreno a M. 3.50.- Prima di rilasciare il permesso far firmare le copie in bollo.

8) ING. STEFANO ZANCHI progetto modificato per la costruzione di garage e sistemazione della casa di proprietà Busti in Via G. Camozzi 30. 3326/4a 1 tavola

La Comm.ne presenti i pareri espressi in precedenti sedute desidera essere maggiormente informata della questione effettuando un sopraluogo.

9) NATALE LOCATELLI progetto di rialzo e completamento della Villa in Via Monte Bastia 6. 3005/4a 6908 P.G. VS. I6.IO.922 mancante

La Comm.ne mantiene integro il parere espresso nella seduta I6.IO.922 insistendo perchè si adottino i provvedimenti del caso.

10) ARRIGONI GIUSEPPE chiede di ~~xxxxxxx~~ impiantare una baracca in Piazza Baroni.

La Comm.ne trova che la località non è atta per la costruzione di una baracca anche se costruita in modo decoroso.

Rimandare la pratica alla Div. VIII colla deliberazione che in merito prenderà l'On. Giunta.

11) ANGELA CALAMATA domanda di costruire una casa sull'angolo della strada provinciale per Crema e Via Tadini. 2763/4a 65I8 P.G. VS. 25.9.22 mancant

La Comm.ne dà parere favorevole purchè, ove la casa non sia cantinata totalmente, esclusa la parte insistente sulla Guidana, sia elevato il piano terreno a M. 4.00 liberi. In ogni modo tale altezza libera non può essere inferiore a M. 3.50.

12) ANTONIO ROVETTA sistemazione del 2° piano della casa in Via S. Tomaso di proprietà del sig. Salvatore Apice. 3060/4a 6967 P.G.VS.23.IO.922 mancante

La Comm.ne sospende il suo parere rilevando come la costruzione delle latrine nel cavedio riduca le dimensioni di questo a meno di 3 m. il che non è compatito dai regolamenti.

13) CASSIS CLEMENTE ampliamento della casa in Via S. Giorgio del sig. Egidio Mazzucconi. 3322/4a 739I P.G. 2 tavole

La Comm.ne sospende il suo parere richiedendo che si presenti una sezione del nuovo fabbricato.

14) ING. A. ARESI progetto di costruzione di una casa al sig. G. Salvetti in Via G. Camozzi 7423 P.G. 333I/4a mancante

La Comm.ne sospende il suo parere.- Osserva che manca una copia del progetto ed il prospetto verso la Via Maffeis.- Non è indicato come si provvede per la fognatura; trova che il corridoio è poco illuminato e aereato e che occorre una latrina per il piano terreno.

15) GUIDO BONINI costruzione di un portico in prolungamento dell'esistente fabbricato in Via S. Lucia. 3324/4a 7389 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole. Suggerisce però di accordarsi col domandante per una eventuale modificazione della linea del nuovo fabbricato verso la strada allo scopo di non ostacolare, o rendere più oneroso un futuro allargamento della strada stessa.

16) GUIDO BONINI costruzione di un salone in prolungamento dell'esistente fabbrica ghiaccio Artificiale. 3272/4a 73II P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole qualora però il muro verso la strada sia costruito a termini di regolamento e cioè con zoccolo e cornice in pietra naturale o artificiale.

17) GEOM. A. TORZA costruzione di una casa per conto della "Società la casa del ferroviere". I908/4a 4022 P.G. VS. 26.6.922 mancante

La Comm.ne sospende il suo parere - perchè il disegno a termini dell'art. I3 del Reg° di P.E. deve essere firmato da un ingegnere od architetto.

Si presentò invece un tipo unico nè bollato nè firmato. Non si indica come si intende di provvedere alla sistemazione dello smusso sul quadrivio osservando che se si aprono, ~~x~~ come appare dal disegno, le finestre verso il reliquato a nord è logico pensare che quel reliquato sia di proprietà della domandante; nel quale caso si potrebbe studiare una disposizione più conveniente.- Come si provvede per la fognatura ?

III faldone 1922

VERBALE DELLA SEDUTA DELL'ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA TENUTASI IL

fasc. n° 6 GIORNO 20 NOVEMBRE 1922 cc 70

.....

Presenti gli Onr.li Sigg:
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni
Comm. Prof. Ponziano Loverini
Comm. Prof. Ing. Elia Fornoni
Cav. Dott. Giovanni Conti
Ing. Gaetano Prati - Segretario
Verso la fine della Seduta Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani

.....

LOVERINI = Sarebbe opportuno scrivere al Distretto militare perchè fosse impedito di mettere tendoni o stracci contro i finestroni della facciata della esc Chiesa di S. Agostino suggerendo anche di dare una tinta(uso legno) al muro che chiude la porta centrale. Ne avvantagerebbe l'estetica del monumento.

VISITA alla targa che deve essere collocata sull'angolo sud-est del lotto F nello studio dello scultore Faino.

Per invito dell'Ill.mo Signor Sindaco si visitò la targa nello studio dello scultore Faino. L'ora tarda non permise di formarsi un'idea precisa del modello in creta già a buon punto pur lasciando l'impressione che risulterà un'opera encomiabile. Si riservano i membri della Comm. di fare altra visita anche per trovare un espediente atto a velare alquanto le due figure nude laterali.

1) ANTONIO ROVETTA sistemazione del 2° piano della casa in Via S. Tomaso di proprietà del sig. Salvatore Apice. 3060/4a 6967 P.G. V.S.23.IO.922 6.II.922

La Comm.ne visto il nuovo disegno, considerato che il cavedio sul quale verrebbero a sporgere le latrine non ha alcuna altra apertura se non quelle delle latrine stesse; considerato pure che trattasi di una casa vecchia e che le riforme che si apportano tendono a migliorarne le condizioni igieniche, dà parere favorevole.

2) CEREA E ZINI domanda di esporre una ditta in Via T° Tasso alla Sartoria Bassani. 3269/4a 7312P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole a condizione che la ditta sia dipinta con colori non troppo vivaci.

3) GABRIELI VINCENZO costruzione di casa colonica in frazione di Boccaleone. 1 tavola
Nº 3365/4a 7474 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole.

4) ING. A. ARESI presenta nuovo progetto per la casa Salvetti in Via Gabrie 19 tavole
le Camozzi. 7423 P.G.3331/4

La Comm.ne dà parere favorevole al nuovo progetto.

5) CAPº ORTELLI ANTONIO progetto di sistemazione della casa Alberti in Via 5 tavole
Sudorno. 3366/4a 7450 P.G.

La Comm.ne osservato che la casa viene elevata di oltre otto me= tri dal suolo stradale desidera di essere informata sulla larghezza della strada per vedere se l'alzamento è compatito dai regolamenti.

6) IRENE GASPARINI GIACOMAZZI chiede di poter fare l'alzamento di un pa= 1 tavola
rapetto nella casa in Via Simone Majer. 3403/4a ~~XXX~~ 7544 P.G.

La Comm.ne sospende il suo parere desidera vedere il disegno dei capannoni e una sezione.

7) ING. R. FUZIER progetto di costruzione di una casa civile in Via dei mancante
Mille alla Sig.ra Adele Terzi Ved. Ghirardi. 7610 P.G. 3437/4a

La Comm.ne dà parere favorevole a condizione però che la strada abbia la larghezza regolamentare di M. 12 e non di M. 10 come indicato nei disegni.

8) ARCH. ANGELO SESTI chiede di sopraelevare la casa del sig. Enrico Sesti mancante
in Via S. Giorgio. 7619 P.G. 3436/4a

La Comm.ne sospende il suo parere. Desidera sieno indicate più precisamente le distanze dei diversi spigoli del fabbricato da elevarsi dalla proprietà vicina. Sarebbe opportuno, a chiarimento, una sezione com prendente la proprietà Mandelli.

9) ARCH. LUIGI BERGONZO chiede di eseguire in grafito la scritta "La Ve= traria Prealpina" sul fabbricato in via Angelo Maj.3405/4a

La Comm.ne dà parere favorevole, purchè la ditta sia a chiaro= scuro (nero o bruno).

10) GINO PEVERELLI chiede di abbassare finestre nella casa in Via S. A= lessandro nº 49 3479/4a 7625/ P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole.

11) RAVASIO LUIGI chiede di ridurre un'apertura di finestra in porta nella casa in Borgo S. Caterina n. 56. 3492/4a 7661 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole.

12) BANCA PICCOLO CREDITO BERGAMASCO chiede di ridurre una porta in finestra nella casa del Popolo in Via Paleocapa. 3493/4a 7662 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole

13) AMM.NE CASA DEL POPOLO prógetto d'opere di sistemazione all'interno dell'Albergo Moderno in Viale Roma. 3494/4a 7672 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole.

14) DINO SECCO SUARDO progetto di costruzione di una villa in Via Monte Bastia. 3477/4a 7653 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole purchè il piano terreno abbia l'altezza libera di M.4.00

15) PIETRO PREVITALI costruzione di una casa civile con botteghe in Via Palma il Vecchio. 3390/4a 7497 P.G.

La Comm.ne sospende il suo parere osservando che la scala, oltre ad essere esterna, il che si deve evitare, è anche pericolosa perchè costituita da un'unica rampa di 24 gradini che hanno un'alzata di M. 0.20 su una pedata di M. 0.30.- Nota inoltre che le camere non sono disimpegnate.

16) LUIGI RUGGERI Capomastro in merito alla posa di ramata sul muro di parapetto della proprietà Nessi in Via S. Vigilio. 3431/4a

La Comm.ne non può che confermare quanto in riguardo ha fatto in casi analoghi; e cioè di dare parere contrario alla costruzione della barriera.

17) ING. GIULIO MAZZOCCHINI chiede di costruire un ponticello lungo la strada Comunale di S. Lucia per accesso alla Villa Taramelli; 3205/4 7207/P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole per il cancello.

17 bis) ING. A. VILLA Costruzione di due edifici per deposito ferramenta in Viale Roma. 2888/4a 6746 P.G. V.S. 25.9K922 I6.IO.992

La Comm.ne visto il nuovo progetto (semplice copia a lapis) dà parere favorevole. Bisogna però che prima di accordare il permesso siano presentati i disegni regolari con la firma di un ingegnere od architetto.

III faldone 1922

VERALE DELLE SEDUTE TENUTESI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA I

GIONI 11 - 15 DICEMBRE 1922.

cc 56

fasc. n° 7

§§§§§§§

Presenti gli Onor.li Signori
Conte Ing. Cav. Uff. LUIGI ALBANI
Comm. Prof. PONZIANO LOVERINI
Cav. Arch. GIACOMO FRIZZONI
Cav. Dott. GIOVANNI CONTI
Cav. Uff. Ing. LUIGI DE-GROSSI Ingegnere Capo
Ing. GAETANO PRATI - Segretario
Il Comm. Fornoni non interviene perchè indisposto.

PALAZZO DELLE POSTE

L'Ingegnere Capo presente il progetto completo sul quale la Commissione esprime parere favorevole. Ritiene però sia conveniente attenuare l'impressione di appiccicatura dei riquadri sotto le finestre del primo piano superiore.

PIANO REGOLATORE DEL SENTIERONE

L'Ingegnere Capo presenta il progetto.

La Commissione [redacted] da parere favorevole al concetto di far correre il marciapiedi lungo la fronte del sentie rone con risvolto alla piazzetta e di individuare la piazzetta stessa mediante cornella che la ripari dalla parte centrale carreg giabile.

Si riserva per il resto ad altra seduta più numero sa e dopo opportuni esperimenti in posto.

mancante

1) = CASSIS CLEMENTE = Ampliamento della casa in Via S. Giorgio 3 di proprietà del sig. Egidio Mazzucconi. 3322/4a 7391 P.G. V.S.6.II. 922

nol

La Comm.ne dà parere favorevole a condizione che al piano terreno sia posto il vespaio e non siano gli ambienti di detto piano usati per abitazione.

mancante

2) ING. STEFANO ZANCHI = Progetto modificato per la costruzione di garage e sistemazione della casa di proprietà Busti in Via G. Camoz

zi. 3326/4a V.S. 8.II.922

La Comm.ne dà parere favorevole a condizione che la domandante si impegni a non elevare mai il fabbricato oltre l'altezza indicata nel progetto - e fermi i compensi convenuti.

3) = IRENE GASPARINI GIACOMAZZI = chiede di poter fare l'alzamento di un parapetto nella casa in Via Simone Majer con finta finestra. 3403/4 7544 V.S. 20.II.922

Visti i nuovi disegni la Comm.ne dà parere favorevole.

4) = LUIGI MAZZOTTI = Chiede di esporre una ditta in ferro nella stazione superiore della Funicolare/ 7555 P.G. 3410/4a

La Comm.ne dà parere favorevole a condizione che la Ditta sia alta solo in modo da essere compresa fra la cimasa e la base del parapetto in ferro e che sia di colore poco appariscente, di tinta come le murature sottostanti.

5) = PIETRO GIARIZZA = Chiede di esporre un indicatore in uno spazio centrale della Città. 3478/4a 7621 P.G.

La Comm.ne sospende il suo parere.- Desidera sapere quale è la sporgenza del quadro e quale l'altezza a cui verrà collocato dal suolo. Esclude che si possa anche in avvenire collocare sul sentierone o su alcuno dei fabbricati nuovi che sorgeranno ivi. Indichi la domandante alcune località per essa convenienti sulle quali la Commissione potrà esporre il suo parere.

6) = ING. G. TERZI = Progetto di ampliamento del saponificio Bottazzi in Via S. Giorgio. 3595/4a 4734 P.G.

La Comm.ne sospende il suo parere. Dubita che la parte da costruirsi in ampliamento venga ad invadere la sede del raccordo ferroviario per il mercato frutta e verdura. Suggerisce di avvalersi in caso del disposto di regolamento che estende a mesi quattro il periodo che può decorrere dall'epoca della presentazione del progetto all'inizio della costruzione.

7) = ROSSETTI RAFFAELE = Progetto per la costruzione di un fabbricato ad uso magazzeno in Via Torretta. 7801 P.G. 3635/4a

La Comm.ne dà parere favorevole.

La pratica passerà poi all'Ufficio Tecnico per il tracciamento della linea di fabbricax fronteggiante la strada comunale.-

8) = GEOMETRA ARTURO SCANZI = Completamente e formazione vani ad uso

magazzeno in Viale Roma. 3687/4a 7892 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole purchè sia inibito di usare dei locali per abitazione.

9)= ANGELO BARACCHI chiede di costruire due stanze in Via Toretta 8 - lo. N. 3689/4a 7937 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole.

lo) = ING. E. FORNONI = Sistemazione della casa del Dott. Gavazzeni in Piazza Mercato delle Scarpe. 3698/4a 7948 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole.

11)= GIOVANNI MALFASSI = progetto per la costruzione di un portico in Via Vittore Ghislandi. 3707/4a 795I/P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole.

12) = BRIVIO NOB. DOMENICO progetto di sistemazione dello stabile (casa colonica) in Via Monte Bastia nº 6. 3730/4a 7967 P.G. mancante

La Comm.ne richiamandosi a quanto esposto nella seduta 16 Ottobre 1922 sospende ogni suo parere in merito invitando a dare comunicazione di ciò alla parte onde interrompere il tempo di trenta giorni di cui all'art. I3 del regolamento di polizia edilizia.

13) = RIGAMONTI ANGELO chiede di ridurre un quadrotto in porta in Via G. D'Alzano. 8009 P.G. 3765/4a

La Comm.ne dà parere favorevole.

14) = LUIGI BERGONZO ARCH. progetto di costruzione di un villino al sig. Angeloni Decio in Via Vittore Ghislandi. 3766/4 8029 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole.

15) = L'INGEGNERE CAPO presente disegno del coronamento della facciata del Palazzo di Giustizia. (Progetto Piacentini) mancante

La Comm.ne dà parere favorevole

16) = FUMANERI ANGELINA TESTA progetto di costruzione di una casa civile abitazione con sottostante salone ad uso laboratorio in Viale Vittorio Emanuele. 8057 P.G. 3775/4 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole quando però si si provveda per una latrina al piano terreno per uso degli operai. Non entra in merito alla domanda per occupazione d'area in fiera per deposito, come non di competenza.

17) = CLEMENTE CASSIS domanda di sistemare le aperture della casa Mazzucconi in Via S. Giorgio. 3789/4a 8067 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole.

18) = ING. G. TERZI progetto per la costruzione di una casa civile al sig. Cav. Fasciotti. 3827/4a 8I3I P.G. 7 tavole e foglio

La Comm.ne sospende il suo parere. Domanda che il progetto sia firmato da un ingegnere o architetto a termini di regolamento - che sia presentato una pianta dei sotterranei per vedere come si estende la parte cantinata onde giudicare sulla altezza degli ambienti del piano terreno. Desidera inoltre di essere informato riguardo alla scala esterna.

DOMANDE CIMITERO

19) GIOVANNI ANTONA TRAVERSI progetto per la costruzione edicola funeraria al Cimitero. 34IO/4a I493/6a

Su proposta dell'Ing. Galizzi e di analoga proposta dell'Ufficio Tecnico (Ing. ~~Gxgx~~ Gavazzeni) si dà parere favorevole perchè la cella Traversi venga collocata in vicinanza alla cella Bormolini in principio al viale.

20) ANGELA MARCHESI posa monumento a Angelo Marchesi. 3700/4a

La Comm.ne dà parere favorevole

21) MINETTI ANTONIO posa monumento a Minetti Mirante Zambelli. 3699/4a

Idem come sopra

22) ING. PAOLO PARIETTI posa monumento a Giuseppina Parietti Ved. Gambirasi. 3701/4a

Idem come sopra

23) DODESINI ROSA posa monumento a Dodesini Francesco. 3702/4a

Idem come sopra

24) GUGLIELMO TONUS posa monumento a Andrea Sancinelli. 3703/4a

Idem come sopra

25) GIACOMO DELEIDI posa ~~xxxxxxx~~ vaschetta portafiori in bronzo e = fotografia in porcellana con cornice al colombaro di Giuditta Limonta in Mamoli. 3705/4a

Idem come sopra

26) F. QUARANTA posa epigrafe e fotografia in porcellana con cornice in bronzo al colombaro du Luigi Ghelli. 3704/4a

Idem come sopra.

I. faldone 1923

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMM.NE EDILIZIA IL GIORNO 2 GENNAIO 1923.

cc. 37

fasc. n° 1

Presenti i Sigg:
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Comm. Prof. Ing. Elia Fornoni
Comm. Prof. Ponziano Loverini
Cav. Dott. Giovanni Conti
Ing. Gaetano Prati - Segretario

---

1) ANTONIO ROVETTA progetto di copertura in cemento armato del corti sino all'altezza del 1° piano della casa in Via S. Orsola. 8953/P.G. 3963/4a

1 tavola

La Comm.ne sospende il suo parere; desidera fare un s praluogo per formarsi una giusta idea dell'opera.

2) ING. ROBERTO FUZIER progetto per una casa di civile abitazione da erigersi in Via per Zanica ai Sigg. Cernuschi. 8942 P.G. 3964/4a

1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

3) ASS.NE DIPENDENTI COMUNALI presenta nuovo progetto di lapide ai C duti in Guerra dei dipendenti Comunali.

mancante

La Comm.ne ha preso visione del nuovo disegno.

4) CAPOMASTRO ORTELLI ANTONIO progetto di sistemazione della casa Al berti in Via Sudorno. 3366/4a 7450 P.G. V.S. 20.II.922 16.12.922

mancante

Visti i disegni esplicativi presentati la Comm.ne è parere si possa assecondare la domanda a condizione che la cunetta dale venga spostata in modo che risulti la strada della larghezza di M. 2/3 9.50 = 6.30 lungo lo spalto fra le due strade, incorporando l'allargamento nella sede stradale.

5) PIETRO PREVITALI costruzione di una casa civile con botteghe in Palma il Vecchio. 3390/4a 7497 P.G. V.S. 20.II.922

1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole al nuovo progetto.

6) CONSORZIO COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO Sopralzo e sistemazione di un tratto di muro in via A. Maj. 3919/4a

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione che il muro di cinta sia costruito a termini di regolamento suggerendo

di elevare i pilastri dell'accesso Agosti per non fare il gradino nel muro di cinta nuovo, e quando ciò sia consentito dalle linee ricorrenti più a monte.

7) FRATELLI MARELLI Costruzione di un fabbricato rustico in Via Borgo Canale. 8181 P.G. 3856/4a 1 tavola

La Comm.ne osserva che manca la firma del tecnico. Sospende quindi l'esame osservando però che occorre la planimetria generale in scala maggiore con indicata la larghezza della strada ed una sezione da monte a valle. Si nota anche che la costruzione fino a prova provata, non può considerarsi come casa colonica, - e che l'altezza del piano terreno non è regolamentare.

8) SOCIETA' ELETTRICA BERGAMASCA progetto di costruzione di un fabbricato ad uso sottostazione di trasformazione in Via S. Lucia. 3857/4a 1 tavola 8148 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole.

9) SOCIETA' ELETTRICA BERGAMASCA Progetto per posa di una cabina a chiosco in Via Angelo Maj. 3882 Div.4a 8214 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole.

10) ING. TERZI G. progetto per la costruzione di una casa civile al sig. Cav. Fasciotti. 3827/4a 8131 P.G. V.S. 15.12.922 mancante

Visti i disegni presentati la Comm.ne dà parere favorevole suggerendo però di trovar modo onde togliere l'effetto poco simpatico del muro pieno nella parte a sinistra della facciata verso Via S. Alessandro.
~~Viale Vittorio Emanuele.~~

Bisognerà verificare le condizioni di contratto di acquisto dell'area da parte Casari per vedere se si mantengono le distanze convenute dai fabbricati del Comune. (Scuole)

11) DINO CONTE SECCO SUARDO progetto di strada di accesso ai terreni del Monte Bastia. 3855/4a 8165 P.G. mancante

La Comm.ne non entra in merito a quanto concerne gli attraversamenti della scaletta di accesso al serbatoio di Bastia, cosa della quale si dovrà occupare direttamente la Azienda Municipalizzata degli acquedotti.- Devo considerare l'opera come una vera strada privata e quindi soggetta alle condizioni di regolamento che prescrivono la larghezza di 5 metri.- Non ritiene sufficiente l'impegno di cui alla lettera 21 dicembre scorso del richiedente riflettente l'obbligo di mantenere la distanza dei costruendi fabbricati in modo da consentire in seguito di portare la larghezza della strada alla misura di regolamento.

I faldone 1923

VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE EDILIZIA IL GIORNO

fasc. n°2 9 GENNAIO 1923 cc. 53

=====

Presenti gli Onor. Sigg.

Conte Ing. Cav. Uff. LUIGI ALBANI
Comm. Prof. Ing. Elia Fornoni
Comm. Prof. Ponziano Loverini
Ing. Dante Fornoni - Assessore
Ing. Cav. Uff. Luigi De-Grossi - Ingegnere Capo
Ing. Gaetano Prati - Segretario

======

Sistemazione del Sentierone e delle Piazze Vittorio Veneto e Dante

L'Ing. Capo dà comunicazione della relazione fatta all'Onor. Giunta.

La Comm.ne conformemente al parere espresso in altra seduta precedente esprime parere favorevole al progetto di sistemazione.

Si riserva di vedere a suo tempo esperimenti da farsi per le piantagioni e per le aiuole e per l'eventuale riduzione a tappeti erbosi delle parti laterali di Piazza Vittorio Veneto.

Sulla nuova ubicazione dei monumenti a Cavour ed a Mascheroni ritiene doveroso di sentire anche il parere degli scultori che li hanno eseguiti.

Progetto di lampada per la illuminazione dei portici (Piacentini)

Venne presentato un modello in legno collocato in opera. - Esso non soddisfa pienamente.

Considerato che riescirebbe anche eccessivamente costoso e vista l'urgenza di allestire l'impianto di illuminazione la Comm.ne è di parere si possano adottare dei globi ordinari come provvedimento provvisorio, che potrebbe anche diventare definitivo.

1) ANTONIO ROVETTA progetto di copertura in cemento armato del cortile sino all'altezza del 1° piano della casa in Via S. Orsola, 8953 P.G. 3963/4a V.S. 2.I.1923

La Comm.ne, dopo visita in sito riscontrata che il terrazzo verrebbe a levare luce all'unica finestra di un ambiente terreno presso

la scala, sopprimendosi anche una latrina che non si sostituirebbe con altra. Inoltre si toglierebbe aria e luce all'androne d'accesso della via. Osserva che l'altezza libera dell'ambiente che si verrebbe a creare risulta di soli M. 3.30 circa, non ostante si abbassi il pavimento di circa M. 0.30 sotto il piano dell'andito.

Propone di passare la pratica all'Ufficio Sanitario per il suo parere in merito, sospendendone intanto il proprio.

2) ING. G. TERZI progetto di ampliamento del Saponificio Bottazzi in Via S. Giorgio. 3595/4a 473 P.G. V.S. I5.I2.922 1 tavola

Visto l'impegno tre corr. la Comm.ne esprime parere favorevole all'assecondamento purchè si proceda ad atto regolare.

3) ING. LUIGI ANGELINI Presenta studio del passaggio di S.Marta in Bergamo 8I36 P.G. 3839 /4 5 tavole

La Comm.ne dà parere favorevole

4) ING. R. BONORANDI progetto per la costruzione di un fabbricato ad uso civile abitazione al sig. B.B. Rossi in S. Lucia Vecchia. IOI P.G. 74/4a

La Comm.ne dà parere favorevole.- Esprime però il desiderio che si cerchi di modificare la disposizione delle aperture sulla facciata interna. 1 tavola

5) CONSORZIO COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO Costruzione stalla e annesso portico in Via Maglio del Lotto. I2/4a 4 P.G. 1 tavola

La Comm.ne sospende il suo parere.- Domanda che sia presentato un piano generale comprendente i cortili ed una sezione per verificare se la stalla viene costruita colle norme di regolamento anche per riguardo agli scarichi.

6) PEVERELLI PIETRO chiede di sopraelevare la casa dei Fratelli Astulfoni in Via Zambonate nº 1. 58/4a 61/P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole.

7) GALBIATI ISAIA chiede di ridurre una finestra posta nella casa in via per Zanica nº 32 di proprietà De-Gasperi. 90/4a I60 P.G.

La Comm.ne considerato che trattasi di una via di poca importanza dà parere favorevole non ostante che la nuova porta non sia delle dimensioni della vecchia e simmetrica.

8) ING. A. ARESI Sistemazione di un magazzeno in Teatro per piccoli spettacoli in Borgo Palazzo. 3995/4a 899I P.G. 2 tavole

La Comm.ne sospende il suo parere.

Osserva che non è sufficientemente indicato come si effettua il passaggio al teatro. Che l'ambiente da sistemarsi a teatro risulta basso. Che quantomeno dovrebbesi limitare la lunghezza della loggia riuscendo in tal modo più libera la visuale al palcoscenico. A parte che il progetto deve essere esaminato dalla Comm.ne per i teatri è conveniente che su di essi si pronunci anche l'Ufficio Sanitario.

Manca la seconda copia del progetto.

9) ING. A. FINARDI costruzione di una villa in Via Boccaleone al signor Mismetti Angelo. 70/4a 109 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole.

10) LUIGI BERGONZO ARCH. chiede di chiudere l'area di proprietà Capitani in Via Francesco Nullo. 71 P.G. 108 P.G.

La Comm.ne prima di pronunciarsi propone di passare la pratica alla sezione strade perchè voglia riferire in merito.

11) QUARTI GIOVANNI Costruzione di un laboratorio in Via G. Camozzi al sig. Cav. Frosio. 72/4a III P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

12) A. CANEVALI Costruzione di una tettoia e prolungamento della esistente in Via Vittore Ghislandi 73/4a 134 P.G. mancante

La Comm.ne sospende il suo parere.- Desidera sia presentato un piano generale della località comprendente i cortili in confine.

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

13) ANGELO VITALI posa monumento a Annunziata Vitali Ved. Vitali.

La Comm.ne dà parere favorevole

14) GIACOMO DELEIDI posa cippo a Antonietta Gianni Ved. Malusa.

Idem come sopra

15) GIACOMO DELEIDI posa cippo a Aurelia Salvi Ved. Marenzi Lombardi.

Idem come sopra

16) CESARE PALENI chiede di rimuovere il monumento Damiani per abbinarlo a due tombe.

Idem come sopra

17) MARENZI DANTE posa portafiori tipo unico al colombaro reparto bambini di Marenzi Federico.

Idem come sopra

18) CARDINETTI PROF. ANNIBALE posa epigrafe e portafiori tipo unico

I faldone 1923

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMM.NE EDILIZIA

IL GIORNO 29 GENNAIO 1923

cc. 57

fasc n° 3

Presenti gli Onor.li Signori
Comm. Prof. Ponziano Loverini
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni
Cav. Dott. Giovanni Conti
Cav. Uff. Ing. Luigi De-Grossi - Ingegnere Capo
Ing. Gaetano Prati - Segretario

ILLUMINAZIONE PORTICI DEL LOTTO F.

La Comm.ne, dopo visita in sito, conferma il parere si debbano usare per l'illuminazione dei portici le lampade stradali del tipo più grande dei due posti in opera per prova.

Ciò anche per ragioni di economia ritenuto che, se dette lampade non faceSSero buona prova, potranno essere cambiate in seguito.

1) ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI.- per la posa di un cartello reclame mancante sotto i portici del lotto F.

La Comm.ne, dopo visita in sito e dato lo scopo, dà parere favorevole in massima a condizione che il quadro, con quanto ci sarà disegnato, sia di tinta poco viva e apparisconte - di colore analogo a quello della parete del muro. Si riserva però di vedere il disegno del quadro prima di pronunciarsi definitivamente.

2) ANTONIO ROVETTA progetto di copertura in cemento armato del cortile sino all'altezza del primo piano della casa in Via S. Orsola. 8953/P.G. mancante 3963 /4a V.S. 2.I.- 9.I.-1923

La Comm.ne, dopo visita in sito, dà parere favorevole a condizione che il locale terreno che dà sul cortile attuale non venga più comunque abitato e che si provveda per una latrina al piano superiore in sostituzione di quella che si demolirebbe.

3) LUIGI BERGONZO ARCH. chiede di chiudere l'area di proprietà Capitanio in via Francesco Nullo. 7I P.4. I08 P.G. V.S. 9.I.923 mancante

La Comm.ne dà parere favorevole per quanto concerne la forma del parapetto e della cancellata.

4) BRIVIO NOB. DOMENICO progetto di sistemazione dello stabile (casa colonica) in via Monte Bastia nº 6. 3730/4a 7967 P.G. mancante

La Comm.ne prende atto del deliberato dell'Onor. Giunta 3 corr. conforme ai pareri ~~precedentemente~~ già espressi nelle sedute precedenti.

5) LUIGI RUGGERI Cº Mº a nome del sig. G. Nessi - Insiste perchè sia concesso l'alzamento di una casa sul Monte Bastia. II2 P.G. 69/4a mancante

La Comm.ne visto il deliberato dell'Onor. Giunta in seduta 3 Gennaio corr. che si informa ai pareri espressi riguardo all'alzamento abusivo della casa Brivio sul Monte Bastia è di parere si respinga la domanda del sig. Ruggeri dando risposta motivata in merito.

6) RONZONI ENRICO progetto per la costruzione di un portico ad uso magazzeno ed essicatoio agricolo in Via Prov.le Lodigiana. 308/4a 665 P.G. mancante

La Comm.ne non prende in esame il progetto perchè manca la firma del tecnico.

7) ZEFFIRO CARDINALI chiede di ridurre un portico ad uso ambienti abitabili in Via Campagnola. 208/4a 436 P.G. 1 tavola

La Comm.ne sospende il suo parere. Si inviti la domandante a presentare un disegno regolare in due copia colla firma di un tecnico autorizzato e colle quote necessarie per giudicare sulle altezze degli ambienti.

8) AVV. MICHELE DOLCI ampliamento dello studio di scultura in Via E. Novelli 5. 53I P.G. 247/4a 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

9) ARCH. LUIGI BERGONZO costruzione porticato e scuderia al sig. Frigeni sulla Provinciale Lodigiana. 268/4a 539 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole a condizione però che si provveda in modo regolamentare per lo scarico delle acque piovane e luride.

10) LOCATELLI NATALE costruzione di una casetta economica in Via Colognola 588 P.G. 275 /4a 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole quando il tipo di progetto sia firmato da un ingegnere od architetto. e quando si porti a m. 8.00 la distanza del nuovo fabbricato da quello esistente. (Art. 35 del Reg. sull'Igiene del suolo e dell'abitato.

11) AMABILE SANTINELLI chiede di ridurre uno stabile ad uso portico in locali di abitazione in Via Osio. 308/4a 671 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

12) ING. A. ARESI presenta nuovo progetto per la trasformazione di un locale ad uso industriale in un teatro per piccoli spettacoli in Via Borgo Palazzo: 695 /P.G. 296/4a 1 tavola

Visti i nuovi disegni ed il parere della Comm.ne di vigilanza dei teatri si dà parere favorevole.

13) FRATELLI LAZZARI formazione di una nuova porta vetrina d'accesso al negozio in Via S. Alessandro 13. 279 P.G. 176/4a

Previa visita in sito la Comm.ne dà parere favorevole.

14) ANGELO SESTI ARCH. progetto per costruzione di una casa civile abitazione in Via dei Mille al dott. Gavazzeni. 151/4a 221 P.G. 5 tavole

La Comm.ne dà parere favorevole purchè siano soddisfatte le condizioni di regolamento per quanto riguarda gli ambienti di sottotetto. (art. 52-53) per il chè potrà provvedere direttamente l'Ufficio Tecnico.-

15) GIUSEPPE MANZONI costruzione di una casa con bottega in Via S. Lucia frazione Loreto. 177/4a 327 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole a condizione che la fronte del fabbricato sorga alla distanza di M. 12 dal ciglio di monte sera della strada Comunale.

16) TERRANI VITTORIO posa in opera di un cancello in ferro e ditta al negozio di Macelleria in Via S. Bernardino 7. 298 P.G. 175/4a 1 tavola

La Comm.ne nulla ha da osservare riguardo alla forma del cancello in ferro. Nota ~~Osserva~~ però che esso si aprirebbe all'esterno, il che non è consentito dal regolamento di polizia edilizia (art. 58). A parte ciò si nota pure che sarebbe anche antiestetica la posizione del cancello contro il muro della casa, mentre ciò non avviene per i serramenti di ferro a libro che formano spalline. Si dovrebbe ineistere perchè i due battenti del cancello si aprissero verso l'interno.

I faldone 1923

MUNICIPIO di BERGAMO

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOREVOLE

COMMISSIONE EDILIZIA IL GIORNO 12 - 2 - 1923

fasc. n° 4 ========== cc 103

Presenti gli Onor. Sigg.
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Comm. Prof. Ponziano Loverini
Cav. Ing. Luigi De-Grossi = Ingegnere Capo
Ing. Gaetano Prati - Segretario

==========

ALBANI - LOVERINI = Hanno visitato nello studio Faino le due statue della targa - una quasi finita e l'altra appena abbozzata. Il giudizio è stato favorevole ritenuto il lavoro fatto con intelligenza ed amore - salvo alcune osservazioni accettate anche dallo scultore, da tradursi in atto quando la targa collocata in opera.

1) - LUIGI BERGONZO ARCH. chiede di chiudere l'area di proprietà Capitanio in Via F° Nullo. 71/4a 108 P.G. V.S. 9.I. e 29.I.1923 mancante

Passata la pratica alla Sezione strade per la trasmissione all'Ufficio di Segreteria per la stesa del precario o di convenzione speciale.

2) PEVERELLI SANTO chiede di esporre cartelli reclame sul Sentierone. 19 139/4a

La Comm.ne è in massima contraria a questo genere di reclame. Nel caso si accolga la domanda suggerisce di accordare la concessione con facoltà di revoca in ogni momento.

3) TERRANI VITTORIO posa in opera di un cancello in ferro a ditta al negozio di macelleria in Via S. Bernardino. 298 P.G. 175/4a V.S. 29.I.923 mancante

La Comm.ne vista la lettera 12 corr. nella quale si domanda di costruire una chiusura con serramento di ferro e libro da parere favorevole sotto l'osservanza dei regolamenti.

4) FRATELLI MAPELLI costruzione di un fabbricato rustico in Via Borgo Canale. 8181 P.G. 3806/4a V.S. 9.I.923 mancante

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione che l'altezza lib. del piano terreno sia di M. 3.50 e che il deposito di letame venga posto non meno di M. 20 da qualsiasi fabbricato esistente.

MUNICIPIO di BERGAMO

2 tavole

5) -AGAZZI G. C°M° progetto di sopralzo del fabbricato interno in Via A. Pitentino di proprietà del sig. G.Frosio. 315/4a 681 P.G.

Cond

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione che venga verificato se sono soddisfatte le condizioni di regolamento per rapporto dell'ampiezza dei cortili; il che viene domandato al Segretario della Comm.ne previa presentazione da parte della domandante della planimetria generale.

6)- TERZI ARTURO chiede di installare un padiglione ad uso cinema in Piazza Baroni. 349/4a 724 P.G.

1 tavola

La Comm.ne sospende il suo parere desiderando vedere una pianta ed una sezione del fabbricato. L'Ing. Capo riferirà in merito alla prima seduta.

7) ING. CARNAZZI progetto di aggiunta ambienti alla casa in Via dei Mille N° 17. 331 /4a

1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole.

8) RAVASIO LUIGI progetto di apertura ~~di~~ al negozio di macelleria in Via Pelabrocco. 345/4a 762 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole.

9) ARCH. SESTI in merito alla costruzione della casa Cornaro in Via dei Mille. 353/4a 775P.G.

mancante

La Comm.ne si richiama ai pareri precedentemente espressi.

10) ING. G. GAVAZZI completamento opere di riforma alla Casa Mazzoleni in Via XX Settembre. 451/4a 992 P°G°

1 tavola

La Comm.ne non può giudicare sui disegni presentati perchè non completi. Incarica il Segretario per una visita in sito allo scopo di riferire.

I faldone 1923

IUNICIPIO di BERIAMO

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR.

COMMISIONE EDILIZIA IL GIORNO I8- 2 -923

fasc n° 4 -é-------- cc. 103

resenti gli Onor.li Sigg:

Comm. Prof. Ponziano Loverini

Cav. Arch. Giacom Frizzoni

Cav. Dott. Giovani Conti

Cav. Ing. Luigi D-Grossi - Ingegnere Capo

Ing. Gaetano Prati - Segretario

----

1) ING. GAVAZZI completamento opre di riforma alla casa Mazzoleni in Via XX Settembre 45I/4a 992 P.G. V.S I2.2.923 mancante

La Comm.ne sentito il rapporto del Segretario esprime parere favorevole.

2) ANTONIO ROVETTA costruzione di un'apertura in Via Torre del Raso. 450/4a 99I P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole.

3) LOCATELLI NATALE costruzione di una casetta economica in Via Colognola. 588 P.G. 275/4aV.S. 29.I.923 mancante

Ripresentato il progetto colla firma di un ingegnere la Comm.ne dà parere favorevole.

ASSUERO ROTA Chiede di esporre una ditta in Via S. Orsola 20 7mbre 372/4a 8I4 P?G.

La Comm.ne dà parere favorevole.

5) RAVASIO LUIGI chiede di eseguire un'apertura al nuovo negozio in Via S. Orsola. 83I P.G. 378/4a

La Comm.ne dà parere favorevole

6) GOTTI FRANCESCO progetto di allargamento di una porta di entrata negozio in Via Osio 62. 37I/4a 828 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole

7) LUIGI BERGONZO sopralzo del fabbricato di proprietà Angeloni in Via Vittore Ghislandi. 833/P.G. 382 /4a 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

8) - LUIGI BERGONZO ostruzione di un fabbricato ad uso laboratorio e abitazione al sig. Lupini a Loreto. 1 tavola

La Comm.ne di parere favorevole

MUNICIPIO di BERGAMO

9) - ~~ANGELO~~ MAZZOLENI chiede di rimettere in luogo la porta di ingresso nella casa in Via G. Camozzi 370/4a

La Comm.ne dà parere favcevole.

10) - CRIPPA BENVENUTO progetto per 'alzamento di un portico ad uso magazzeno fuori Porta S. Bernardino. 1056 P.G. 482/4a 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole.

11) - LUIGI BERGOIZO ARCH. progett per costruzione di un villino al sig.Dott Gualteroni in Via Vitt. Ghislandi 429/4a 940 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

12) - G. MAZZOLENI chiede di esprre una mostra di tessuti su telai in Via S. Orsola 967 P.G. 469/4a

La Comm.ne dà parere favorevole quando l'opera sia regolamentare

13) - GEOM. MICHETTI progettodi una casa d'abitazione da costruirsi in S.Sebastiano. 432/4a 983 P.G. 1 tavola

La Comm.ne sospende il suo parere. Desidera informazioni riguard alla larghezza della strada comunale per giudicare se sono soddisfatte le condizioni di regolamento. (AR. 22 del reg. d'igiene). Desidera inoltre sapere se è conosciuto il geometra progettante.

14) ING.S. ZANCHI chiede una variazione al confine fra la proprietà Bust e Comune di Bergamo. 408/4a IOIO P.G.

La Comm.ne, visto che si tratta di una concessione precaria nulla ha da eccepire al riguard.

15) ING. ANGELINI progeto per un cinematografo nello stabile di proprietà Roncalli in Via S. Tomaso. IO40 P.G. 479/4a 2 tavole

La Comm.ne nula ha da osservate in merito al progetto. Per la concessione occorrerà la precedente approvazione da parte della Comm. per la sicurezza del teatri.

16) EDOARDO ISNENGHI ostruzione di un cinematografo in Viale Verdi. 485/4a mancante

La Comm.ne non trova nulla da osservare in merito. La concessione dovrà essere subordinata alla approvazione da parte della Comm.ne per la sicurezza dei teatri.

MUNICIPIO di BERGAMO

17) - RONZONI ENRICO progetto per la costru
di un portico ad uso magazzeno ed essicato
colo in Via Prov.le Lodigiana. 306/4a 665 p
V.S. 29.I.923

La Comm.ne osserva che non vi sarebbe la distanza regolamentare di M.
dalla vicina casa Rastelli (art. 35 del reg. d'Igiene) e quindi non dà
rere favorevole.

18) ARTURO FERRI domanda per modifiche, ampliamenti alla sua casa in V
Manzoni. 354/4a

La Comm.ne sospende il suo parere. Desidera vedere una sez
comprendente il torrente Morla e che siano meglio indicate e distinte
le parti vecchie le nuove costruzioni.

19) EZIO SANGIOVANNI progetto per la costruzione di un villino sul Mont
Bastia. 385/4a

La Comm.ne sospende il suo parere. Desidera x)sia completato
disegno indicante come avviene l'accesso dalla via pubblica e che si fa
una sezione trasversale di monte a valle per giudicare se sia necessari
la costruzione di un intercapedine. Osserva che le falde dei tetti hanno
una pendenza troppo piccola e che non è segnata esattamente la capriata.

20) GIACOMO MICHELETTI chiede di eseguire una latrina interna alla casa
in Borgo S. Caterina.

La Comm.ne considerato che vi sono altre latrine superiormente,
che si provvede all'illuminazione di quella progettata mediante luce elet
trica e che la aereazione si fa uso uno sfiatatoio che va fino al tetto
dà parere favorevole per il caso speciale.

DOMANDE DEL CIMITERO

21) ANTONIO RIZZI posa monumento a Ubaldo Rizzi.

La Comm.ne dà parere favorevole riservandosi però di vedere a suo
tempo il modello del bassorilievo.

22) GIOVANNI AGOSTI chiede di posa monumento alla famiglia Mazzoleni.

La Comm.ne esprime parere favorevole riservandosi però di esamina
a suo tempo il bassorilievo.

23) RADICI MARIA posa fotografia in porcellana, e portafiori a due vasi ti
unico al colombaro di Martina Fumagalli in Radici.

La COmm.ne dà parere favorevole

MUNICIPIO di BERGAMO

I faldone 1923

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALL'ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA IL GIORN

Fasc. n° 5

26 FEBBRAIO 1923

cc 26

Presenti gli Onor.li Sigg.
Ing. Cav. Dante Fornoni - Assessore ai LL. P.P.
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Comm. Prof. Ponziano Loverini
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni
Comm. Prof. Ing. Elia Fornoni
Cav. Ing. Luigi De-Grossi - Ingegnere Capo
Ing. Gaetano Prati - Segretario

TARGA SULL'ANGOLO SUD OVEST DEL LOTTO F

Su proposta del Comm. Dott. Caversazzi la Comm.ne dà parere favorevole a che nello specchio centrale anzichè una iscrizione che non vi troverebbe spazio sufficiente si metta lo stemma di Bergamo in marmi di Verona Giallo e Rosso non troppo vivi e sul cartello inferiore la data. L'iscrizione troverà posto invece sulla parte centrale che divide il lotto F dal lotto H.

CONCORSO PER LA STATUA SOPRA IL FINESTRONE DELLA TORRE

L'Onor.le Assessore Fornoni da lettura dello schema di concorso predisposto dal Comm. Piacentini che viene approvato con queste varianti ed aggiunte: il numero dei membri della Commissione esaminatrice si riduce a 5.- Un rappresentante dell'Amm.ne Comunale - un membro della Comm.ne Edilizia - il Comm. Piacentini - uno scultore nominato dalla Giunta Municipale ed uno scultore nominato dai concorrenti - questi ultimi da scegliersi fra gli scultori residenti in Lombardia. La scelta del marmo è lasciata al giudizio della Comm.ne esaminatrice sentito l'artista prescelto. Viene fissato in L. 25000 (lire venticinquemila) la cifra globale da pagarsi per la statua fornita a piè d'opera colla assistenza alla posa e si stabilisce di stabilire uno o due premi

per ~~2~~ due concorrenti che abbiano ottenuti i maggiori voti dopo il prescelto.

ISCRIZIONE SUL PORTALE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA

La Comm.ne visto in sito i modelli di lettere predisposti è di parere si debbano formare le iscrizioni in rilievo sulla pietra.

BALAUSTRATA DEL LOTTO F

per ora non mettere

Visto in sito la Comm.ne esprime il parere che si debba mettere soltanto une o due ferri orizzontali a difesa per il pericolo che qua che bambino possa cadere escludendo la posa di una ramata anche se a maglie molto rare.

STECCATO PER IL LOTTO ~~H~~ G

L'Ingegnere Capo illustra il progetto di steccato per il lotto G coll'aggiunta di fabbricati provvisori in corrispondenza delle due tresande ed in aggiunta al fabbricato del torresino andando verso mattina. Trattandosi di opere provvisorie la Comm.ne dà parere favorevol

UNICIPIO di BERGAMO

1) - AMM.NE CINEMA TEATRO OLIMPYA chiede di esporre una pensilina con lampade elettriche in Via Torquato Tasso. 535/4a

La Comm.ne considerato che l'art. 59 del regolamento di Polizia Edilizia non fa cenno alle pensiline, ma solo ai balconi o terrazzini - che si tratta di un'opera decorativa - che nel punto in cui si eseguisce l'opera il marciapiedi ha la larghezza di M. 2.00 ritiene si possa accordare quanto richiesto. Osserva solo che si dovrà provvedere perchè le acque proventi sulla pensilina e che verrebbero a riunirsi ai due lati contro il muro di facciata siano opportunamente guidate perchè non si versino cul marciapiedi.

2) ARMANI GIOVANNI Costruzione di una casa colonica in Via S. Tomaso De Calvi. 591/4a I259 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

3) TERZI ARTURO chiede di installare un padiglione ad uso cinema in Piazza Baroni. 349/4a 724 P.G. V.S. I2.2.923 mancante

La Comm.ne avuti gli schiarimenti richiesti dà parere favorevole.

4) ARTURO FERRI domanda per modifiche, ampliamenti alla sua casa in Via A. Manzoni .354/4a V.S. I6.2.923 mancante

La Comm.ne avuti gli schiarimenti dà parere favorevole.

5) GIOVANNI DONATI progetto di un fabbricato ad uso abitazione x civile in Via Cappuccini. 590/4a I259 P.G. 3 tavole

La Comm.ne dà parere favorevole quando però si porti l'altezza libera degli ambienti del piano terreno a M. 3.50 tollerandosi tale altezza anche per quegli ambienti che non sono cantinati (considerato che in parte comprendono androni e scale e considerato pure) che il piano terreno è sopraelevato) quando sotto di essi si ponga un vespaio aereato.

6) PIETRO PEVERELLI chiede di ridurre una porzione di fabbricato colonico ad uso civile in Via Baioni. 568/4a II56 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

MUNICIPIO di BERGAMO

7) DINO SECCO SUARDO progetto di nuovo ingresso alla villa in Via Monte Bastia lungo la strada della Ceresola. 481/4a 1061 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

8)

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

8) RAVASIO ALFREDO chiede di applicare sulla lapide del colombaro della defunta Clelia Testa in Ravasio una fotografia in porcellana montata su cornice in bronzo ed un portafiori con due vasetti tipo unico.

La Comm.ne dà parere favorevole quando i due vasi siano fra loro legati come nei tipi già in altri campioni approvati.

9) GIACOMO DELEIDI posa fotografia in porcellana e portafiori in bronzo a ~~due~~ vasetto al colombaro di Alessandro Pisoni.

La Comm.ne dà parere favorevole

10) FUMAGALLI TERESINA IN CONFORTI posa fotografia e portafiori al colombaro di Elia Fumagalli e posa di una fotografia sulla stessa lastra a ricordo del fratello Giuseppe morto in Libbia.

Solo quando trattasi di tombe di famiglia si può concedere la posa di più ritratti anche per defunti non sepolti nella tomba. Qui trattasi di una tomba individuale. Si dà quindi parere contrario consentendosi solo la posa del ritratto per il defunto Elia Fumagalli e per il portafiori.

11) DE-BENEDICTIS posa epigrafe in bronzo - portafiori tipo Zanchi e fotografia in porcellana con cornice al colombaro di Pasquale De-Benedictis

La Comm.ne dà parere favorevole

12) FRATELLI RAVASIO Posa monumento a Ravasio Anna.

La Comm.ne dà parere favorevole

13) GIACOMO DELEIDI posa cippo a Santina Bombardieri.

La Comm.ne dà parere favorevole

14) GUGLIELMO TONUS posa monumento a Ida Lattuada Tavecchi

La Comm.ne dà parere favorevole

MUNICIPIO di BERGAMO

I faldone 1923

fasc. n° 6

cc. 74

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMM.NE EDILIZIA IL GIORNO 8 MARZO 1923

Presenti gli Onor. Sigg.

Conte Ing. Cav. Uff. LUIGI ALBANI
Cav. Dott. GIOVANNI CONTI
Cav. Arch. Giacomo FRIZZONI
Comm. Prof. PONZIANO LOVERINI
Cav. Uff. Ing. LUIGI DEGROSSI - Ingegnere Capo
Ing. GAETANO PRATI - SEGRETARIO

TORRE AI CADUTI

Per disposizioni avute dall'Ill.mo Sig. Assessore l'Ing. De-Grossi presenta alla Comm.ne gli ultimi disegni pervenutigli dal Comm. Piacentini concernenti la Torre dedicata ai caduti. Tali disegni sono:

a) decorazione interna della sala al 1° piano
b) scala di accesso alla sala suddetta ed a quella del 1° piano
c) fronte nord della Torre.

L'Ing. De-Grossi presenta anche alla Comm.ne una modificazione al progetto a) intesa ad acquistare maggiore spazio in altezza e ciò allo scopo di poter aumentare il numero degli stemmi mantenendo inalterata l'altezza della zoccolatura destinate a ricevere i nomi dei caduti. Questa modificazione renderebbe necessaria la sostituzione di un soffitto a cassettoni, a quello a finta volta con lunette previsto dal Piacentini.

a) la Comm.ne dissente dall'idea di collocare gli stemmi gentilizi nel salone dove devono porsi i nomi dei caduti

xx Non ha nulla da osservare riguardo alla esecuzione del soffitto a lunette o a cassettoni e trova giusto, anche per ragioni statiche di collocare la porta di entrata nel mezzo, potendosi adattare benissimo la scala per guadagnare i quattro gradini che verrebbero a sopprimersi.

L'Ing. De-Grossi, nella sua qualità di funzionario, si astiene dall'associarsi al manifestato dissenso.

b) Scala di accesso alla Torre - La Comm.ne esprime l'avviso, non convenga adottare i pilastrini proposti, in quanto essi vengono a

MUNICIPIO di BERGAMO

restringere soverchiamente i gradini sui quali posano, costituendo un'incomoda strozzatura; si debbano invece disporre adatti piantoni in ferro, a sostegno della ringhiera proposta dal Comm. Piacenti.

c) Fronte nord della Torre col tetto del vano della scala

La Comm.ne approva.

1) ASS.NE NAZIONALE COMBATTENTI per la posa di un cartello reclam sotto i portici del lotto F. V.S. 29.I.923 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole purchè l'opera sia eseguita con legno come a serramenti vicini o in ferro con tinta in leg

2) GEOM. MICHETTI progetto di una casa d'abitazione da costruirsi in S. Sebastiano. 432/4a 983 P.G. V.S. I6.2.923 mancante

La Comm.ne dà parere favorevole purchè venga provveduto all'impegno di cui è cenno nella lettera 6 corr.

3) ALLIERI LUIGI costruzione di un chiosco in legno per vendita gelati in Via A. Previtali. 728/4a I48I P.G.

La Comm.ne sarebbe contraria all'accoglimento della domanda qualora sia possibile impedire l'esecuzione dell'opera.

4) QUARTI GIOVANNI chiede di ingrandire due finestre nella casa in via Silvio Spaventa. 727/4a I473 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole

5) DAVIDE PREVITALI modifiche di due aperture in Via Zambonate 25. I448/P.G.7I5/4a 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

6) GIUSEPPE MASPOLI progetto di costruzione di un capannone in Via Cesare Battisti 709/4a I422 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

7) AGAZZI RICCARDO riforma e apertura di vetrina e posa nuovo serramento al negozio in Via S. Alessandro. 689/4a I372 P.G. mancante

La Comm.ne desidera vedere il disegno completo della facciata.

COMUNICIPIO di BERGAMO

8) BUSETTI GIOVANNI chiede di mettere in opera una vetrina fissa e una mobile in Viale Roma. 710/4a 1416 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole

9) GIACOMO BUSETTI riduzione di tre finestre in tre porte di negozio e posa serramenti avvolgibili.694/4a 1383 P.G

La Comm.ne dà parere favorevole

10) GUIDO BONINI progetto per la costruzione di una casa in via A. Piatti 1373 P.G. 695/4a 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole purchè l'altezza libera del piano terreno sia portata a metri quattro.

11) GEOM. LUCA CAPPONI progetto di costruzione di una casa al sig. Del Carro da costruirsi in Boccaleone. 659/4a 1333 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole purchè l'altezza libera del piano terreno sia portata a m. 4.00

12) GEOM. LUCCA CAPPONI progetto per costruzione di una casa in Boccaleone al sig. Confalonieri Pietro. 658/4a 1334/P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole qualora però l'altezza libera del piano terreno sia portata a metri quattro.

13) LUIGI BERGONZO progetto di chiusura dell'area di proprietà Bettonaglia in Via G. Tiraboschi. 638/4a 1328 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

14) LUIGI SPAIANI ampliamento della sua casa a Loreto 18. 642/4a 1272/P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

15) TESTA LODOVICO chiede di esporre un cartello provvisorio in Viale Vittorio Emanuele. 637/4a

La Comm.ne dà parere favorevole per il cartello posto sul passaggio fra i due fabbricati purchè le dimensioni si limitino a M. 3.00 X M. I.50 e salvo accordi cogli interessati confinanti.

16) GUIDO BONINI prolungamento di un capannone in Via A. Caleppio. 640/4a 1303 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

MUNICIPIO di BERGAMO

17) GIUSEPPE MASPOLI chiede di aggiungere un ambiente all'Istituto Bambini Lattanti. 711/4a 1421 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole

18) GUIDO BONINI progetto di riforma e alzamento fabbricato in Via Fornaci 3. 641/4a 1302 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole

19) ZEFFIRO CARDINALI chiede di ridurre un portico ad uso ambienti abitabili in Via Campagnola. 208/4a 436 P.G. V/S.28.I.923

La Comm.ne dà parere favorevole

20) ING. V. GANDOLFI progetto di ampliamento della villa di proprietà Venanzio in Via Cesare Battisti. 742/4a

La Comm.ne domanda che si verifichi se sono soddisfatte le condizioni di regolamento per riguardo al cortile.

DOMANDA RIGUARDANTE IL CIMITERO

21) GARBAGNATI LUIGI posa monumento a Margherita Aresimar Nossa.

La Comm.ne dà parere favorevole per il nuovo disegno

I faldone 1923

LIPIO di BERGAMO fasc. n° 7

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA IL GIORNO 26 MARZO 1923.- cc. 99

Presenti i Sigg: Cav. Uff. Dott. LUCIANO PIZZINI Medico Capo Uff.San°
Conte Ing. Cav. Uff. LUIGI ALBANI
Comm. Prof. Ponziano Loverini
Cav. Uff. Luigi De-Grossi - Ingegnere Capo
Ing. Gaetano Prati - Segretario

) EDOARDO ISNENGHI costruzione di un cinematografo in Viale Verdi. V.S.I6/2 mancante
923 N° 485/4a

Vista la dichiarazione 19 marzo 1923 della Questura di Bergamo si propone di rilasciare il permesso.

2) ING. ANGELINI progetto per un cinematografo nello stabile di proprietà mancante
Roncalli in Via S. Tomaso. N° I040 P.G. 479/4a V.S. I6/2/923

Vista la relazione 22/2/923 della Comm.ne di vigilanza sui Tea tri si propone di rilasciare il permesso.

3) GIUSEPPE MICHELETTI sistemazione delle facciate delle case in Via S. Or= 1 tavola
sola n. 1 e 3 e trasformazione di una porta. 567/4a

Visto il progetto che modifica in parte quanto indicato nella domanda per riguardo al serramento della vetrina si dà parere favorevole.

4) AGAZZI RICCARDO riforma e apertura di vetrina e posa nuovo serramento 1 tavola
al negozio in Via S. Alessandro. 689/4a I372 P.G. V.S. 8.3.923

La Comm.ne; visto il nuovo progetto, dà la preferenza al pro= getto precedente sul quale esprime parere favorevole.

5) DRAGOTTO PLACIDO chiede di impiantare in via provvisoria uno stand in mancante
legno per vendita bibite. I437 P.G. 740/4a

La Comm.ne non avrebbe nulla da osservare riguardo alla forma dello Stand che si intende costruire. In genere peraltro, e come in prece= denti casi, è di parere che, quando non vi siano ragioni speciali, non si debbano accordare concessioni della natura di quella di cui trattasi.

6) ING. V. GANDOLFI progetto di ampliamento della villa di proprietà Vena= 1 tavola
zio in Via Cesare Battisti. 742/4a V.S. 8.3.923

Verificato che il cortile risponde alle norme regolamenta dà parere favorevole.

NICIPIO di BERGAMO

7) LA "VETRARIA PREALPINA" presenta domanda per posa insegne sui negozi del Lotto F. 780/4a I52I P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

8) ING. FINARDI progetto per la costruzione di una casetta al sig. Pirova no in Boccaleone. 802/4a I56I P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole a condizione che gli ambien= ti del piano terreno abbiano l'altezza libera regolamentare di m. 4.00

9) GUIDO BONINI progetto di nuovo forno nel laboratorio di pasticceria per il sig. Riccardo Belotti in Via Borgo Palazzo e nuovo accesso. 80I/4a I570 P.G.

La Comm.ne considerato che trattasi principalmente di opera speciale interessante la sicurezza pubblica non entra in merito per quanto riguarda il forno esprimendo parere favorevole per le altre opere.

10) ING. F. CARNAZZI presenta nuovo progetto di una villa da costruirsi sul Monte Bastia al Comm. Sangiovanni. 797/4a 1 tavola

Vedi seduta I6/2/923

La Comm.ne visto il nuovo progetto esprime parere favorevole Suggerisce però di mettere la gola diritta anzichè rovescia nei cappelli e nei davanzali delle finestre.

11) ING. R. FUZIER sopralzo di un piano della Villa Ghirardi in via primat normale alla Via dei Mille. 825/4a I602 P.G. mancante

La Comm.ne sospende il suo parere. Desidera vedere la pratic precedente che trovasi in Segreteria.

12) ARCH. BARBOGLIO & PALENI progetto di ampliamento della casa di proprie tà della signora Mazzoleni in Via Mazzini 46. 826/4a I603 P.G. 2 tavole

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione però che qualsiasi parte del nuovo fabbricato venga a distare M. 8.00 dall'esisten fabbricato sull'altro lato della via Lapacano.

13) LUIGI BERGONZO ARCH. progetto di chiusura dell'area verso la via Ghi= slandi di proprietà del Dott. Gualteroni. 838 /4a I635 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

NICIPIO di BERGAMO

14) LUIGI BERGONZO progetto per la costruzione di un portico in Via Umberto I° (Zogn.na) 839/4a I636 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

15) LUIGI LUPINI costruzione di una baracca provvisoria in Broseta 53. 844/4a I644/P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole

16) FRATELLI ZANETTI domandano di praticare aperture negli stabili di loro proprietà in Via G. Tiraboschi è 7-9-11-13 N°858/4a I679 P.G.

La Comm.ne ritiene opportuno che la pratica sia istruita precedentemente dall'Ufficio Tecnico nei riguardi della concessione di aperture di finestre riservando il suo parere in seguito, e dopo presentazione dei disegni esplicativi.

17) MINETTI ANTONIO progetto per la costruzione di una casa di abitazione civile con botteghe lungo la Prov.le Cremasca. I680 P.G. 860/4a

La Comm.ne dà parere favorevole tenuto conto che il sottotetto non servirà per abitazione, ma per granaio.

18) G. CONSONNO domanda di ~~rimmmm~~ inscrivere dicture sulle tre porte di ingresso del nuovo cinematografo sul Sentierone. 855/4a I67I P.G.

Da unirsi alla domanda "la vetraria prealpina" dell'Ing. Angelini riguardante le vetrine del lotto F. nella quale sono pure comprese quelle di cui alla presente domanda e nelle quali la Comm. Ed. si è pronunciata favorevolmente.

19) GEOM. ROMANO progetto di una casa civile al sig. Cardini in Via S. Lucia. 879/4a I737 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione che l'altezza libera del piano terreno sia di m. 4.00 a termini di regolamento; e che il sotterraneo sia cantinato sotto i locali abitati.

20) RIPAMONTI GIUSEPPE domanda di alzamento e sistemazione casa in Via Lavanderio. 876/4a I7IO P.G. mancant

La Comm.ne considerato che l'alzamento domandato urta contro i disposti dell'art. 22 del reg. di igiene del suolo e dell'abitato

che prescrive vi sia una distanza di m. 7,00 dalle nuove costruzioni al margine a monte della strada di Collina quando la costruzione stessa sia sul ciglio di valle, non dà parere favorevole.

21) GAMBIRASIO RAG. GIACINTO chiede di sostituire due serramenti in legno con due in ferro al negozi in Via Previtali. 8. 890/4a I749 P.G.

La Comm.ne si riserva il suo parere quando sarà meglio informata in seguito alla presentazione di disegni più completi. mancante

22) SOC. ATALANTA BERGAMASCA G.S. chiede di esporre un quadro in legno sotto i portici del lotto F. 878/4a I720 P.G. mancante

La Comm.ne è in massima di parere contrario. Ritiene in ogni modo sia il caso di studiare la questione quando si presenteranno altre domande delle quali si hanno già notizie per decidere sulla convenienza di assecondarle o meno e in caso sotto un unica direttiva.

23) RAG. A. MELI chiede di esporre un albo a lato del Bar Exelsior sul Sentierone. 926/4a I784 P.G. mancante

La Comm.ne non si pronuncia sulla presente domanda. Le sembra che quell'angolo di fabbricato sia troppo tormentato da quadri di reclame e d'altro.

24) CONSORZIO COOPERATIVE DI PROD.NE E LAVORO costruzione di un muro di cinta in via Lucia Vecchia. 944/4a I8I9 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole - La pratica dovrà esser esaminata dall'Ufficio Tecnico (Sezione Strade) per i suoi incombenti.

25) SOCIETA' ITALO AMERICANA DEL PETROLIO domanda di erigere un nuovo deposito di petrolio in Via A. Fantoni. 900/4a mancante

Visto il referto dell'Ufficio Tecnico (Sez. Strade) si sospende il parere in attesa che sia presentato il tipo della località.

26) GUIDO BONINI prolungamento della ditta del negozio in Via Bº Palazzo di proprietà Riccardo Belotti. I834/P.G. 943/4a 1 tavola

La Comm. da parere favorevole a condizione che si adoperino tinte non troppo vivaci.

27) ING. PERLINI progetto di costruzione di un Villino in Via Milano. 946/4a I875 P.G.

UNICIPIO di BERGAMO

La Comm.ne esprime parere favorevole - desidera però di vedere a suo tempo i dettagli; e di ciò si faccia nota sul permesso.

28) LUIGI SPAIANI costruzione di una tettoia in Via S. Lucia. 947/4a 1877 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole

29) ING. COLLEONI progetto di massima per la costruzione di un palazzo in viale Roma .

La Comm;ne riservandosi il suo parere a quando sarà presentato il progetto completo osserva però

1) che sarebbero desiderabili linee architettoniche più semplici
2) che l'altezza del fabbricato eccede la regolamentare
3) che il cortile è di superficie forse inferiore a quella regolamentare

30) ING. A. ARESI progetto per la costruzione di 4 palazzine in Viale Verdi. 971/4 1879 P.G.

La Comm.ne sospende il suo parere. Desidera avere schiarimenti riguardo all'ampliamento della via Pradello. Domanda se non è possibile disporre i fabbricati colla fronte principale verso la via verdi anzichè col fianco. E come si intenda provvedere perchè non resti l'angolo inst= dieso verso Via Pradello al confine fra due villette.

MUNICIPIO di BERGAMO II faldone 1923

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA IL GIORNO

fasc. n°1 9 APRILE 1923 cc. 107

Presenti gli Onor. Sigg.

Conte Ing. Cav. Uff. LUIGI ALBANI

Cav. Arch. Giacomo FRIZZONI

Comm. Prof. PONZIANO LOVERINI

Cav. Dott. GIOVANNI CONTI

Ing. GAETANO PRATI - SEGRETARIO

---

5 tavo.

1) - ING. R. FUZIER sopralzo di un piano della Villa Ghirardi in ~~via~~ via privata normale alla via dei Mille. 825/4a 1602/P.G. V.S. 26.3.923

La Comm.ne dà parere favorevole a condizione che il poggiolo abbia la sporgenza regolamentare, non superiore a M. 1.20

mancante

2) - ING. A. ARESI progetto per la costruzione di quattro palazzine in Viale Verdi. 971/4a 1879 P.G. V.S. 26.3.923

La Comm.ne dà parere favprevole

3) - CONSOR. COOP. DI PROD.NE E LAVORO costruzione muro di cinta con sopprastante barriera in ferro in Via Mazzini. 976/4a 1916 P.G.

2 tavole

La Comm.ne dà parere favorevole

4) - ING. V. GANDOLFI presenta modifiche da aggiungersi al progetto per la Villa Venanzio in Via C. Battisti 969/4a

1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole a condizione che non debba servire per abitazione il sottotetto.

5) - GUIDO BONINI rialzamento di un fabbricato in Via Borgo Palazzo. 981/4a 1914 P.G.

1 tavola

UNICIPIO di BERGAMO

La Comm.ne dà parere favorevole a condizione che siano soddisfate le norme regolamentari per quanto concerne x la conceria.

6) - CEFIS AURELAIO progetto di una casetta al sig. Baggi in Via Fara. mancante
1038/4 1984 P.G.

La Comm.ne sospende il suo parere. Desidera vedere un disegno che comprenda il fabbricato vecchio per verificare dell'effetto della nuova costruzione.

7) - LEIDI GIOVANNI chiede alle stesse condizioni gli venga rinnovato il permesso edilizio in data 24.4.922 Nº 977/4a 1918 P.G.

La Comm.ne è di parere si possa rinnovare il permesso.

8) - PIA ISTITUZIONE BOTTA posa di un cancello interno al negozio in Via Gombito. 1127/4a 2148 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole

9) - ING. C. VOLTA progetto di una casetta rurale in via Scarlazzo. 1031/4a 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole a condizione che ogni punto del nuovo fabbricato disti M. 4.00 dàl confine di proprietà.

10) - LUIGI BERGONZO costruzione di un fabbricato ad uso abitazione civile in Via G. Tiraboschi al sig. Bettonaglia. 1039/4a 2001 P.G. 3 tavole

La Comm.ne dà parere favorevole a condizione che si levino i contorni di finte porte sulle facciate verso la via G. Tiraboschi facendo le finestre come nella facciata verso la via privata Ghislanzoni.

11) - BUSETTI GIACOMO chiede di porre in opera ante in ferro al negozio in via Borfuro. 2026 P.G. 1060/4a

La Comm.ne dà parere favorevole

MUNICIPIO di BERGAMO

12) - ING. MICHELETTI progetto di un cinematografo in Via S. Orsola 7. 1 tavola

1065/4a 2034 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole. Dovrà però la domandante comunicare copia del nulla osta da parte della pubblica sicurezza.

13) RAVASIO LUIGI progetto per l'apertura di una nuova finestra nella casa in Via B. S. Caterina. 1064/4a 2035 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole

14) - SFONDRINI ANGELO posa in opera di una porta a ventaglio in Via Pignolo 60. 1062/4a 2041 P.G. 1 tavola

La Comm.ne sospende il suo parere domanda sia presentato un disegno regolare. Verificato in sito che trattasi di un serramento a libro comune si propone l'assecondamento.

15) - DEGO SANT'AMBROGIO chiede di esporre una vetrina sotto i portici dei lotto F. 1100/4a 2054 P?G. mancante

La Comm.ne come per casi precedenti in massima non sarebbe di parere favorevole.

16) - DAVIDE PREVITALI Costruzione di tre ambienti nella casa in Via B? Palazzo 91. 1105/4a 2055 P.G. mancante

La Comm.ne esprime parere contrario all'accoglimento della domanda opponendosi i regolamenti.

17) - AIRONI GIOVANNI Costruzione di un fabbricato ad uso laboratorio meccanico in B? Palazzo. 1096/4a 2048 P.G. mancante

La Comm.ne sospende il suo parere. Desidera che il tipo sia firmato da un tecnico a termini di regolamento.

18) - DITTA GNECCHI domanda di esporre cartelli reclamz in Via XX 7mbre mancante

MUNICIPIO di BERGAMO
II07/746/-4a I462 P.G.

La Comm.ne non dà parere favorevole ritenendo non adatta la località.

19) - ING. PIERO SAVOLDELLI progetto di una casa d'abitazione in Viale Vittorio Emanuele. I095/4a 2077 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione che vengano allargate le finestre verso l'angolo di sinistra della facciata (facendole della larghezza di quelle semplici verso destra prima delle bifore) allontanandone al caso gli assi.

20) - GEOM. ROMANO progetto per costruzione di una casa di abitazione ~~civile~~ in frazione Valverde. II2I/4a 2I26 P.G. mancante

La Comm.ne desidera vedere la facciata della casa contigua - prima di dare il suo parere.

21) - BUSETTI G. - domanda di mettere in opera due porte a cler al negozio in Bº S. Caterina. III5/4a 2II3 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

22) - GUIDO BONINI Costruzione di una stalla e rimessa in Via Torretta. II24/4a 2I25 P.G. 2 tavole

La Comm.ne desidera schiarimenti prima di esprimere il suo parere. Si indichi quale distanza intercorre fra il nuovo fabbricato e gli esistenti.

23) - GEOM. ROMANO Costruzione di una casa civile in Borgo S. Caterina 29. II22/4a 2I27 P.G. 1 tavola

La Comm.ne sospende il suo parere. Desidera alcuni schiarimenti non essendo sufficientemente esplicativo il disegno.

MUNICIPIO di BERGAMO

24) - G.B. RUDELLI progetto per la costruzione della casa del Mutilato in Via dei Mille. II29/4a 2168 P.G. mancant

La Comm.ne dà parere favorevole.

25) - ING. MAINETTI Costruzione di una casa civile in Via S. Lucia Vecchia. II23/4a 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole.

26) - LUIGI BERGONZO costruzione di un villino al sig. Limonta Elodia in Via A. Caleppio. II25/4a 2162 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole a condizione che l'altezza libera degli ambienti sia di almeno M. 3.50.

27) - ARCH. ANGELO SESTI progetto per la costruzione di una casa in Via B? Colleoni. II26/4a 2160 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole meno che per il muro di cinta verso la via B? Colleoni che si desidera più semplice e più intonato ai fabbricati vicini. Vede volentieri che si lascino delle aperture in detto muro per il quale riserva il suo parere quando verrà presentato a suo tempo un nuovo disegno.

28) - MARITON RAG. ENRICO Ampliamenti e sistemazione della sua casa in via B? Canale. II28/4a 2166 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

29) - GEOM. ROMANO - Formazione di quattro vani ad uso abitazione civile nella casa in Via B? Palazzo 91. II3I/4a 2I83 P.G. 2 tavole

La Comm.ne non entra in merito trattandosi di opera già eseguita e già colpita da contravvenzione. Osserva però che l'opera non risponde alle norme regolamentari essendo gli ambienti troppo bassi per essere usati per abitazione. Su ciò potrà essere interpella

MUNICIPIO di BERGAMO

to anche l'Ufficiale Sanitario.

30) - MARTINELLI MARTINO prolungamento di un portico in Borgo S. Caterina. II32/4a 2I84 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole suggerendo per il caso speciale che si ripeta sul permesso, per quanto sia già indicato, che la concessione si accorda salvo i diritti dei terzi per l'evenienza di contestazioni col confinante.

3I) - A. URIO Alzamento di un portico in Via Andrea Previtali. II33/4a mancante

La Comm.ne domanda schiarimenti.

DOMANDE RIGUARDANTI IL COMITERO

32)- CESARE PALENI posa monumento a Fritz Stauffacher. II59/4a

La Comm.ne dà parere favorevole

33) - G. TONUS posammonumento a Virginia Hoffer. II60/4a

Idem come sopra

34) - G. DELEIDI posa cippo alla defunta Orsola Moratti Rebuffini.II6I/4a

Idem come sopra

35) - GIULIA DIOTTESIO cambio di una lastra al monumento alla famiglia Diottesio.

Idem come sppra

36) - FIORENTINO ANNETTA posa ornamenti al colombaro di Biffi Serafino.

Idem come sopra

II faldone 1923

MUNICIPIO di BERGAMO

Verbale della seduta tenutasi dalla Cmor.le Commissione Edilizia il giorno 23 aprile 1923

fasc.2

CC 64

Presenti gli On.li Sigg:

Comm. Prof. Ponziano Loverini
Comm. Prof. Ing. Elia Fornoni
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Cav. Dott. Giovanni Conti
Cav. Uff. Ing. Luigi De-Grossi - Ingegnere Capo

1) - L'ING. DEGROSSI presenta uno stralcio di piano regolatore interessante la zona compresa tra la provinciale per Lecco, Via Francesco Nullo, Via Statuto e Via S. Lucia Vecchia. 1 tavola

La Comm.ne approva, ma deplora che cooperative e privati anzichè costrurre ove vi sono già strade e servizi pubblici impiantati, lo facciano invece ove nulla di tutto ciò esiste. Crede che il Comune dovrebbe senz'altro rifiutarsi di costruire strade nuove aumentando ancora l'eccessiva dotazione stradale del Comune, e di assumere in manutenzione altre strade alla periferia che non sieno richiesta da un razionale coordinamento colle esistenti.

2) Presenta la planimetria per il tracciamento della nuova strada da Piazza Baroni, al Viale Vittorio Emanuele. mancante

La Comm;ne ritenuto che deve mantenersi e continuarsi l'allineamento di levante degli edifici della fiera e ciò sino al corso V.E. e che questo allineamento avrebbe interrotto per 66 centimetri e per una lunghezza di metri 7 dalla chiesa di S. Antonio esprime il parere che il tratto di nuova strada da Piazza Baroni al corso sia ristretto precisamente di cm. 66, con una larghezza di strada di M. 13.34 spostando il suo margine di levante parallelamente all'andamento corrispondente degli edifici della Fiera.

3) In merito alla proposta del Comm. Piacentini di allargare il distacco tra il nuovo edificio della Camera di Commercio, ed il lotto G. portandolo da metri 10.50 come è previsto nel piano regolatore a metri 11.25, la Comm.ne ha osservato il tracciamento dell'area per la Camera di Commercio nella sua nuova posizione come sopra proposta, ed ad unanimità ha ritenuto che considerati i piccolissimi vantaggi che si otterrebbero dalla modifica data la po- mancanti

UNICIPIO di BERGAMO

sizione dell'area fra i due grandi spazi, a levante ed a ponente, non risulti giustificata l'alterazione dell'allineamento fra la Banca Credito Italiano e la nuova Camera di Commercio. Esprime l'avviso si debbano costrurre gli edifici come previsto dal piano regolatore.

4) GEOM. ROMANO progetto per costruzione di una casa di abitazione civile in frazione Valverde. II2I /4a 2I26/P.G. V.S. 9.4.923 mancante

Visto il disegno prodotto si esprime parere favorevole

5) GAMBIRASIO RAG. GIACINTO chiede di sostituire due serramenti di legno con due in ferro ai negozi in Via A. Previtali 8. 890/4a I749/P.G. V.S.26.3.923

In seguito alle informazioni richieste, la Comm.ne approva conchè sieno osservati i regolamenti di polizia urbana e di edilizia. 2 tavole

6) SOC. ITALO AMERICANA DEL PETROLIO domanda di erigere un nuovo deposito di petrolio in Via A. Fantoni. 900/4a V.S. 26.3.923 mancanl

Visto il tipo della località la Comm.ne approva.

7) CEFIS AURELIO progetto di una casetta al sig. Baggi in Via Fara. I038/4a I984 P.G. V.S. 9.4.923 5 tavole

In seguito agli schiarimenti ed ai nuovi tipi prodotti la Commissione esprime parere favorevole.

8) GEOM. ROMANO costruzione di una casa civile in Borgo S. Caterina 29. II22/4a 2I27 P.G. V.S. 9.4.923 mancanl

In seguito agli schiarimenti avuti la Comm.ne esprime parere favorevole.

9) GUIDO BONINI costruzione di una stalla e rimessa in via Torretta. V.S. 9.4.923 II24/4a 2I25 P.G. mancante

La Comm.ne in seguito agli schiarimenti avuti esprime parere favorevole.

10) SOC. LIBRARIA ITALIANA chiede di scrivere diciture sui serramenti dei negozi sotto i portici del lotto F.

La Comm.ne esprime parere favorevole

11) ING. R. FUZIER sopralzo e sistemazione di due case ai civ. N. 98-100 di via S. Alessandro. II72/4a 2I88 P.G. 1 tavola

La Comm.ne rileva che manca il tipo della località. Dubita

MUNICIPIO di BERGAMO

che la larghezza della strada non consenta l'alzamento richiesto. Sospende il suo giudizio.

12) G. CANEVALI formazione di finestre nella casa in Via dell'alberata Boccaleone. II7I/4a I582 P.G.

La Comm.ne nel dubbio che si siano arrecati allo stabile delle modificazioni interne, senza la debita autorizzazione, chiede venga prodotta la pianta e la sezione del fabbricato. che dimostri l'utilità dell'apertura delle nuove finestre. In attesa sospende il suo giudizio.

13) ARCH. BARBOGLIO E PALENI costruzione di un nuovo capannone alla Società Vetraria in Viale Vittorio Emanuele. I20I /4a 2243 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole.

14) ING. V. BORDOGNA progetto di asilo infantile per la frazione di Loreto. 2293 P.G. I255/4a

La Comm.ne esprime parere favorevole

15) ENRICO BATTAGION progetto per la costruzione di un fabbricato ad uso stabilimento industriale in Via Simone Majer I254/4a 229I P.G.

Data l'importanza ed il costo dell'opera, il progetto deve essere firmato da un ingegnere.

16) A. BENZONI costruzione di una scala e modifiche diverse alla casa del sig. Foresti in Piazza Mercato Fieno. I253/4a 2343 P.G.

La Comm.ne chiede schiarimenti sull'andamento della scala, trova meschino e brutto il prospetto. Sospende il suo giudizio.

17) AGAZZI RICCARDO ampliamento finestre nella casa del sig. Lucchetti in Via Torretta. I25I/4a 2329 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole

18) COMM. PIACENTINI disegno di lumiere sotto i portici del Lotto F. 2338 P.G. I252 /4a

La Comm.ne ritiene, che si debba provvedere ad un impianto stabile, e con lampade espressamente progettate, quando saranno ultimati tutti i portici della Fiera e ciò a conferma di preceden

UNICIPIO di BERGAMO

~~ti pareri.~~

19) LABAA GIACOMO progetto di una casa rurale in Via delle Scuole Boccaleone. I293/4a 2417 P.G. mancante

La Comm.ne rileva che non è indicato come si provvederà alla foghatura e che ~~x~~ l'altezza del piano terreno è ~~superiore~~ inferiore a quella prescritta. Sospende il suo giudizio.

20) A. SPINI VED. GAMBA sistemazione della sua casa in Via Broseta I7-I9 I315/4a 2441 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole, conchè venga costruito un lucernario nel cavedio, per l'illuminazione del corrispondente locale nel piano terreno.

21) QUARTI GIOVANNI costruzione di un poggiolo nella casa in via S.Lorenzo 27. I314/4a 2442 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole.

22) DAVIDE PREVITALI modifica delle aperture della casa in Via S.Bernardino I326/4a 2473 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole.

23) ING. BRANDOLISIO ampliamento dello stabile prof. Sestini in Viale Albini. I327/4a 2474 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

24) CAP. LORENZO BOTTELLI costruzione di una casa abbinata in Via Canovile. I320/4a 1 tavola

Data l'importanza ed il costo dell'opera, il progetto deve essere firmato da un ingegnere.

25) ING. MANIGHETTI progetto per la costruzione di un villino in via Mazzini. I319/4a 2470 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole, conchè l'altezza del piano terreno venga portata a m. 3.50 come a regolamenti.

MUNICIPIO di BERGAMO II faldone 1923

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMM.NE EDILIZIA IL GIORNO

fasc. n° 3 7 MAGGIO 1923 cc. 56

Presenti gli On.li Sigg:
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Comm. Prof. Ponziano Loverini
Comm. Prof. Ing. Elia Fornoni
Cav. Dott. Giovanni Conti
Ing. Gaetano Prati - Segretario

---

1) - ING. R. FUZIER sopralzo e sistemazione di due case ai civici n° 98-100 mancante in Via S. Alessandro. N. II72/4a 2I88/P.G. V.S. 23.4.923

Avuti gli schiarimenti richiesti la Comm.ne dà parere favorevo

2) - EGIDIO SCALCINATI rinnovo permesso edilizio per sopralzo casa in via P gnolo. N. I266/4a 2276 P.G. mancante

La Comm.ne sospende il suo parere desiderando schiarimenti e di vedere gli anteatti.

3) - LABAA GIACOMO progetto di una casa rurale in via delle Scuole Boccale ne. N. I293/4a 24I7 P.G. V.S. 23.4.923 mancante

La Comm.ne esprime parere favorevole - Si noti sul permesso che il nuovo fabbricato deve essere rurale, il che non apparirebbe dal disegno.

4) - CAPº LORENZO BOTTELLI Costruzione di una casa abbinata in Via Canovin I320/4a V.S. 23.4.923 mancante

RIpresentato il progetto firmato da un ingegnere si dà pars re favorevole.

5) - ING. G. LOCATELLI Costruzione casa colonica in Via alle Scuole. I343 2889 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole a condizione che si prov termini di regolamento per la fognatura. ole

6) - LUIGI BERGONZO progetto di sistemazione casa in Via Giacomo Qua 2896 P.G. I370/4a 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

INCIPIO di BERGAMO

7) - ING. R. FUZIER Costruzione di un capannone in Via Osio 56. I497 P.M.a 2959 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole.

6) - G. DONATI Costruzione di uno stabilimento in Via C. Seresai. I520/4a 3II8 P.G. mancante

La Comm.ne sospende il suo parere. Desidera vedere il nulla osta da parte della R. Prefettura trattandosi di fabbrica vicina al Cimitero.

9) PREVITALI PIETRO sopralzo della sua casa in Via Palma il Vecchio. I457/4a 3025 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

10) - ING. ANGELINI progetto di chiusura parapetto e cancellata alla nuova chiesa S.Croce alla Malpensata. 7 tavole

La Comm.ne dà parere favorevole per quanto concerne la cancellata suggerendo di introdurre qualche segno indicante che trattasi di chiusura attorno ad una chiesa.

Per quanto concerne la copertura del canale derivante dalla Morlana si dovrà fare una pratica a parte della quale si occuperà la sezione strade.

11) - BOMBARDIERI GIUSEPPE progetto di una casa in Via Loreto. I483/4a 3078 P.G. mancante

La Comm.ne sospende il suo parere. E' necessario data l'importanza del fabbricato, che il progetto sia firmato da un ingegnere.

12) - ING. FINARDI progetto di una casa al sig. Belotti in Via Vittore Ghislandi. I482/4a 3052 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

13) - LUIGI BERGONZO costruzione di un villino al sig. Giudici in Viale Vittorio Emanuele. I529/4a 3I58 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole suggerendo di modificare un po' il poggiolo per metterlo in stile col resto del fabbricato e di fare la finestra d'angolo della facciata a Nord a piano terreno come

MUNICIPIO di BERGAMO

le altre, con architrave orizzontale.

Per quanto concerne la gradinata che sporge sull'area di rispetto convenuta negli atti di acquisto per l'allargamento del viale e come in caso analogo (Avv. Tiraboschi) si propone sia concessa sotto il vincolo del precario. L'Ufficio Tecnico dovrà provvedere perchè il fabbricato sorga alla distanza convenuta dal ciglio del viale.

14) - GUIDO BONINI formazione apertura di bottega nella facciata della casa in Via Osio 17. I5I8 P.4. 3I60 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole purchè le aperture rettangolari del piano terreno siano tutte della stessa larghezza.

15) - ANGELO BERETTA progetto di sistemazione interno della casa in Via Torquato Tasso 46. N. I5I7/4a 3I63 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favofevole.

16) - LUIGI AUGGERI progetto per formazione di 6 finestre nella casa in Via Corlazzone 18. I5I6/4a 3I75 P.G. mancante

La Comm.ne sospende il suo parere. Desidera vedere la pianta ed una sezione del fabbricato.

17) - ING. ARESI progetto per la costruzione di quattro ville in Via dei Mille. 3I60 P.G. I52I /4a 25 tavo

Data l'importanza dei fabbricati e la località centrica sulla quale devono sorgere si desidera, prima di esprimere un parere, di vedere una sezione, o più sezioni dei fabbricati stessi, nonchè i disegni dei fianchi che, come appare dalle piante devono essere diversi.

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

18) - GARBAGNATI LUIGI posa monumento a Camillo Veneri. V.S. 23.4.923

Visto il nuovo disegno la Comm.ne dà parere favorevole

19) - ONGARO GIOVANNI posa monumento a Ferdinando Rinaldi. V.S.23/4/23

Visto il nuovo disegno la COmm.ne esprime parere favorevo

20) -VALENTINI posa portafiori tipo unico sulla lastra del colombaro di Luigi Valentini.

La Comm.ne dà parere favorevole.

MUNICIPIO di BERGAMO

21) - ~~BARBAGNATI~~ LUIGI posa monumento a Rosa Terraneo Ved. Fustinoni.

La Comm.ne dà parere favorevole

22) - CANALI LUIGI posa portafiori al colombaro di Canali Brigida.

La Comm.ne dà parere favorevole

23) - ARCANGELI LIVIA posa portafiori al colombaro di Luigia Ved. Arcangeli.

La Comm.ne dà parere favorevole

24) - GIOSUE' MAGNI posa ornamenti al colombaro di Paleni Maria.

La Comm.ne dà parere favorevole

25) - GUGLIELMO TONUS posa monumento a Boffelli Domenico.

La Comm.ne dà parere favorevole

26) - GINO ZENONI posa portafiori tipo Zanchi al colombaro di Emiglia Zenoni.

La Comm.ne dà parere favorevole

27) - N. GALIZZI posa epigrafe - portafiori in bronzo - fotografia in porcellana al colombaro di Maria Innocenti Ved. Lucchetti.

La Comm.ne dà parere favorevole

28) - CESIRA ZOIS VED. FRANCESCONI posa portafiori e fotografia al colombaro di Cesare Francesconi.

La Comm.ne dà parere favorevole

~~29)~~ -

II faldone 1923

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

IL GIORNO 2I MAGGIO I923

fasc. 4 cc. 56

Presenti gli Onor.li Sigg:

Conte Ing. Cav. Uff. LUIGI ALBANI

Comm. Prof. Ponziano Loverini

Comm. Prof. Ing. Elia Fornoni

Cav. Dott. Giovanni Conti

Ing. Gaetano Prati - Segretario

La Comm.ne osserva che urta contro l'estetica della località il palco che si è posto a ridosso del colonnato del portico del Ristorante Nazionale per servizio del concerto. Interessa l'On; Giunta perchè venga levato.

Dott. Conti comunica che il Capomastro Ruggeri, per il proprietario, ha aperto alcune finestre nella casa del Prof. Alberti in Via Scorlazzone prima di ottenere il relativo permesso. La Comm.ne aveva sospeso ogni parere in merito a quelle operazioni domandando fosse presentata una pianta e una sezione del fabbricato. In questi sensi si è comunicato alla parte con lettera 16 corr.

La Commissione insiste che vengano presentati quei disegni per l'eventuale proposta di sanatoria e ritiene debbasi applicare una penale per la contravvenzione.

Si unisce la pratica . (N. I5I6 P.4a)

1)= ING. ARESI progetto per la costruzione di quattro ville in Via dei Mill 3I80 P.G. I52I/4a V.S. 7.5.923 mancante

Visti i disegni presentati la Comm.ne esprime parere favorevole.

2) BOMBARDIERI GIUSEPPE progetto di una casa in Via Loreto. I483/4a 3078 P. V.S. 7.5.923 1 tavola

Vista la firma dell'Ing. A. Marangoni la Comm.ne dà parere favorevole;

3) FRATELLI ASTULFONI Esposizione ditte sotto i portici di Via S.Bernardino. 293I P.G. I387 /4a

La Comm. desidera conoscere quali tinte si useranno per le ditte.

4) RICCARDO BELOTTI chiede di esporre strisce di reclame in Via 20 7mbre. I30I/4a 2364 P.G.

La Comm.ne dà parere contrario in considerazione anche che la [illegible] è troppo centrale ed importante.

5) ENRICO BATTAGION progetto per costruzione di un fabbricato ad uso stabilimento industriale in Via Simone Maier. I254/4a 2291 P.G. V.S. 23.4.923

Vista la firma dell'Ing. G. Zanchi la Comm.ne esprime parere favorevole. 2 tavole

6) EGIDIO SCALCINATI rinnovo del permesso edilizio per sopralzo casa in Piazza S. Spirito Via Pignolo. I266/4a 2276 P.G. V.S. 7.5.923

La Comm.ne dà parere favorevole suggerendo, qualora sia possibile, di fare uno smusso sullo spigolo di sud-ovest.

7) GAETANO SPREAFICO. apertura di una finestra e ampliamento di una esistente nella casa in Via S. Lorenzino..2490 P.G. I697 /4a

Dato lo scopo la Comm.ne dà parere favorevole.

8) RIZZI LUIGI costruzione di un portico in Via Conventino 26. I630/4a mancante

La Comm.ne sospende il suo parere. Devesi presentare il piano generale della località e un tipo regolare dell'opera colla firma di un tecnico autorizzato a termini di regolamento.

9) RAG. GOTTI Sostituzione di un serramento alla porta di accesso alla casa in Via B? Colleoni. I675/4a 3449 P.G. 2 tavole

La Comm.ne sospende il suo parere desiderando in merito schiarimenti.

10) RAG. GOTTI ampliamento di porta di accesso nella casa in Piazza Lorenzo [illegible]scheroni. I674/4a 3448 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole.

11) MARCELLINI PIETRO chiede di esporre una vetrina sul sentierone. I679/4a 3444 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole

12) FRATELLI PEVERELLI sostituzione tetto a terrazza con parapetto alla casa in Via S. Bernardino. 3403 P.G. I668 /4a mancante

La Comm.ne desidera schiarimenti e sospende il suo parere.

13) LUIGI BERGONZO ARCH. progetto di un villino al sig. Luigi Consonni in Viale Vittorio Emanuele. I644/4a 3394 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole esprimendo però il desiderio che il fabbricato sorga in linea a quello che si sta costruendo vicino, verso mezzogiorno.

14) ING. VERTOVA progetto di fabbricato da costruirsi in Via F° M° Colleoni 2 tavole

all'Opera Pia Bonomelli. 3412/P.G. 1682 /4a

La Comm.ne sospende il suo parere. Manca il tipo generale della località - non si è indicato come si provvede per le latrine. E' necessario segnare le altezze dei fabbricati contigui per giudicare riguardo all'ampiezza dei cortili residuanti. Prima di ritornare su questa pratica desidera che dia in merito il suo parere l'Ufficiale Sanitario sembrando che i dormitori riescano poco aereati.

15) MANGIOLETTI LUIGI domanda di allargare un cancello in Via Tormetta 6. 1627/4a 2355 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole

LUIGI BERGONZO progetto di chiusura dell'area di proprietà Alboini alla Zognina. 1601/4a 3297 P.G.

1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole;

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

* vedi retro

17) ANZALONE GIUSEPPE posa fotografia in porcellana con cornice in bronzo e portafiori pure in bronzo al colombaro di Iole Anzalone.

La Comm.ne dà parere favorevole

18) ROTA GIOVANNI Posa fotografia in porcellana con cornice in bronzo e epigrafe al colombaro di Giuseppe Grassi.

La Comm.ne dà parere favorevole

19) GARBAGNATI posa epigrafe, portafiori, in bronzo e fotografia in porcellana con cornice in bronzo al colombaro di Ernesta Bosisio in Benaglia.

La Comm.ne dà parere favorevole

20) ROTA GIOVANNI posa epigrafe, portafiori in bronzo e fotografia in porcellana con cornice al colombaro di Luigi Pedroni.

La Comm.ne dà parere favorevole

21) GARBAGNATI LUIGI posa fotografia in porcellana con cornice al colombaro di Motta Giulia.

La Comm.ne dà parere favorevole

22) MONTEVERDE ROSA IN MONTICELLI posa fotografia in porcellana con cornice in bronzo e portafiori pure in bronzo al colombaro di Monteverde Luigi;

La Comm.ne dà parere favorevole

23) GARBAGNATI LUIGI Posa monumento a Luigia Maggi ved. Belloli.

La Comm.ne dà parere favorevole

II faldone 1923.

fasc. n° 5

MUNICIPIO di BERGAMO

Verbale della seduta tenutasi dalla Onor. Comm.ne Edilizia in data 4 Giugno 1923.

cc. 46

Presenti gli Onor.li Sigg.

Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani

Comm. Prof. Ing. Elia Fornoni

Comm. Prof. Ponziano Loverini

Cav. Arch. Giacomo Frizzoni

Cav. Dott. Giovanni Conti

Ing. Gaetano Prati - Segretario

---

1) Ing. Vertova - progetto di fabbricato da costruirsi in Via Fº Mº Colleoni all'Opera Pia Bonomelli. 3412 P.G. 1682/4a V.S. 21.5.1923

mancante

Visti i nuovi disegni si dà parere favorevole osservando che potrebbe essere più opportuno collocare la latrina nel piccolo corti letto verso mattina riuscendo più vicina al padiglione.

2) Guido Bonini Costruzione di una casetta ad uso abitazione in frazione di Boccaleone. 3786 P.G. 1838/4a

1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

3) LOCATELLI LUIGI costruzione di un finestrone sul tetto verso Via Broseta 36. 1819/4a 3734 P.G.

1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

4) RAVASIO LUIGI chiede il rinnovo del permesso edilizio nº 6 in data 17-11-1921 Nº 1805/4a 3720 P.G.

mancante

La Comm.ne delega al Segretario di verificare se venne accordato il permesso e in quel caso propone la rinnovazione.

5) EUGENIO PIAZZOLI alzamento di un portico nell'interno della casa nº 15 di via A. Maj. 1806/4a 3727 P.G.

1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

6) DAVIDE PREVITALI costruzione di 4 ambienti ad uso abitazione civile nella casa in Via Fornaci. 1783/4a 3617 P.G.

mancante

La Comm.ne dà parere contrario perchè la latrina è collocata nell'ambiente di scala e non potrà essere fornita di acqua - e questo tanto più che trattasi di un fabbricato nuovo.

UNICIPIO di BERGAMO

7) ~~ALGERI~~ GIOVANNI demolizione e ricostruzione tettoia in Via G. Camozzi nº I3 I760/4a 3503 P.G.

La Comm.ne esprime parere contrario ritenuto che il fabbricato farebbe brutto effetto. Si osserva poi che il Comune può opporsi alla esecuzione dell'opera in quanto la ex cinta daziaria contro la quale verrebbe a poggiargi la tettoia è di sua ragione.

8) GUIDO BONINI ampliamento alzamento di un fabbricato in Via Fornaci 10. I755/4a 3597 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

9) GUIDO BONINI costruzione di un'apertura d'ingresso al capannone in Borgo Palazzo e costruzione muro di cinta. I754/4a 3594/P.G. 1 tavola

La Comm.ne non dà parere favorevole opponendosi l'artº 35 del regolamento d'Igiene del suolo e dell'abitato che prescrive la distanza di M. 8.00 fra due fabbricati prospettanti una via pubblica.

10) ING. DE BENI costruzione di una casa uso abitazione in Via S.Lucia Vecchia al sig. Zanchi Gino. I743/4a 3579 P.G. 2 tavole

La Comm.ne dà parere favorevole purchè si porta all'altezza di M. 3.00 in media il piano di sotto-tetto.

11) ARCH. BARBOGLIO & PALENI costruzione di una casa ed annesso laboratorio in Viale Vittorio Emanuele al sig. G. Rota. 3557 P.G. I728/4a mancanti

La Comm.ne sospende il suo parere - desidera conoscere come si provvede per la fognatura - se il fabbricato ha il livello del piano terreno al piano del viale - che si chiarisca quanto riguarda la finestra trifora verso monte che non appare dalla pianta (che comprende però il solo piano terreno).

12) RAG. GOTTI sostituzione di un serramento alla porta di accesso alla casa in Via Bº Colleoni. I675/4a 3449 P.G. mancante

La Comm.ne visto il disegno dà parere favorevole.

MUNICIPIO di BERGAMO

13) - AMADEO VIRGILIO cambio della lastra esistente al colombaro di Silvia Riva in Amadeo. I85I/4a

La Comm.ne non esprime parere favorevole perchè l'opera turbe rebbe quell'uniformità che si vuole mantenuta nei colombari specie nei ri= guardi del colore del marmo.

I4) ONGARO GIOVANNI posa lampada in bronzo al monumento di Rinaldi Fer= dinando.

La Comm.ne esprime parere favorevole

I5) CARLO BORALEVI posa ornamenti al colombaro di Leandro Boralevi.

Idem come sopra

I6) GIUSEPPE TRAPLETTI posa fotografia in porcellana e portafiori in bronzo al colombaro di Giuseppe Vergani Veterano

Idem come sopra purchè si tratti di tipi approvati.

I7) ONGARO GIOVANNI posa cippo a Amalia Ghilardi.

La Comm.ne dà parere favorevole

I8) G. TONUS posa monumento a Capitano Luigi Leopoldo Bedendo.

La Comm.ne dà parere favorevole

I9) GARBAGNATI LUIGI posa monumento a Giuseppina Maffeis Ved. Steffanoni

La Comm.ne dà parere favorevole

20) G. TONUS posa monumento reparto bambini a Ferdinando Cortesi

La Comm.ne dà parere favorevole

2I) GARBAGNATI LUIGI posa monumento a Pietro Pezzotta

La Comm.ne dà parere favorevole

22) GARBAGNATI LUIGI posa cippo a Adalgisa Bertoletti

La Comm.ne dà parere favorevole

23) ONGARO GIOVANNI posa monumento a Giulia Ruggeri

La Comm.ne dà parere favorevole

II faldone 1923

MUNICIPIO di BERGAMO

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMM.NE EDILIZIA IL GIORNO 18 GIUGNO 1923

fasc. 6 cc. 57

Presenti gli Onr. Sigg.

Comm. Prof. Ponziano Loverini
Comm. Prof. Ing. Elia Formoni
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni
Cav. Dott. Giovanni Conti
Cav. Ing. Luigi De-Grossi Ing. Capo
Ing. G. Prati - Segretario

---

1) PRESIDENZA CAMERA DI COMMERCIO - progetto della nuova sede della Camera di Commercio nella località ex Fiera a firma Ingg. Magrini e Angelini. 4128/P.G. 2067 /4a 8 tavole

La Comm.ne preso ad esame il progetto presentato, à rilevato alcune lievi sconcordanze tra i vari disegni, e tra i particolari ad 1/20 ed i prospetti ad 1/100. Chiamati i Sigg. Ingg. Magrini ed Angelini a dare schiarimenti, il sig. Cav. Angelini che ha l'incarico della Direzione artistica dei lavori, ed è l'estensore della parte architettonica dei progetti, presentò alt particolari dichiarando che si riserbava di coordinare in unione all'Ing. Magrini tutti i documenti di progetto. In seguito alle spiegazioni avute la Commissione in via di massima esprime la sua approvazione alle piante prodotte e ritiene che essendovi gli scavi di fondazione aperti e tenuto conto della brevità del tempo di costruzione, possa darsi il permesso di procedere alla gettata del calcestruzzo ed alle altre murature di fondazione limitatamente al piano di campagna. Riserva ogni altra deliberazione a quando sarà presentato l'intero progetto coordinato come è sopra detto.

2) ING. ARCH. A. E. ARESI progetto per la costruzione di nº 10 ville alla Società Cooperativa Domus Nostra in Via Mazzini - Via Statuto (S.Lucia) 38 tav

La Comm.ne dà parere favorevole ai diversi progetti notando però che ove non vi è cantinato deve essere posto un vespaio regolare con giro d'aria.

Osserva che nel tipo G la pianta del piano terreno non corrisponde al prospetto del fianco ove l'accesso è segnato a sinistra anzichè nel centro come nella pianta, disposizione che è da preferirsi. Per il tipo I si propone di fare un lucernario per la scala che riesce poco illuminata. I lucernari, come del resto è detto nella relazione, devono essere apribili.

II faldone 1923

MUNICIPIO di BERGAMO

fasc. n° 6

Sopraluoghi della Commissione edilizia per l'approvazione del modello al vero del finestrone da costruirsi sulla fronte sud della torre dedicata ai Caduti. - Giorni 5 - 7 Giugno 1923

cc. 57

Presenti: Cav. Ing. Dante Fornoni Assessore
Comm. Prof. Ezuziano Loverini
Comm. Prof. Ing. Elia Fornoni
Cav. Arch. Giacomo Quizzani
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Cav. Uff. Luigi De-Grossi Ingegnere Capo
Cav. Dott. Giovanni Conti
Assiste l'Ill.mo Sig. Sindaco ed il Comm. Arch. Piacentini

Dopo esauriente discussione si approva il modello come è stato formato dal sig. Lupini, in tutte le sue forme e dimensioni ad eccezione

a) - Delle mensole inferiori sorreggenti il poggiolo, le quali anzichè a forma parallelepipeda come erano state progettate saranno arrotondate nella faccia anteriore, a quarto di circolo, con teste di marinaio e di soldati di fanteria, artiglieria e genio.

b) - Gli sporti degli elementi costituenti l'architrave principale ridotti da cm. 6 a cm. 4.

c) - Il gruppo dei putti con stemma, da sostituirsi con gruppo di putti con tondo coll'effigie del Sovrano e di estendere la larghezza del gruppo in modo più proporzionato al diametro della lunetta.

d) - ridurre lo spessore dei pilastrini da 0.24 a 0.20

circa i materiali da impiegarsi si conviene:

1° = di adottare il chiampo per la lapide superiore
2° = sostituire il rosso di Francia a quello di Verona
3° = id. il verde delle Alpi al bardiglio fiorito
4° = mantenere tutti gli altri materiali come da approvazione precedenti
5° = impiegare l'onice per i trafori coll'avvertenza di adottare una sezione che consenta l'applicazione diretta del vetro ai trafori.

In seguito la Comm.ne si raduna nell'Ufficio della Società della Fiera nel cantiere di costruzione del lotto G. coll'assistenza dell'Ufficiale Sanitario Cav. Dott. Luciano Pizzini membro della Commissione.

L'arch. Piacentini presenta il disegno del prospetto principale ver

so il Sentierone , e le piante dei vari piani. La Comm.ne riservandosi di esaminare il progettone di esprimere il proprio parere definitivo quando il progetto stesso verrà regolarmente presentato, esprima intanto ed in via di massima il suo vivo consenso ai disegni presentati. Rileva però che la altezza di M. 24 assegnata alla fronte verso il sentierone eccede quella massima prevista dall'art. 67 del regolamento d'Igiene, come pure l'ampiezza dei cortili non è corrispondente a quella autorizzata dallo art. 62 dello stesso regolamento.

L'Arch. Piacentini illustra le ragioni di carattere artistico che giustificano tale maggiore altezza, proponendosi per altro con opportuni rimaneggiamenti di ridurla a metri 23. Tale maggiore altezza renderebbe anche migliore la proporzionalità tra l'ampiezza del cortile e la superficie delle pareti prospettanti.

La Comm.ne Edilizia propone poi, per migliorare ulteriormente il rapporto di cui sopra , che l'altezza del fabbricato verso il cortile venga ancora diminuita di un metro in modo che quella complessiva interna non superi i metri 22.

Dopo lunga discussione si ritiene che, data l'eccezionale posizione dell'area del lotto G, fiancheggiata da tre lati e parzialmente dal quatro da ampie zone stradali o di pubblico spazio, possa risultare giustificata la deroga agli articoli citati del regolamento d'igiene ed incarica i membri De-Grossi e Pizzini di illustrare, anche nella loro qualità di Ingegnere Capo e di Ufficiale Sanitario, i motivi che furono presi ad esame per proporre l'anzidetta deroga. La Comm.ne infine a richiesta del Cav. Gregis rappresentante la Società della Fiera, allo scopo di poter dare in tempo utile le ordinazioni, propone all'On. Giunta l'impiego nella costruzione del lotto G dei materiali come in appresso:

A = per la fronte principale verso il Sentierone

a) - Orditura esterna dei portici comprendente basi, pilastri, imposte, archi, sino alla cornice di coronamento dell'ordine sulla linea dei davanzali, il tutto a bugne come a disegno, con giunti a sezione quadrata di 0.03 X 0.02

Granito bianco e nero di Val Camonica

UNICIPIO di BERGAMO

b) - Colonne centrali
con fusto lucidato, capitello e base a martellina fina
Granito rosso di Baveno

c) - Mascheroni in chiave, delle arcate centrali, cassettoni laterali, con altorilievi
Marmo di Zandobbio

d) - Cornice di marcapiano al secondo piano, cornicione di coronamento sul terzo piano, composto di architrave, fregio, cornice, con mensole relative, cornicione di coronamento sopra il 4°.piano, cornice d'attico, contorni e trabeazioni di finestra, orditura d'archi sopra il 3° piano, bugnati, mensole con lesene, sfondati, teste, mascheroni ed in generale tutte le pareti in rilievo come da disegno.
Pietra artificiale martellinata, a perfetta imitazione della arenaria (Sannico, Mapello, Oggiono).

Poggiolini laterali al secondo piano - grande poggiolata centrale

e) - Cornici di davanzale, pilastrini, basi, mensole
in pietra artificiale come alla lettera d.....

f) - Balaustrini
in marmo di Zandobbio lucidati

f') i Balaustrini dei piccoli poggioli del 3° piano, e tutti quelli relativi alle altre facciate saranno in pietra artificiale di imitazione Zandobbio

g) - Sfondati
intonaco ordinario a grana grossa e tinta da determinarsi

B = interno dei portici

h) - Soffitti
finte volte con lunette intonacate in fino, con profili a colori sul tipo di quelli eseguiti per il porticato del Credito Italiano.

i) - Capitelli pensili in corrispondenza della quattro colonne centrali
granito di Baveno

UNICIPIO di BERGAMO

gli altri

in pietra artificiale martellinata a perfetta imitazione del granito di Baveno

l) - Pareti interne - cornici d'imposta - sfondi, zoccoli, contorni di porta ecc.

in pietra artificiale martellinata a perfetta imitazione del ceppo gentile o Poltragno, in tutto analogo a quanto fu praticato nei portici del lotto F.

m) - P a v i m e n t i

In mosaico alla Veneziana a scomparti corrispondenti alle campate di portico, con riquadri a più tinte - sopra strato di calce= struzzo di cemento dello spessore minimo di cm. 15

n) - Soglie dei portici

Lastroni di marmo di Zandobbio levigati sulla faccia vista a perfetta squadra, dello spessore minimo di cm. 8

o) - Serramenti di botteghe e di porte

In noce o rovere di Slavonia verniciate a stoppino, di ti po eguale od analogo a quelle messe in opera nel lotto F.

p) - Serramenti di sicurezza

In ferro a saracinesca

C) = Fronte verso levante, e fronte verso nord, sino all'incontro a col cavalcavia della Camera di Commercio.

Prescrizioni in tutto eguali a quelle della fronte princi pale.

D = Fronte verso nord dal cavalcavia citato, sino all'incontro coi portici della testata di ponente.

q) - Colonne con fusto lucidato, base e capitelli a martellina fina

Marmo ~~di Trani~~ giallo di Verona

r) - Orditura degli archi e relativo contorno

Ceppo di Brembate

s) - Ammezzato soprastante e terrazzo

In pietra artificiale ad imitazione ceppo in tutto eguale alla fronte di levante del lotto F.

Piani superiori

Si ripetono le prescrizioni di cui alle lettere d,e,f,g,

Interno dei portici

prescrizioni come alle lettere h,i,l,m,n,o,p,

E = Fronte di ponente

Colonne ed ammezzato soprastante	come	alle	lettere	q,r,s,
piani superiori	"	"	"	d,e,f,g,
interno dei portici	"	"	"	h,i,l,m,n,o,p;

F = Arcate di collegamento in fregio al Sentierone, tra il cavalcavia tra i lotti F e G, ed il fabbricato alto sul lotto G.

Materiali in tutto eguali alle arcate simmetriche sul lotto F

Interno dei portici - come alle lettere h,i,l,m,n,o,p,

II faldone 1923

MUNICIPIO di BERGAMO

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA CMSS. COMM.NE EDILIZIA IL GIORNO 25 GIUGNO 1923 cc.60

fasc. n° 7

Presenti gli Onor. Signori:

Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Alberi

Comm. Prof. Ing. Elia Fornoni

Comm. Prof. Ferruccio Loverini

Cav. Dott. Giovanni Conti

Cav. Uff. Luigi De-Gregori Ingegnere Capo

Ing. Gaetano Frati - Segretario

TORRE AI CADUTI

L'Ing. Capo comunica di aver preso accordi coll'Arch. Piacentini riguardo alla disposizione delle lastre cui devono scriversi i nomi dei caduti. Attende comunicazioni per la porta di fronte a quella che prospetta sulla Piazza sia riguardo alle sue dimensioni che ai materiali degli stipiti. La Comm.ne esprime parere favorevole sulle disposizioni delle lastre e dei marmi nomi. Per il marmo nero da impiegarsi darebbe la preferenza a quello di Orezzo e di Varenna; ritenuto che quello di Varenna di tinta meno decisa potrebbe rispondere meglio e costerebbe anche meno. Per la scelta si dovrà tener conto della maggiore o minore garanzia di riuscita dell'opera, sia per le unioni delle lastre che per le incisioni dei nomi, opera per cui ha influenza la struttura del marmo che si deve impiegare.

1) - ING. D. FORNONI progetto di nuovo Istituto Privato in Via dei Mille. N°. 2152/4a 10 tavole

La Comm.ne osserva che sono poco arieggiati i refettori e che si dovrebbero aprire finestre sotto i portici. Mancano le sezioni ed il disegno del fianco che sarà visibile. Suggerisce di modificare la porta principale facendola rettangolare per metterla più in armonia colla parte superiore. In attesa dà parere favorevole per l'incominciamento dei lavori sulla base delle piante presentate - riservando il suo parere per il resto a quando saranno presentati i disegni mancanti e le modificazioni suggerite.

2) - ING. MICHELE ASTORI progetto di asilo infantile e teatrino per la frazione di Valverde. N. 2069/4 4148 P.G. 2 tavole

La Comm'ne osserva che manca luce ed aria al corridoio data la sua lunghezza. Desidera inoltre vedere i disegni delle facciate late

UNICIPIO di BERGAMO

rali che restano in vista dalla strada. Sospende pertanto il suo parere.

3) - GARGANTINI FELICE formazione apertura nella casa In Via A. da Rosciate. N. 4000 P.G. 1990 /4a 1 tavola

Data la località la Comm.ne esprime parere favorevole.

4) - D. PREVITALI formazione di una porta nella casa in Via Broseta 27. 1979/4a 4018 P.G.

La Comm.ne esprime parere contrario perchè l'opera riuscirebbe un deturpamento della facciata.

5) - D. PREVITALI formazione apertura nella casa in Via G. Quaranghi 18 1877/4a 3828 P.G.

La Comm.ne dà parere contrario perchè l'opera sarebbe un deturpamento della facciata.

6) - D. PREVITALI formazione di due finestre nella casa in Via G. Camozzi 2068/4a 4146 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione che si facciano i contorni semplici e di pietra come i contorni delle finestre superiori.

7) - ING. ELIA FORNONI presenta disegno della portina laterale della Chiesa dello Spasino. mancante

La Comm;ne premesso che del progettò di cui trattasi ebbe ad occuparsi la Sovraintendenza ai monumenti di Lombardia esprime il parere debba la pratica essere comunicata al Prof. Comm. Pinetti per il suo parere ed eventuali decisioni.

8) - ING. ARESI progetto di una vulla al sig. Dott. Burbi in Via Borfuro. 2071/4a 4044 P.G. 5 tavol

La Comm.ne dà parere favorevole

9) - GUIDO BONINI costruzione muro di cinta e formazione tettoia contro il muro stesso in Via Vittore Ghislandi. 2061/4a 4099 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

10) - RAVASIO LUIGI apertura di una nuova porta per uso bottega in Pelabrocco. 2088/4a 4180 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole

UNICIPIO di BERGAMO

1 tavola

11) - ING. C. VOLTA progetto per la sistemazione ad uso abitazione in Via S. Giorgio Prop. Paganoni.

La Comm.ne dà parere favorevole

12) - SOCIETA' PER LA RIEDIFICAZIONE DELLA FIERA. Costruzione del Lotto G in Fiera. 4224 P.C. 2125/4a

20 tavole

L'Ing. Càpo legge la relazione all'Onor. Giunta riguardante l'altezza del fabbricato e l'ampiezza del cortile che portò alla deroga per parte del Consiglio Comunale dai disposti di regolamento in merito. La Comm.ne osserva anzitutto che i disegni non solo firmati, e quindi sospende il suo parere. Entrando nel merito del progetto presentato , per il quale mancano le sezioni ed i particolari che si dice saranno presentati più tardi, osserva che vi sono cavedi che non sono ammessi dal regolamento per fabbricati nuovi, alcuni dei quali di dimensioni inferiori anche a quanto vien tollerato per riattamenti di fabbricati vecchi. Vi sono inoltre corridoi e camere scarsamente aereati ed illuminati.

ta

ate

II faldone 1923

Verbale della seduta tenutasi dalla Comm. Comm.ne

Edilizia il giorno 2 Luglio 1923

cc. 88

MUNICIPIO di BERGAMO fasc. 8

Presenti gli Onor. Sigg:

Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Comm. Prof. Ing. Elia Fornoni
Comm. Prof. Romuldo Loverini
Cav. Dott. Giovanni Conti
Ing. Gaetano Prati - Segretario

1) - GUIDO BONINI costruzione di un'apertura d'ingresso al capannone in Via Palosco e costruzione muro di cinta. 1764/4a 3894 P.G. V.S. 4.6.923 mancante

Visti i nuovi disegni la Comm.ne dà parere favorevole

2) - ARCH. BARBOGLIO E PALENI Costruzione di una casa ed annesso laboratorio in Viale Vittorio Emanuele al sig. Nota C. 3887 P.G. 1728/4a V.S.4.6.23 mancante

Visti gli schiarimenti la Comm.ne esprime parere favorevole

3) - PALAZZI LUIGI Costruzione di 3 loggie in cemento armato alla casa in Via Borgo Canale 10. 1944/4a 3953 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole

4) - ING. ROBERTO FUZIER demolizione e ricostruzione di una tettoia per deposito sacchi in Via Silvio Spaventa. 1959/4a 3950 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

5) - PREVIDALI PIETRO separato casa in Via Palma il Vecchio. 2127/4a 4352 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

6) - LUIGI RIZZI costruzione tettoia in legno in Via Conventino. 2117/4a 4342 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole

7) - PICINELLI GIOACHINO costruzione di un porticato in Via Suardi. 2126/4a 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

8) - GIOV. DONATI aggiunta di un nuovo corpo di fabbricato all'esistente in Via Cappuccini. 2198/4a 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

UNICIPIO di BERGAMO

9) - NAVONI E C. costruzione di magazzeni nel cortile della casa in via Madonna della Neve. 1875/4a 3827 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

10) DAVIDE PREVITALI Riduzione di una porta a finestra e chiusura finestra nella casa in Via 5 Vie. 2226/4a 4618 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

11) ING. G. TERZI costruzione casa per abitazione giardiniere ed annesso portico in Via Prov.le per Milano 2102/4a 4226 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione che l'altezza libera degli ambienti terreni sia di M. 4 a termini di regolamento.

12) ING. R. FUZZER demolizione e ricostruzione locali ad uso studio e magazzeno in Via T° Tasso. 2162 /4a 4418 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole a condizione che l'altezza libera degli ambienti sia portata a M. 4.00 a termini di regolamento.

13) G. GUATTERI costruzione di un porticato ad uso deposito ~~xxx xxx~~ legnami lungo la strada Comunale per Campagnola. 2227/4a 4527 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione che le parti prospettanti sulla via e che sono in vista siano eseguite con materiali di decorosa apparenza impiegando per le murature pietra naturale o artificiale, o mattoni stilati, e che ci sia la distanza regolamentare di M. 8.00 dalla vicina chiesa.

14) C°M° PIAZZALUNGA Costruzione di una casetta in Boccaleone. 1884/4a 1 tavola

La Comm.ne vista la località e considerato che la casa è isolata dà parere favorevole a condizione però che l'altezza libera degli ambienti terreni sia di M. 3.50 e si metta il vespaio regolamentare.

15) ADRIANO SICUREZZI Modifica alla Ditta in Via Zambonate 17. 1885/4a 3985 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole quando però lo sporto delle spalline non sia accordato che per il massimo consentito dal regolamento e cioè per cm. 12.

16) D. PREVITALI costruzione di quattro ambienti ad uso abitazione civile nella casa in Via Fornaci. 1783/4a 3617 P.G. V.S.4.6.925 1 tavola

MUNICIPIO di BERGAMO

* Visto il nuovo progetto la Comm.ne esprime parere favorevole.

17) AGNELLI BALDASSARE Costruzione particolare e garage annesso alla casa in Via S. Andrea Pantoni. 1676/4a 3831 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione però che l'altezza libera degli ambienti sia a termini di regolamento, portata a m. 2.80

18) ING. MANDELLI progetto di una villetta con annesso rustico in Boccaleone. 2230/4a 4536 P.G. 2 tavole

La Comm.ne sospende il suo parere e desidera avere schiarimenti in merito alla diverse facciate e osserva, per quella presentata, che vi sono sproporzioni nelle singole parti.

19) ING. VANNOVA Ampliamento locali dell'Opera Pia Donadoni. 2216/4a

La Comm.ne sospende il suo parere desiderando schiarimenti.

20) DIEGO SANT'AMBROGIO domanda di esporre una cassetta per affissione di cartelli reclame sotto i portici della Fiera. mancante

La Comm.ne come per precedenti casi analoghi, esprime parere contrario.

21) - ING. ARESI progetto di costruzione di n° 3 Ville alla Società Domus Nostra in Via Tre Armi. 2229/4a 4554 P.G. mancante

La Comm.ne sospende il suo parere desiderando vedere il piano generale della località con qualche sezione indicante l'andamento del terreno da monte a valle.

22) FRANCESCO CERRA domanda di esporre strisce provvisorie in tela in via XX Settembre 15. 3953 P.G. 1960/4a

La Comm.ne è in massima di parere contrario. Si potrebbe accordare il permesso limitandolo a 15 giorni o ad un mese al massimo.

23) CESARE DOLCI domanda di esporre ditte provvisorie in tela in via 20 Settembre 58. 1949/4a 3924 P.G.

La Comm.ne esprime parere contrario

II faldone 1923

Verbale della seduta tenutasi dalla Onor. Comm.ne Edilizia il giorno

fasc. nº 9

16 Luglio 1923

cc. 61

Presenti gli Onor. Sigg.
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni
Comm. Prof. Ponziano Loverini
Cav. Dott. Giovanni Conti
Ing. Gaetano Prati - Segretario

Esprime voto che l'esposizione dei bozzetti venga fatta ancora alla Palestra.

1) Ing. Vertova ampliamento locali dell'Opera Pia Bonomelli. 2214 /4a V.S. 2.7.923

mancante

Avuti gli schiarimenti richiesti la Comm.ne dà parere favorevole.

2) ING. ARESI progetto per la costruzione di n? 5 ville alla Società Domus Nostra in Via Tre Armi. 2229/4a 4534 P.G. V.S. 2.7.923

mancante

Visti i nuovi disegni la Comm.ne dà parere favorevole a condizione però che, ove non è cantinato, l'altezza del piano terreno sia di M. 4.- a termini di regolamento.

3) ING. MANDELLI progetto di una villetta con annesso rustico in Boccaleone. 2230/4a 4530 P.G. V.S. 2.7.23

mancante

La Comm.ne visti i nuovi disegni dà parere favorevole

4) PANSERA GIOVANNI chiusura di un porticato per formazione laboratorio in Via Osio. 2268/4a 4556 P.G.

2 tavole

La Comm.ne dà parere favorevole

5) LUIGI BERGONZO progetto di un villino alla Signora Todeschini in Via Vittore Ghislandi. 2316/4a 4680 P.G.

1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole purchè, ove il piano non è cantinato, l'altezza libera degli ambienti sia di m. 4.- a termini di regolamento.

6) GUIDO BONINI progetto diuna casa rurale in frazione di Boccaleone al Sig. Foresti. N. 4612 P.G. 2314 /4a

1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole eccetto che per la concimaia che non ha la distanza regolamentare di m. 20

7) ING. FUZIER costruzione di un ambiente terreno in via Tre Armi nella c

1 tavola

sa della Signora Emilia Locatelli in Gallina. 4612 P.G. 2315/4a

La Comm.ne dà parere favorevole

8) ING. BERIZZI progetto di sistemazione del fabbricato di proprietà C noldi in Via S. Giovanni 4. 4712 P.G. 2359 /4a — 2 tavole

La Comm. dà parere favorevole

9) ROCCHI AGOSTINO costruzione fabbricato ad uso Magazzeno deposito at= trezzi in Via A. da Rosciate. 2318/4a 4703 P.G. — 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

10) INDUSTRIA REFRATTARI progetto di modifica agli stabili in Via Malpen sata. 2361/4a — mancante

La Comm.ne dà parere favorevole

11) ALBERGHI RISTORANTI E AFFINI chiede di esporre 3 insegne in Viale Ro ma. 4737 P.G. 2368/4a

Data l'importanza del fabbricato e della località la Comm. preferirebbe che non venissero occupati i balconi del palazzo con inse= gne che farebbero brutto vedere anche se fatte in modo migliore del mo= dello presentato.

12) S. PAGLIERANI chiede di esporre cartelli reclame. 2322/4a

La Comm.ne dà parere favorevole a condizione che colle in= segne non vengano ad occupare motivi architettonici dei fabbricati sui quali si vogliono collocare.

13) FRATELLI PEVERELLI progetto di sistemazione della facciata della casa F.lli Testa in Via T° Tasso N. 20. 2358/4a 4757 P.G. — 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

14) ING. GIULIO TERZI sistemazione ambientisuperiori al capannone in via Giacomo Quarenghi di proprietà Soldini. 2391 /4a 4785 P.G.

La Comm.ne desidera schiarimenti

15) GIOV. PEGURRI progetto di alzamento muro in Via Torre del Raso. 2319/4a

La Comm.ne desidera schiarimenti e di vedere i dettagli del l'opera specialmente in corrispondenza del cancello. — mancante

16) RAVASIO LUIGI ingrandimento quattro finestre nella casa in Via Brose= ta di proprietà Cav. Bertoncini. 4679 P.G. 2317/4a — 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione che si provveda alla sostituzione delle spalline in vivo per tutta l'altezza del le finestre.

17) - DENTI CESARE costruzione locale con soprastante terrazzo in frazione di Boccaleone N. 2399/4a

La Comm.ne desidera avere schiarimenti riguardo all'uso dell'ambiente cui verrebbe appoggiato il nuovo fabbricato.

18) P. LICINI PIETRO costruzione di nº 2 stanze lungo la strada Comunale di Fontana. 4833 P.G. 2400 /4a

La Comm.ne esprime parere contrario perchè come ambienti per abitazione non rispondono alle esigenze igieniche - manca la latrina fra l'altro.

19) TOMASO OBERTI presenta progetto di fabbricato ad uso ristorante con sovrastante piazzale a S. Vigilio.

La Comm.ne esaminato il progetto generale di sistemazione della località a piazzale pubblico approva il progetto anche con riferimento alle quote altimetriche dello stesso e sceglie il tipo prospettico controddistinto dalla lettera C.

20) CESARE DOLCI domanda di esporre ditte provvisorie in tela in Via 20 7mbre Zambonate. I949/4a 3924/P.G. V.S. 2.7.923

La Comm.ne dà parere favorevole per l'insegna da porsi verso via Zambonate della casa Nº 58 di Via Zambonate - Per l'insegna verso Via XX settembre alla casa Nº 40 da parere favorevole quando la insegna stessa sia mantenuta nei limiti delle attuale ditta.

21)ARCH. BARBOGLIO & PALENI progetto di una casa di civile abitazione al P.g. Casari in Viale Roma e Via Macello. 23II/4a 4535 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole al progetto che contempla la strada di larghezza regolamentare di M. 12.00 Ritiene che, quanto all'impegno richiesto all'Amm.ne Comunale perchè faccia rispettare tale larghezza anche per eventuali nuove costruzioni, sia il caso di richiamarsi solamente ai disposti di regolamento.

22) SOCIETA' RIEDIFICAZIONE FIERA Costruzione del lotto G in Fiera. 4224P.G. 2I25/4a 25.6.923 V.S.

In attesa di risposta a quanto comunicato in lettera 30 scorso Giugno resta sospeso ogni parere in merito al progetto.

23) ANTONIO ROVETTA Ampliamento e restauro della casa Dolci in Via 20 7mbre 58. 240I/4a 4837P.G.

Riservandosi di esaminare nuovamente il progetto quando sarà presentato colle modificazioni che per dichiarazione verbale del progettante

II faldone 1923

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

fasc. n°10 IL GIORNO 23 Luglio 1923 cc 7

Presenti gli Onor. Sigg.
Ing. Cav. Dante Fornoni - Assessore
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni
Comm. Prof. Ponziano Loverini
Cav. Dott. Giovanni Conti
Cav. Uff. Luigi De-Grossi - Ingegnere Capo
Ing. Gaetano Prati - Segretario

PROGETTO NUOVA SEDE CAMERA DI COMMERCIO

La Comm.ne si è recata nel cantiere della Camera di Commercio ove gli Ingg. Magrini e Angelini avevano predisposto il modello in gesso della facciata principale del Palazzo ed i disegni della facciata laterale verso Via Masone.

La Comm.ne dà il suo parere favorevole per la facciata verso via Masone.

Per la facciata principale si osserva che sarebbe desiderabile un sporto maggiore del corpo centrale . E si conviene che esso venga portato nel complesso a M. 0.80

Dovrà essere ristudiata la cimasa ed aumentato un pò lo sporto della gronda.

Si conviene di levare le bugne laterali al riquadro decorativo centrale sostituendo delle piccole lesene. L'Ing. Angelini ritiene che le bugne laterali possano trovar posto ancora convenientemente esternamente alle dette lesene. Si impegna di ripresentare altro modello in gesso che tenga conto di tutto ciò entro un mese. Su detto modello la Comm.ne esprimetà il suo parere.

Nell'occasione si presenteranno i disegni regolari delle due facciate da unirsi alla pratica.

Verrà presentato l'elenco dei materiali da impiegarsi nelle facciate esterne anche per regolarizzare, coll'introduzione delle necessarie varianti , il contratto di cessione d'area da parte del Comune.

Per quanto riguarda le piante sulle quali in seduta 18 Giugno scorso, senza entrare in merito la Commissione aveva riscontrato che alcuni locali rimanevano scarsamente illuminati ed aereati l'Ing. Magrini dichiara di aver già introdotte modificazioni al progetto allo scopo di levare tali in=

convenienti e che sarà pure presentato. E si conviene, per l'esame definitivo del progetto nei riguardi igienici, di provocare un convegno al quale intervenga l'On. Assessore Formoni coll'Ing. Capo e Dri Pizzini e Conti.

TENDONI AI PORTICI DEL CAFFE' NAZIONALE

Si presentano diversi tipi di tela e si discute sul sistema da adottarsi concludendo che è necessaria una prova diretta in sito. A questo scopo di invidierà la ditta che ha presentato i campioni a mandare una pezza di tela per ogniuno dei tre tipi scelti dalla Commissione. (Tinta unita ruggine a due a righe).

ARCH. BARBOGLIO E PALENI progetto di una casa di civile abitazione al sig. Cav. Donati in Via G. Morelli. 4763 P.G. 2385/4a 6 tavole

La Comm.ne dà parere favorevole anche per il terrazzino verso le scuole Comunali

ARCH. BARBOGLIO & PALENI progetto di una casa di civile abitazione e annesso Teatro al sig. Comm. Cavalieri in Via Morelli. 2386/4a 4762 P.G. manca

La Comm.ne sospende il suo parere in merito al progetto desiderando avere schiarimenti specie per quanto riguarda l'ampiezza del cortile ed il passaggio sub lato di mattina del Teatro risultando dai disegni che non sarebbero soddisfatte le condizioni di regolamento.

Occorrerà compilare il progetto con sezioni trasversali comprendenti detti cortile e passaggio e coll'indicazione delle principali quote altimetriche. Dovrà previamente essere presentato il nulla osta da parte della Comm.ne Prefettizia di vigilanza sui teatri.

II faldone 1923

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

IL GIORNO 30 LUGLIO 1923

fasc. 11 ec. 38

Presenti gli Onor. Sigg.
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Comm. Prof. Ponziano Loverini
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni
Comm. Prof. Ing. Elia Fornoni
Ing. Gaetano Prati

---

1) Si comunica la decisione dell'On. Giunta di invitare la Commissione ad esamina mancante
e insegne esposte al "MODERNO" per giudicare del loro effetto e confermare
o modificare il parere espresso nella seduta 16 Luglio scorso.

2) RAVA ARTURO costruzione terrazza in cemento armato ad uso magazzeno in Via A. Maj. 2360/4a 4753 P.G. 1 tavola
La Comm.ne dà parere favorevole

3) TOMASO OBERTI Chiede di poter aprire due finestre in Via Matris Domini. 2411/4a 4808 P.G.
Idem come sopra

4) ROSSI AGOSTINO chiede di poter aprire due finestre nelle casa rustica in Via Valverde. 4905 P.G. 2438/4a
Idem come sopra

5) LUIGI CAPITANIO Formazione di due finestre nelle casa in Via S.Bernardino 32 4919 P.G. 2464 /4a
Idem come sopra

6) AGAZZI GUGLIELMO costruzione di un capannone in Via Borgo Palazzo 81. mancante
2439/4a
La Comm.ne sospende il suo parere desidera sia completata la pianta anche per la parte vecchia per vedere se si chiudoni luci di porte e finestre.

7) ING. MICHELE ASTORI costruzione di quattro ambienti addossati alla casa di prop. Astori in Via dei Mille. 4846 P.G. 2413/4a 1 tavola
La Comm.ne sospende il suo parere desidera di vedere la facciata verso la roggia perchè è in vista dalla strada.

8) CAPOMASTRO LORENZO BOTTELLI chiede concessione altezza di m. 3.55 di locali terreni da sistemarsi in Via Osio 52. 2320/4a

La Comm.ne si riserva di vedere il progetto di riforma. E' di parere si possa accordare la limitazione dell'altezza libera a M. 3.55 purchè si faccia un vespaio arieggiato.

9) CONTE DINO SECCO SUARDO chiede di piazzare un chalet sul Monte Bastia. 2469/4a

La Comm.ne considerato che la località ove deve sorgere la nuova fabbrica non è compresa nella zona contemplata dal regolamento di Polizia edilizia - visto il parere dell'Ufficiale Sanitario esprime parere favorevole.

10) RENZO FRANCHINI costruzione di una stalla con soprastante fienile in Via Fontanabroli I2. N. 4987 P.G. 2468/4a 1 Tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione che gli scoli di materie luride siano condotti in canale distanti almeno M. 20.- dalla strada.

11) CONTE DINO SECCO SUARDO progetto di sistemazione rampa sul Monte Bastia. 2470/4a mancante

La Comm.ne desidera vedere, prima di pronunciarsi in merito il parere della Sezione Strade.

III faldone 1923

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMM.NE EDILIZIA TENUTASI

fasc. n°1 IL GIORNO 6 AGOSTO 1923 cc. 71

Presenti gli Onor. Sigg.

Comm. Prof. Ing. Elia Formoni
Comm. Prof. Ponziano Loverini
Cav. Dott. Giovanni Conti
Ing. Gaetano Prati - Segretario

Il Comm. Ing. Formoni ha viste le insegne esposte al Moderno e dichiara che non fanno cattivo vedere. La Comm.ne dà quindi parere favorevole perchè possano essere mantenute in posto.

1) RAG. INVERNIZZI chiede di abbassare il muro di cinta in Piazza Mercato Fieno. 2601/4a 1 tavola

La Comm.he dà parere favorevole

2) ING. GIULIO TERZI sistemazione ambienti superiori al capannone in Via G. Quarenghi di proprietà Soldini. 2391/4a 4785 P.G. V.S. 16/7/1923 mancante

Vista la nota 3 corr. la Comm.ne dà parere favorevole

3) GUIDO BONINI Costruzione di una casa di civile abitazione di prog.Nessi Leonilda in Via Fornaci. 2594/4a 5192 P.G. 1 tavola

La Comm.ne sospende il suo parere desiderando schiarimenti riguardo all'orientamento del fabbricato, ai finestrini per la latrina ecc.

4) DAVIDE PREVITALI Costruzione di una porta e di una finta nella casa in Via Giacomo Quarenghi. 2591/4a 5183 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole

5) CODALI E GRISMONDI chiedono di eseguire opere diverse nella casa in via Borgo Palazzo 2545/4a 5110 P.G. 4 tavole

La Comm.ne dà parere contrario per la dissimetria che risulterebbe nella facciata che è troppo in vista.

6) LICINI PIETRO costruzione di due stanze lungo la strada Comunale di Fontana. 4833 P.G. 2400/4a V.S. 16.7.1923 1 tavola

Vista la nota 29 luglio scorso la Comm.ne esprime parere favorevole

7) ING. LOCATELLI chiede di sostituire serramenti in ferro alla fabbriceria del Carmine. 2539/4a 5100 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole

8) SOC. ELETTRICA BERGAMASCA Ampliamento dell'Officina Trasformatorisita nel cortile interno dello stabilimento in Via S. Lucia. 5082 P.G. 2537/4a 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole; però il Segretario verifichi se sono soddisfatte le condizioni di regolamento per riguardo all'ampiezza del cortile.

9) OBERTI & GRITTI progetto di un fabbricato colonico lungo la strada detta Tavernella. 2540/4a 5102 P.G. 1 tavola

Si dà parere favorevole a condizione che venga costruita una concimaia e collocata ad almeno 20 metri dalla casa.

10) ARCH. BARBOGLIO & PALENI progetto di ricostruzione della casa in Via Silvio Spaventa N° 21 di prop. A. Colleoni. 5312/P.G. 2602 /4a mancante

Per dichiarazione del sig. Arch. Paleni la costruzione si limiterebbe alla sponda sinistra della roggia Colleonesca. In questa condizione si dà parere favorevole.

11) CONSIGLIO DEGLI ORFANATROFI costruzione di un fabbricatò colonico in Valle d'Astino. 2593/4a 5131P.G. 1 tavola

La Comm.ne sospende il suo parere mancando la firma di un Ingegnere.

12) ING. LEONE VASSALLI costruzione di una casa in Via Vittore Ghislandi. 2599/4 2 tavole

Vista la dimensione dei locali si dà parere favorevole non ostante non sia regolamentare l'altezza libera del piano terreno a condizione che ove non c'è cantinato si metta un vespaio arieggiato.

13 ING. A. COLLEONI progetto di una casa civile in Via A. da Caleppio alla Signora Morosini Angela. 2536/4a 1 tavola

Considerato che la casa è isolata e date le dimensioni degli ambienti si propone tollerarsi l'altezza del piano terreno quando il vespaio sia arieggiato e si dà parere favorevole per il resto.

14) CALVI DOMENICO costruzione di un rustico in Via Suardi 8 ad uso studio e magazzeno. 2500/4a 5018 P.G. 1 tavola

Si inviti la parte a dare delucidazioni sul progetto apparendo discordanti le diverse parti di esso.

15) MAROSSI ANGELO chiede di esporre due specchi fuori del Caffè Donizetti. 2535/4a 5086 P.G.

La Comm.ne desidera schiarimenti che potranno essere forniti dal segratario in seguito a visita in sito.

mancante

16) ROCCHI AGOSTINO costruzione di un fabbricato d'abitazione in via A. Da Rosciate. 2480/4a 5002 P/G/

La Comm.ne sospende il suo parere. Desidera che il disegno sia completato con alcune quote sembrando che non siano soddisfatte le norme di regolamento per quanto riguarda l'altezza del piano terreno.

17) RAFFAELE FROSIO RONCALLI sopralzo di un portico addossato al muro divisorio in Via G. Camozzi. 2478/4a

In massima la Comm.ne è favorevole. Darà il suo parere definitivo il progetto regolare da presentarsi.

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

18) CANEVALI COSTANTE posa monumento a Cuni Luigi;

Parere favorevole, salvo a vedere a suo tempo se la medaglia centrale è fatta in modo lodevole.

19) GARBAGNATI posa monumento a Ida Frigerio Gnecchi.

La Comm.ne dà parere favorevole a condizione che la parte terminale venga spostata in modo da non risultare a sbalzo sulle colonnine sottostanti.

20) GIUSEPPE TRAPLETTI posa monumento a Teresi Leidi in Brignoli.

Il Comm. Loverini si è offerto per visitare in cantiere il monumen

21) RAVAZZINI GIUSEPPE posa ornamenti al colombaro di Maria Ravazzini.

La Comm.ne preferirebbe che le parole anzichè in rilievo in bronzo fossero come le solite, incise e piombate. Per il resto si dà parere favorevole.

22) LOCATELLI ERMINIO posa ornamenti al colombaro di Locatelli Luigi.

Ponendosi la cornice in bronzo si propone di approvare la posa di un portafiori semplice anzichè doppio.

23) TRAPLETTI GIUSEPPE?posa ornamenti al colombaro dal Prof. Ing. Giuseppe Niego.

La Comm.ne dà parere favorevole

24) G. RENUZZI posa monumento a Alberta Bellatti.

id. come sopra

25) GARBAGNATI LUIGI posa monumento a Lucia Carenini ved. Spadaccini.

id. come sopra

26) GIACOMO DELEIDI posa monumento a Raffaele Bertollo.

id. come sopra

27) RAG. GIOVANNI BERTULESSI posa ornamenti al colombaro di Teresa Bertules

id. come sopra

II faldone 1923

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMM.NE EDILIZIA

fasc. n°2

IL GIORNO 20 AGOSTO 1923

cc. 85

Presenti gli On. Sigg.

Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani

Comm. Prof. Ing. Elia Foraoni

Conti Dott. Cav. Giovanni

Ing. Cav. Uff. Luigi De-Grossi - Ingegnere Capo

Ing. Gaetano Prati - Segretario

---

1) ING. MICHELE ASTORJ Costruzione di quattro ambienti addossati alla casa prop. Astori G. in via dei Mille 5 . N? 4846 P.G. 2413/4a V.S. 30.7.23 mancante

La Comm.ne visto il disegno della facciata verso la roggia dà parere favorevole preferendo anzi che si mettano due finestre semplici anzichè una bifora come indicato nelle piante.

2) ROCCHI AGOSTINO costruzione di un fabbricato d'abitazione in via Alberico da Rosciate, N. 2480/4a 5002 P.G. V.S. 6.8.923 mancante

La Comm.ne ripreso in esame il progetto osserva:

a) che non v'è la distanza di m. 8 dal costruendo fabbricato a quello esistente a sera del passaggio privato (art. 35 del Reg. sull'Ig. del suolo e dell'abitato.

b) Che l'arretramento del fabbricato dal ciglio della via privata verso mezzogiorno crea due angoli insidiosi, per il che si potrebbe però provvedere mediante chiusura con cancellata.

Ad ovviare ai due inconvenienti si potrebbe, forse con vantaggio anche dal lato economico, sopprimere i due androni centrali formando un passaggio aperto lateralmente verso sera ed altro coperto verso mattina ivi costruendo sempre sul confine di proprietà.

3) CALVI DOMENICO Costruzione di una rustico in Via Suardi ad uso studio e magazzeno. N? 2500/4a 5018 P.G. Seduta 6.8.923 mancante

La Comm.ne visti i disegni modificati dà parere favorevole.

4) AGAZZI GUGLIELMO costruzione di un capannone in Via Borgo Palazzo.N? 81 N? 2439/4a V.S. 30.7.923 2 favole

La Comm.ne esprime parere favorevole

5) GOGLIO ALESSANDRO costruzione di una tettoia in Via S. Alessandro 111. 2642/4a

La Comm.ne esprime parere favorevole

6) GUIDO BONINI costruzione di una casa di civile abitazione di prop.Nessi Ecnilda in Via Fornaci. 2594/4a 5I92 P.G. V.S. 6.8.923

Avuti gli schiarimenti ed introdotte le modificazioni richieste la Comm.ne esprime parere favorevole

7) CONSIGLIO DEGLI ORFANATROFI ED ISTITUTI AMMESSI costruzione di un fabbricato colonico in Valle d'Astino. 2595/4a 5I3I/P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole per il rilascio del permesso a quando i disegni sieno firmati da un ingegnere e purchè si provveda per una concimaia a distanza regolamentare e per la fognatura regolare.

8) MAROSSI ANGELO chiede di esporre due specchi fuori del Caffè Donizetti. 2555/4a 5086 P.G. V.S. 6.8.923

La Comm.ne esprime parere favorevole

9) CODALI E GRISSONDI chiedono di eseguire opere diverse nella casa in Via Borgo Palazzo. N. 2545/4a 5II0 P.G. V.S. 6.8.923

La Comm.ne riesaminato il progetto conferma il suo parere contrario all'approvazione.

I0) CONTE DINO SECCO SUARDO progetto di sistemazione rampa sul Monte Bastia. 2470/4a V.S. 30.7.923

La Comm.ne visto il referto della sezione strade esprime parere favorevole.

II) ING. R. BONORANDI costruzione di una casetta in via Vittore Chislandi i Sigg. Bosio Rag. Bortolo e Licini Costantino. 2764/4a 5497 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole purchè la distanza del fabbricato dai due confini laterali sia almeno di m. 4 a termini di regolamento.

I2) ING. LUIGI MANDELLI progetto dim due fabbricati ad uso segheria e locali d'abitazione e magazzeno legnami in Via p. S. Lucia ai Sigg.Beretta Nº 5492 P.G. 2750 /4a

La Comm.ne sospende il suo parere. Desidera vedere una sezione trasversale comprendente la strada per verificare se la larghezza della strada consente l'altezza di M. I2 in gronda del fabbricato.

I3) ACETI FRANCESCO ampliamento della casa della Sig. Ferrari Maria in Via Foro Boario 11. N. 2752/4 5485 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole

I4) FUMAGALLI GIACOMO progetto di sistemazione del piazzaletto esterno al

la casa in B.º Canale 1 di proprietà Gavazzi. 5483 P.G. 2751/4a

La Comm.ne sospende il suo parere. Desidera sia passata la pratica prima alla Sezione Strade per le sue osservazioni.

15) ANGELO SESTI ARCH. progetto d'una casa di civile abitazione al Sig. Giuseppe Nessi in Via Statuto. 5469 P.G. 2736 /4a 6 tavole

La Comm.ne esprime parere favorevole

16) ANGELO SESTI ARCH. progetto di una casa di civile abitazione alla Sig.ra Gius. Nessi in Mazzoleni. 2737/4a 5470 P.G. 5 tavole

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione che si metta una latrina anche nel piano superiore.

17) EDOARDO ISNENGHI presenta progetto della facciata della casa in Viale Verdi. 2710/4a 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

18) AGAZZI G..progetto per la costruzione di una casetta civile alla Sig.ra Bertuletti Carolina 1 tavola

La Comm.ne osserva che il disegno deve essere firmato da un Ingegnere o da un Capomastro patentato. Quando sia provveduto a questa formalità propone di accordarsi il permesso a condizione che l'altezza libera del piano terreno sia almeno di M. 3.50 (da pavimento e soffitto) con sottostante vespaio aereato ove non ciò sia cantinato.

19) ING. CESARE VOLTA sopralzo di un piano del fabbricato Paganoni in Via S. Giorgio. 2711/4a 5423 P.G.

La Comm.ne sospende il suo parere. Domanda che sieno presentate le sezioni occorrenti per verificare se sono soddisfatte le condizioni di regolamento nei riguardi dei cortili e ciò tanto verso la proprietà Paganoni che verso l'altra proprietà confinante.

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

20) CARMO COMANA posa monumento a Paolo Colleoni.

La Comm.ne dà parere favorevole

21) ONGARO GIOVANNI posa monumento a Antonio Zanchi.

Idem come sopra

22) CARLO COMANA posa monumento a Alessandro Cortinovis

Idem come sopra

23) CARLO COMANA posa monumento a Rosa Dragotto .

Idem come sopra

24) CARMO COMANA posa monumento a Filippo Dragotto

Idem come sopra

II faldone 1923

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA IL GIORNO 3 SETTEMBRE 1923

fasc. n° 3 cc 48

Presenti gli On. Sigg.
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Comm. Prof. Ing. Elia Formoni
Cav. Dott. Giovanni Conti
Cav. Uff. Luigi De-Grossi - Ingegnere Capo

1) PALAZZO DELLA CAMERA DI COMMERCIO. mancante

Si premette che nella seduta del 23 luglio scorso la Comm.ne, dopo visita al cantiere dei lavori ove erano predisposte le facciate del Palazzo ebbe ad esprimere parere favorevole per quella verso Via Masone mentre suggeriva alcune modificazioni per quella verso Piazza Dante. Si premette ancora che nelle precedenti sedute 18 giugno si era osservato fra l'altro, come alcuni ambienti del secondo piano rimanevano non sufficientemente illuminati e aereati.

Si premette pure che con lettera 22 agosto u.s. l'Ill.mo Sig. Commissario Prefettizio diffidava l'On. Presidenza della Camera di Commercio perchè provvedesse nel più breve termine alla presentazione del progetto di costruzione completo.

Nella seduta odierna con una lettera accompagnatoria dell'Ing. P. Magrini vennero riportati i disegni delle piante nelle quali si introdussero alcuni lucernari che eliminano l'inconveniente della insufficienza di aereazioni ed illuminazione di alcuni locali.

Per quanto riguarda la facciata verso Piazza Dante l'Ing. Angelini comunica una relazione nella quale dice che stà studiando la parte centrale della facciata ,che non ha ancora pronta, presentando il prospetto del piano terreno sul quale venne tenuto conto di aumentare lo sporto a M.0.80 come si era indicato nella seduta del 23 luglio scorso.

La Comm.ne dà parere favorevole su questa parte.

Bisognerà peraltro fare gli opportuni accordi colla Amm.ne Comunale per la maggiore occupazione di area che si verifica.

Tutto ciò presente si esprime parere favorevole per la approvazione del progetto relativamente alle piante state modificate secondo i suggerimenti della Commissione e di tutti i prospetti.

Si fa però riserva per la parte decorativa concernente il finestrone principale sulla fronte verso la Piazza Dante, avendo l'arch. ing. Angelini

dichiarato che avrebbe presentato nuove soluzioni e fors'anco un altro modello in gesso. La Comm.ne peraltro insiste ~~xxx~~ perchè anche quest'ultimo particolare venga definito ed esprime parere possa intanto rilasciarsi regolare permesso colla riserva di cui sopra.

2) SOCIETA' PER LA RISDIFICAZIONE DELLA FIERA - Costruzione del Lotto 2 mancante
Vedi Seduta 25 - 6 - 1923

La Società della Fiera ripresenta le nuove piante, nelle quali il cortile principale è notevolmente ingrandito, e le chiostrine convenientemente ampliate. Presenta altresì i prospetti delle 4 fronti inviate dall'art. Comm. Piacentini.

Tenuto conto dei miglioramenti di carattere igienico apportati in confronto delle piante primitive e della deroga all'art. 36 del regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato già autorizzata dal Consiglio Comunale, del fatto che data la superficie e la forma dell'area non vi sarebbe la possibilità di illuminare ed aereare altrimenti certi locali interni che mediante chiostrine, che d'altra parte le chiostrine illuminano soltanto locali di servizio (corridoi, bagni, ecc.) la Commissione esprime parere favorevole all'approvazione del progetto presentato.

Per quanto concerne i materiali da impiegarsi ed altre decorazioni la Commissione si riferisce a quanto fu concordato fra la Società della Fiera rappresentata dal Cav. Gregis i rappresentanti del Comune e la Commissione Edilizia nel sopraluogo del 6-7 Giugno 923 e di cui al verbale relativo.

3) ARCH. BARBOGLIO & PALENI progetto di costruzione di una casa di civile abitazione con annesso Teatro al Comm. Cavalieri in Via Morelli. V.S. 23 - 7 - 1923 mancante

L'arch. Paleni ripresenta alla Commissione la pianta del Teatro da costruirsi in fregio alla rotonda Morelli ed alla radiale per Borgo furo. Tenuto conto che con tale modifica si reggiungono sostanzialmente le proporzioni previste dall'art. 36 del regolamento per l'igiene del suolo e dell'abitato, riservando ogni esame e deliberazione a quando il progetto completo le sarà nuovamente sottoposto esprime intanto in via di massima parere favorevole sulla pianta di cui sopra.

4) CODALI E GRISMONDI chiedono di eseguire opere diverse nella casa in Borgo Palazzo. 2545/4a 5110 /P.G. V.S. 6 - 8 e 20 - 8 - 1923. mancante

La Comm.ne è in massima di parere contrario anche per il progetto schematicamente indicato sul disegno. Riprenderà in esame la prati

ca se verrà presentato un disegno più completo e settagliato.

5) FRATELLI PeVERELLI progetto per la ricostruzione di una porzione di fabbricato ad uso ricovero al Pio Istituto Palazzolo. 5468/P.G. 2755/4a

Sospeso - Occorre la firma di Un Ingegnere e di un Architetto - Devonsi dare schiarimenti e produrre sezioni per verificare se sono soddisfatte le condizioni regolamentari relativamente ai cortili.

6) ING. ARESI costruzione di unem casa di civile abitazione con annesso capannone al sig. Ghilardi in Via Ghislandi. 2882/4a 5660 P.G.

La Comm.ne sospende il suo parere chiedendo schiarimenti relativamente alla strada di accesso ai fabbricati costruendi. Osserva poi che vi ha una distanza di soli M. 3.00 dal confine di cera il che non sarebbe tollerabile se a nord si avessa una strada sia pure privata.

7) GHILARDI GIOV. chiede di esporre una reclam luminosa sul Fabbricato della R. Preture. 2557/4a

La Comm.ne considerato ghello che si fa in altre Città è in massima di parere favorevole. Si riserva però di vedere un progetto regolare per pronunciarsi definitivamente.

8) QUARTI GIOV. Costruzione di un poggiolo alla casa in Piazza Garibaldi. Nº 2855/3a 5613 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole

9) LUIGI FERRARI costruzioni di alcuni ambienti nella casa di proprietà Cooperativa di Consumo in Via Lunga N 3. 2858/4a 5615 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole tollerandosi che l'altezza del piano terreno non sia regolamentare data la destinazione degli ambienti terreni e considerato che il restante della casa kha i soffitti alle quote come alla parte nuova a farsi. Si dovrà aumentare di alcuni gradini la scala che, come progettata è troppo tipida e pericolosa e tanto più che si trova all'aperto.

10) ING. BIGONI costruzione di un rustico annesso alla casa del Sig.Pagani in Castagneta. 5558 P.G. 2857 /4a

La Comm.ne dà parere favorevole

11) GIACOMO LOGLIO Costruzione di una villa al sig. Gandolfi Silvio in località detta Ponte Testa. 5568 P.G. 2826/4a

La Comm.ne dà parere favorevole;

12) GUIDO BONINI progetto per la riforma della casa in via Silvio Spaventa del sig. Franchi. 2880/4a 5626 P.G.

Visto che si tratta di una riforma generale si elevi l'altezza del piano terreno a M. 4.00 a termini di regolamento. Volta accettata questa condizione si propone l'assecondamento.

13) AIRONI E GHIBLOTTI domandano di costruire un poggiolo nella casa in Via Prov. per Osio 54. 2781/4a 5512 P.G. 1 tavola

Visto che il muro del fabbricato è in arretrato si dà parere favorevole.

14) ING. LUIGI MANDELLI progetto di due fabbricati ad uso segheria e locali d'abitazione e magazzeno legnami in Via S. Lucia Ai Sigg. Beretta. 5492 P.G. 2750/4a V.S. 20.8.923 mancani

La Comm.ne considerato che le condizioni attuali della strada non consentono l'altezza di M. 12 del fabbricato non dà parere favorevole non potendo tener conto di eventuali condizioni avvenire che si possono anche non verificare.

15) ANTONIO NOVETTA sopralzo di un piano della casa in Via XX Settembre della Società Immobiliare. 5505 P.G. 2765 /4a 1 tavola

Visto che col sopralzo non si viene per nulla a portare modificazioni per quanto concerne i cortili si dà parere favorevole.

III faldone 1923

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA IL GIORNO 24 SETTEMBRE 1923.- fasc. n4 cc. 77

=+=+=+=+=

Presenti gli Onor. Signori
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni
Cav. Dott. Giovanni Conti
Cav. Uff. Luigi De-Grossi - Ingegnere Capo
Ing. Gaetano Prati - Segretario

=+=+=+=+=

La Comm.ne osserva che l'Ing. Savoldelli ha elevato di un piano in più la casa che stà costruendo sul Viale Vittorio Emanuele di cui alla seduta 9 aprile 1923. Doveva anche presentare le facciate laterali (Questo realmente non risulta dal verbale).

La Comm.ne chiede se sono provvisorie le lampade a riverbero semplici che sono sul terrazzo del Circolo Commerciale. Si dovrebbe scegliere un mezzo di illuminazione più conveniente, data la località.

Dott. Conti chiede se non sia il caso di riprendere le trattative col Sig. Conte Roncalli per la sistemazione del ciglio del piazzale di Colle Aperto.

1) ANTONIO ROVETTA ampliamento e restauro della casa Dolci in Via XX 7mbre N. 58. 2401/4a 4837 P.G. V.S. 16-7-1923 mancante

La Comm.ne non crede di modificare il parere espresso nella seduta 16 luglio scorso per quanto riguarda la domanda di copertura della roggia Serio Inferiore, e ciò per le ragioni esposte nella seduta stessa.

2) GINO PEVERELLI formazione apertura nella facciata della casa in Via Morelli N° 8 - 2960 /4a 5750 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

3) ING. ANGELINI costruzione fabbricato ad uso laboratorio e abitazione al Sig. Luigi Galetti in Via S. Tomaso de' Calvi. 2893/4a 5679 P.G. 9 tavole

La Comm.ne dà parere favorevole

4) ING. ARESI costruzione di una casa di civile abitazione con annesso ~~xxxxxx~~ capannone al sig. Ghilardi in Via Ghislandi. 2882/4a 5660 P.G. v.s. 3/9/923 mancante

La Comm.ne dà parere favorevole purchè la linea del fabbricato sorga a M. 12 dal ciglio di nord del vialetto per non ostacolare l'eventual

costruzi

costruzione di una strada di larghezza regolamentare in epoca avvenire.

5) ING. FORNONI progetto di ampliamento portico al sig. Frosio Roncalli in Via G. Camozzi. 5495/P.G. 2754/4a

La Comm.ne sospende il suo parere. Propone di mandare la pratica all'Azienda Acquedotti per le eventuali sue osservazioni.

6) ING. LUIGI MANDELLI progetto di due fabbricati ad uso segheria e locali d'abitazione, magazzeno legnami in Via p. S. Lucia ai sigg. Beretta. 5492 P.G. 2750/4a V.S. 20/8/ E 3/9/1923

Vista la lettera 17 corr. dell'Ing. Progettante nella quale dichiara di ridurre l'altezza del fabbricato a termini di regolamento si dà parere favorevole/

Si riporti sul permesso quanto dichiarato dall'Ing. Progettante.

7) FRATELLI PEVERELLI progetto per la ricostruzione di una porzione di fabbricato ad uso ricovero al Pio Istituto Palazzolo. 5458 P.G. 2735/4a V.S. 3/9/23

Vista la firma Ing. G. Locatelli e dati gli schiarimenti forniti si dà parere favorevole.

8) FUMAGALLI GIACOMO progettp dc sostemazione del piazzale esterno alla casa in via Borgo Canale di proprietà Gavazzi. 5483 P.G. 2751/4 V.S. 20.8.1923

La Comm.ne sospende il suo parere desiderando prima che la pratica sia esaminata dall'Azienda della Funicolari e Tram per quanto possa interessare la proprietà del Comune.

9) ING. CESARE VOLTA sopralzo di un piano del fabbricato Paganoni in Via S. Giorgio. N° 2711/4a 5423 P.G. V.S. 20.8.1923

La Comm.ne sospende il suo parere - desidera vedere un prospetto che comprenda il terrazzo di unione fra i due fabbricati.

10) ING. STEFANO ZANCHI progetto per la costruzione di una casa civile in Viale Verdi. 3015/4a 5851 P.G.

La Comm.ne nulla avrebbe ad osservare sul progetto - desidera però vedere anche il progetto del fianco verso sera. Non può aderire a ~~però~~ che si limiti a m. 3 la distanza del fabbricato costruendo dal confine verso mattina, che deve essere di M. 4 a termini di regolamento.

11) GUIDO BONINI costruzione di una terrazza nella casa in Via S. Alessandro 92 N° 3045/4a 5880 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole

12) GUIDO BONINI Sistemazione aperture di finestre nella casa in Via S. Alessandro. 2887/4 5661 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole

13) DAVIDE PREVITALI formazione apertura in Via Broseta 27. 3014/4a 5840 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole

14) CARLO D'ADDA costruzione tettoia in Via Baschenis. 2981/4a 5771 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole 1 tavola

15) ANGELO MAZZOLENI riduzione di una porta carrale in porta d'ingresso nella casa in Via Suardi 12. 3106/4a

La Comm.ne dà parere favorevole

16) BOSATELLI GIOVANNI Costruzione di una casa rustica in Via Roccolino l. 3104/4a

La Comm.ne sospende il suo parere. Desidera che venga indica a nel tipo di mappa la posizione che avrà il fabbricato.

17) PISONI CRISTOFORO costruzione di una casa in Via dell'Alberata in Boc= caleone. 3105/4a

La Comm.ne sospende il suo parere. Desidera vedere una sezio ne trasversale comprendente il tetto e che sia modificata la facciata in modo da renderla più rispondente alle norme di architettura.

18) GIOVANNI CANEVALI chiusura portone e apertura porta d'ingresso nella casa in Via A. Ponchielli 20. 3107 /4a 6058 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole

19) LUIGI BERGONZO chiusura area proprietà Todeschini in Via Ambrogio Calep pio. 6060 P.G. 3103/4a 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

20) ANGELO MAZZOLENI progetto di ampliamento della casa di prop. Maffezzoli in Via A. Caleppio. 3050/4a 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

21) SONZOGNI CARLO costruzione di una casa civile in località detta Scar= lazzo. 3047/4a 5834 P.G. mancante

La Comm.ne sospende il suo parere. Desidera vedere una pian= ta del sottotetto e che la sezione verticale comprenda anche tutto il tetto.

22) PIETRO DONGHI formazione apertura nella casa in Via Privata Maffeis. 3046/4a 5827 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole

23) ING. V. GANDOLFI progetto di sistemazione della casa di proprietà Coda li Grismondi in Borgo Palazzo.N. 26. 2 tavole

La Comm.ne, vista i nuovi disegni dà parere favorevole per

quello nel quale la nuova apertura è simmetrica riguardo alle finestre superiori con finta porta, che deve però essere munita di serramento fisso in tutto uguale a quello della portina d'accesso per gli inquilini.

24) ORTELLI ANTONIO chiede di spostare il portone d'ingresso ai rustici nella ex casa Goltara in Vicolo Cornasello. 3060/4a 5868 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole

25) ORTELLI ANTONIO apertura di un cancelletto nell'attuale cancello di ingresso alla casa Goltara in Via Masone. 3061/4a 5867 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole a condizione che il cancelletto venga eseguito a perfetta regola d'arte e che la parte inferiore sia uguale a quella del cancello centrale.

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

26) DITTA GALIZZI posa di due portafiori - fotografia in porcellana e epigrafe al colombaro di Tomaso Marchioni.

La Comm.ne dà parere favorevole purchè si metta un solo portafiori.

27) GIOVANNI COLONNETTI posa cippo a Eulalia Sanguettola.

La Comm.ne dà parere favorevole

28) LEONARDI posa ornamenti tipo unico al colombaro di Attilio Leonardi.

La Comm.ne dà parere favorevole

29) G. TONUS posa cippo a Alberto Vimercati

La Comm.ne dà parere favorevole

30) G. TONUS Posa monumento a Maria Andriano Morello.

La Comm.ne dà parere favorevole

31) CAMILLO REMUZZI posa monumento â Eugenio Brignoli.

La Comm.ne dà parere favorevole

32) CARRARA GIUSEPPE posa portafiori tipo solito al colombaro di Giuseppina Berzi.

La Comm.ne dà parere favorevole

33) CARRARA GIUSEPPE posa monumento a Donzelli Giuseppe.

La Comm.ne dà parere favorevole

III faldone 1923

Verbale della seduta tenutasi dalla Onor. Commissione Edilizia il giorno

fasc. n° 5 — 8 Ottobre 1923 — cc 147

Presenti gli Onor. Signori

Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani

Cav. Dott. Giovanni Conti

Comm. Ing. Prof. Elia Fornoni

Cav. Arch. Giacomo Frizzoni

Ing. Gaetano Prati - Segretario

L'Arch. Frizzoni chiede che si verifichi:

1 = Cosa si stà facendo a monte del Garage lungo il Viale Vittorio Emanuele ove pare si costruisca una strada che non avrebbe la larghezza regolamentare.

2 = Se avanti al laboratorio Rota pure lungo il Viale V.E. si costruisce una casa come a progetto, o no.

1 = Ing. G. Terzi Costruzione di un muro in prismi in Via Maggio del Lotto. 3207/4a 6845 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole - La pratica dovrà passare alla Sezione strade per il tracciamento della linea di ciglio.

2 = ARMELLONI GIOVANNI progetto riattamento fabbricati di sua proprietà in via per Zanica.

1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

3 = ROSSETTI RAFFAELE formazione e ingrandimento di una finestra in Via Torretta. 3296 /4a 6982 P.G.

1 tavola

La Comm.ne desidera schiarimenti

4 = ING. FORNONI progetto di ampliamento portico al Sig. Frosio Roncalli in Via G. Camozzi. 5493 P.G. 2754/4a V.S. 24.9.923

2 tavole

Sospeso . La Comm.ne (Albani) desidera vedere il contratto di acquisto da parte del Comune.

5 = ING. SAVOLDELLI alzamento di un piano della sua casa in Viale Vitt? Emanuele . 3203/4a 6883 P.G.

mancante

La Comm.ne osserva che l'alzamento di un piano (terzo) ha cambiato il carattere (stile) della costruzione, adatto per due soli piani.

Siccome poi trattasi di operazione eseguita senza aver ottenu preventivamente il necessario permesso la Comm.ne crede sia doveroso applic re una penale.

6 = OBERTI TOMASO allega progetto esecutivo riguardante il Piazzale di S. gilio. 2725 /4a 5433 P.G.

mancante

Per quanto riguarda la parte edilizia la Commissione dà parere favo
-ole.

7 = BOSATELLI GIOVANNI costruzione di una casa rustica in Via Roccolino. 3I04/4 1 tavola
V.S. 24.9.923

La Comm.ne visti i nuovi disegni, dà parere favorevole

8 = PISONI CRISTOFORO costruzione di una casa in Via dell'Alberata in Boccaleo 2 tavole
ne. 3I05/4a V.S. 24.9.923

Visti i nuovi disegni la Comm.ne dà parere favorevole a condizione che l'altezza dell'ultimo piano sia portata a metri 3.00 liberi.

9 = SONZOGNI CARLO costruzione di una casa civile in località detta Scarlazzo. 2 tavole
3047/4a 5834/P.G. V.S. 24.9.923

La Comm.ne visti i nuovi disegni, dà parere favorevole.

10 ENG. ARMSI costruzione di un gruppo di Ville alla Società Domus Nostra 20 tavole
in Via Matris Domini. 3II8/4a

La Comm.ne sospende il suo parere, desiderando vedere il piano generale.

11 = FORCELLA ANGELO Alzamento tetto per formazione stalla in Via Osio.
3I3I/4a 669I P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole quando si provveda alla costruzione di una concimaia nei modi stabiliti dal regolamento.

12) LUCIANO FRANZOSINI chiede di esporre ditte in Via G.Camozzi - Angolo via Maffeis. (Casa Salvetti) 3I82/4a 6768 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole a condizione che le due insegne siano poste sulla medesima linea (parapetto delle finestre).

13) SALVETTI GEDEONE chiede di esporre ditte in Via G. Camozzi - 3I8I/4a 6769 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole

14) GUIDO BONINI ampliamento casa in Via della Chiesa di Boccaleone al Sig. 1 tavola
Capitanio Francesco. 3205/4a 6820 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole

15) ING. GAVAZZI sistemazione della facciata della casa in Via F. Nullo 1 tavola
della S.E.B. 3204/4a 6823 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole

16) ROSSI RAG. ETTORE Chiede di esporre tendone in Via T? Tasso. 3I80/4a

La Comm.ne esprime parere contrario per la dissimetria che risulterebbe dall'applicazione del tendone.

17) SOCIETA F E R V E T costruzione cabina elettrica nell'officina elettri akla Garagna. 6834/P.G. 3206/4a 2 tavole

La Comm.ne dà parere favorevole

18) A. ZANOTTI costruzione fabbricato uso laboratorio in Via Malpensata. 3230 /4a 6865 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

19) ARTURO MINELLI Costruzione di una casa di 4 ambienti in Via p. Boccaleona 3257 P.4a 6950 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione: a) che a termini dell'art. 35 del regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato si costruisca a M. 4 dal confine verso mattina, o a meno di m. I.50 b) che si elevi il piano terreno a M. 3.50 liberi almeno, mettendo, sotto un vespaio.

20) GEOM. L. BAZZI costruzione di una casa civile in Viale Vittorio Emanuele. N. 3270/4a 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

21) ING. G. TERZI modifica alla facciata della casa in Piazza Pontida. 3269/4a 6957 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole.

22) ING. A. FINARDI costruzione di una casetta in Via A. Piatti. 6979 P.G.3295/ 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

23) GEOM. M. GARRONE costruzione di una casa civile in Via Manzoni. 3294/4a 698 P.G 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

24) ING. FERNANDO PERLINI costruzione di un capannone alla Ditta Casali in Via Ponchielli. 3293/4a 6984 P.G.

La Comm.ne esprime parere contrario, opponendosi il dispost dell'art. 35 del regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato.

25) ING. C. VOLTA progetto per sopralzo di un piano del fabbricato Paganon in Via S. Giorgio. N° 27II/4a 5423 P.G. V.S.20.8.23.9.1923 mancante

La Comm.ne avuti gli schiarimenti domandati esprime parere favorevole.

26) ING. G. FORNONI costruzione di un villino al Sig. Rag. Vigevano in Via S. Lucia Vecchia. 3299/4a 6993 P.G. 2 tavole

La Comm.ne esprime parere favorevole.

27) MELOCCHI Pierina Restauro della sua casa in Via S. Giorgio. 3259/4a 6930 P.G. La Comm.ne dà parere favorevole.

III faldone 1923

fasc. n° 6

BERGAMO 24 OTTOBRE 1923

cc.12

Essendo andata deserta la seduta dell'On. Comm.ne Edilizia indetta per il giorno 24 corr. ed allo scopo di esaminare le pratiche più urgenti , specie quelle riguardanti il Cimitero per l'imminenza dell'anniversario della Commemorazione dei defunti si riunirono: L'Ing. Capo, l'Ing. Volta e l'Ing. Prati, Segretario della Comm.ne Edile per l'esame delle dette pratiche urgenti, redigendo il relativo verbale che segue.-

1) ANTONIO ROVETTA ampliamento e restauro della casa Dolvi in Via XX settembre n.58. V.S. 16/7 e 24/9/1923 N. 2401/4a 4837 P.G. mancante

Fermo che il progetto deve essere firmato da un Ingegnere od architetto, si dà parere favorevole per quanto concerne il riattamento del fabbricato, esclusa la copertura della roggia.

2) LUIGI BERGONZO ARCH. Costruzione di muro e posa cancellata in Viale Vittorio Emanuele. 3419/4a 7176 P.G. 1 tavola

Si dà parere favorevole. Per il tracciamento della linea di ciglio la parte dovrà prendere accordi coll'Ufficio Tecnico.

3) ING. G. GIUSTI ingrandimento di una porta e di una finestra nella casa in Via Prov.le per Loreto. 3453/4a 7235 P.G. mancante

La Comm.ne dà parere favorevole

4) GUIDO BONINI ampliamento apertura di bottega nella casa in Via Pignolo 79. 3472/4a 7245 P.G. mancante

La Comm.ne dà parere favorevole

5) CALVI DOMENICO costruzione di una villa e di una passerella in Via pedonale per Redona. 3464/4a 7274 P.G. mancant

Manca la firma competente. Per la passerella sulla roggia bisognerà fare pratica a parte.

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

6) LUIGI GARBAGNATI posa monumento a Pina Inzaghi.

Si dà parere contrario

7) G. DELEIDI posa monumento a Celeste Cuminetti.

Si dà parere favorevole

8) RIVA GIOVANNI posa monumento a Alessandro Nava.

Idem. idem

9) RIVA GIOVANNI posa monumento a Giuseppe Riva.

Idem idem

10) LUIGI GARBAGNATI posa monumento a Olivo Pisoni.

III faldone 1923

fasc n° 7 cc 94

(verbale di seduta mancante)

26 - 11 - 1923

1 - Locatelli Natale = Costruzione di una casa economica al mappale 958 di Boccaleone lungo la via Canovine. 1 tavola

2 - Ing. Luigi De Beni - Costruzione di una casa civile alla Sig.ra Rita Belotti lungo la strada di Valle S. Martino. 2 tavole

3 - Burini Santo - Sistemazione del fabbricato sito in frazione Castagneta al n° 16

4 - F.lli Peverelli - sopralzo di un piano della casa in via S. Bernardino di prop del sig. dr. S. Gavazzeni. 1 tavola

5 - Ing. Parietti sistemazione locali terreni della casa in via Broseta di propr. Orfanatrofio Maschile. 1 tavol

6 - Geom Scanzi - Costruzione di una villa alle sig.ve Zaina - Paganoni in via dei Mille. 2 tavole

7 - Banco Sete = sistemazione di un locale ad uso cabina di trasformazione. 1 tavola

8 - Luigi Bergonzo - Costruzione di una casa in via G. Verdi al sig. Cittadini Antonio. 1 tavola

n°9 - Codali Romeo - costruzione portico nel cortile interno della casa in via Osio n° 93.

n°10 - Forlani Battista - Costruzione di un'ala di fabbricato all'esistente in via S. Lucia Vecchia 15. 1 tavola

n°11 - Ing. V. Gandolfi alzamento camini e costruzione latrina nella casa Givoli in via S. Tommaso 88.

n°12 - Ing. Aresi - Costruzione casa civile e magazzini in via Spaventa. 3 tavole

n°13 - Brena Giuseppe costruzione di una terrazza nella sua casa in via A. Maj. 1 tavola

n°14 Guido Bonini - costruzione di un capannone lungo la strada di Boccaleone ai sigg. Crespi e C. 1 tavola

n°15 Guido Bonini - Costruzione di un magazzino e superiore terrazza in prolungamento fabbricato in via S. Giorgio. 1 tavola

n°16 Arch. Bergonzo - Costruzione di casa gemella in via S. Tommaso ai sigg Andreini e Brena, 1 tavola

n°17 - Giuseppe Broletti costruzione di un terrazzo in via Palma il Vecchio al sig. Broletti
1 tavola

n°18 - Rocchi Agostino ampliamento della sua casa sulla Prov. per Lecco 1 tavola

n°19 - Conte Dino Secco Suardo
Progetto di costruzione di n° 10 villini sul monte Bastia per la Società An. Immobiliare Colli di Bergamo. 4 tavole

n°20 - Guido Bonini Costruzione di una cantina e soprastante ambiente alla casa in Boccaleone al n°16 sulla strada comunale vecchia per Boccaleone di proprietà del sig.r Carretto Stefano. 1 tavola

III faldone 1923

Bergamo, 15 Dicembre 1923

Avendo l'Ill.mo Sig. Regio Commissario Straordinario verbalmente ordinat[o]

a quest'Ufficio di esaminare e riferire in merito alle domande presentat[e]

per la costruzione di case, ecc. in ottemperanza di quanto sopra si tra[s]=

smette la relazione seguente.

cc. 41

fasc. n° 8

1) DONGHI GIUSEPPE ampliamento della Villa di proprietà Sorelle Rolla in Borgo Palazzo n° 86. 3571/4a 7473 P.G. V.P.D'Ufficio 19 NOV/1923 mancan

Visto il disegno regolare presentato si dà parere favorevole all'assecondamento a condizione che venga provveduto di vespaio regolare il piano terreno nella parte che si vuole sopraelevare e si dia maggior luce al corridoio adottando porte interne a vetri.

2) ANGELO BARACCHI chiede il rinnovo del permesso edilizio n° 5 in data 21/12/1922 N° 3901

Si dà parere favorevole per il rinnovo del permesso.

3) LORENZI ENRICO costruzione di una tettoia in Via Osio 87. 3898/4a

Si domandano schiarimenti riguardo alla strada che sa[rà] rebbe indicata nella planimetria generale. mancant

4) LUIGI BERGONZO progetto di ingrendimento Cattaneo in Via privata Ca[s]a salino. 3828/4a 7954 P.G. 1 tavola

Visto il parere nuovamente espresso dall'Ing. Volta che ritiene non sia necessario alcun provvedimento speciale per il camino, dato il tipo di forno che si intende usare, si dà parere favorevole

5) LUIGI CALLIONI costruzione di un portico in Via A. Maj. N.3853/4 791C

Previa visita in sito e riconosciuto che l'opera miglior[a] le attuali condizioni perchè si viene ad aprire una parte della grande t[et]toia esistente si dà parere favorevole per l'assecondamento. Trattandosi di costruzione racchiusa fra due diverse proprietà è bene dire sul perme[s]so - che il sig. Callioni dovrà accordarsi coi confinanti per gli even=tuali loro diritti.

6) ANGELA ROCCA chiede il rinnovo del permesso in data 31/12/1919 N° 28 3852/4a 8009 P.G.

Si propone accordare il rinnovo richiesto.

7) A. ZARETTI modifica da eseguirsi ai serramenti del negozio "La Casa" mancante

in Via T? Tasso. N? 3847/4a 7981 P.G.

Si ritiene che sia conveniente mascherare con qualche semplice ornato la fronte ed i fianchi del rigonfiamento che si viene a creare.

Il Sig. Zaretti farà un modello al vero che applicherà in sito come esperimento.

8) INDUSTRIE RIUNITE FILATI costruzione di una casa per il custode della centrale in Daste. 3897/4a 1 tavola

Si dà parere favorevole per l'assecondamento

9) RUDALLI CARLLO ricorso in merito alla costruzione di due ambienti in N? Palazzo al n? 81 da parte del sig. Comi. 3902/4a 8124 P.G. mancante

Da visita in sito risulta che le opere vennero eseguite con qualche variante al progetto. Si=presenterà nuovo disegno. In seguito l'Ufficio farà le sue proposte per i provvedimenti a carico.

10) PALAZZI LUIGI costruzione di una nuova terrazza nella casa in Via Fontana. 3896/4a 8110 P.G. 1 tavola

Assunte informazioni, risulta che il Palazzi Luigi fu assistente presso l'Impresa Donati e Bardelli. Trattandosi di opera di poca importanza si dà parere favorevole per l'assecondamento.

11) BANCA CREDITO ITALIANO progetto di sistemazioni diverse da eseguire al nuovo Palazzo del Credito. 3895/4a 2 tavole

Si osserva che la nuova porta non risulta uguale a quella esistente, ma ha i contorni come alle finestre. Si ritiene peraltro che si possa assecondare la domanda a condizione che l'opera sia eseguita a perfetta regola d'arte. Si dà pure parere favorevole per le opere progettate all'interno.

12) DAVIDE PACCANELLI sistemazione della facciata della casa in Via Torretta n? 26 3931/4a

Si dà parere favorevole all'assecondamento.

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

13) ING. ABRALO ARESI presenta progetto di Mausoleo da costruirsi al Cimitero per il Sig. Cav. Antonio Pansera.

Per quanto riguarda la parte dispositiva vedasi il rapporto dell'Img. Gavazzeni.

Per la parte edilizia si ritiene conveniente sentire in merito anche l'On. Commissione del Cimitero. Secondo chi scrive vi sarebbe troppa discordanza fra la cella che si vuol costruire e quella esistente

fasc. n° 9 III faldone 1923 24 Dicembre 1923 cc. 27

Avendo l'Ill.mo Sig. Regio Commissario Straordinario verbalmente ordinato a quest'Ufficio di esaminare e riferire in merito alle domande presentate per la costruzione di case, ecc. in ottemperanza di quanto sopra si trasmette la seguente relazione.

---

1) LOCATELLI NATALE sopralzo di un piano delle casa in Via Canovine. 4084/4a 1 tavola

Trattandosi di un semplice alzamento si dà parere favorevole all'assecondamento.

2) RAVASIO CARMELO chiede di piazzare una baracca provvisoria in Via Lorenzo Lotto. 4085/4a 8488 P.G.

Si dà parere favorevole all'assecondamento della domanda trattandosi di opera provvisoria.

3) FASSI LUIGI Costruzione di un portico in Via Tonale 73. 4003/4a

Si dà parere favorevole all'assecondamento

4) AGOSTINO ROCCHI progetto di costruzione di una casa xxxxxx binata in Via A. da Rosciate. 3975/4a 8289 P.G. 1 tavola

Vista la lettera 22 corr. si dà parere favorevole per l'assecondamento suggerendo di costruire il muro fronteggiante la via ~~della casa Mostarmi~~ secondo una linea parallela alla Via stessa.

5) GUIDO BONINI riforma aperture di bottega in Via Broseta 24. 4019 P/4 8837 PG 1 tavola

Si dà parere favorevole all'assecondamento

6) SOCIETA ITALIANA CEMENTI ampliamento e sistemazione Uffici in Via G. Camozzi. 4018/4a 4 tavole

Si dà parere favorevole all'assecondamento

I faldone 1924

4 GENNAIO 1924

cc. 30

Avendo l'Ill.mo Sig. Regio Commissario Straordinario verbalmente ordinato a quest'Ufficio di esaminare e riferire in merito alle domande presentate per la costruzione di case, ecc. in ottemperanza di quanto sopra si trasmette la relazione seguente.

fasc. n°1

---

1) CHIANTARETTO GIACOMO domanda di rinnovo del permesso in data 1 Giugno 1922 N°79. 8573/PG 24/4a

Si dà parere favorevole per il rinnovo del permesso

2) PANZERI EMILIO completamento casa colonica sita in via Osio 77. I9/4a 3/PG

Si dà parere favorevole per l'assecondamento 1 tavola

3) ING. BORDOGNA progetto di apertura della nuova strada privata allacciante Via M. Maj colla Via privata B° Bono. 3478/4a mancante

Visti i pareri degli Ingg. Volta e Gavazzeni si propone l'assecondamento alle condizioni in quei pareri espressi.

4) PICCIOLI ANNA MORONI Costruzione casetta di abitazione in Via S. Tomaso De' Calvi. 4I27/4a 8523PG 1 tavola

Si dà parere favorevole all'assecondamento a condizione però che il piano terreno sia elevato di almeno cm 60 sul piano del terreno circostante e munito di camera con circolazione di aria.

5) ING. G. LOCATELLI formazione di camere di abitazione in un portico esistente in via p. Boccaleone. I3 P.G. I3/4a

Si dà parere favorevole all'assecondamento.

6) FORLANI BATTISTA costruzione di una casa rustica in Via S. Lucia Vecchia n° I5. I4 P.G. I8/4a 1 tavola

Si dà parere favorevole per l'assecondamento fermo che si metta la camera a corrente d'aria ed a condizione che verso strada non sporga la gronda del tetto, ma il muro termini con una copertina regolare in pietra artificiale.

7) MIGLIAVACCA PIETRO costruzione tettoia in Via Nazario Sauro. 8476/PG 4076/4

Si propone l'assecondamento della domanda per la quale si dà parere favorevole. 1 tavola

8) COMM. ANTONIO PESENTI progetto di sistemazione delle due case in Via Porta Dipinta ai n. 7 e 9. 3979/4a 8258 P.G. mancante

Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario 2 corr. n. 8 Div. 5ª si dà parere favorevole a condizione che il domandante si accordi coi confinanti comproprietari del cortiletto aderente alla sua casa per le even=

quali loro eccezioni.

9) FRATELLI PEVERELLI costruzione di un piccolo fabbricato ad uso civile abitazione in Via Bº Palazzo di prop. Bettoni. 4081/4a 8448/P.G. 2 tavole

Visti i disegni modificati si dà parere favorevole all'assecondamento quando i disegni siano firmati da un ingegnere o architetto. ma la pratica è mancante

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

10) GIACOMO DELAIDI posa monumento a Angelina Perego ved. Borroni.

Si dà parere favorevole per il monumento e per l'epigrafe in memoria di Angelina Perego ved. Borroni a condizione che a suo tempo venga presentato per l'approvazione il modello al naturale della testa di Cristo.

Si dà parere contrario per l'iscrizione della epigrafe in memoria di Giovanni Borroni non tollerandosi due epigrafi sullo stesso monumento In merito però converrà interpellare la Div. 6ª trattandosi di un militare.

11) GIUSEPPE TRAPLETTI posa portafiori in bronzo e fotografia in porcellana con cornice al colombaro di Giovanni Battista Ortelli.

Si dà parere favorevole per l'assecondamento.

12) ANNIBALE TERZI idem come sopra al colombaro di Natale Carrara.

Idem idem

13) EUGENIO MONTANI posa di due portafiori in bronzo e fotografia in porcellana con cornice pure in bronzo al colombaro di Elisa Salvetti ved. Montani.

Si dà parere contrario, come in casi analoghi, trattandosi di cornice e di portafiori doppio troppo grandi.

14) ING. ABRAMO ARESI - DOTT. LUIGI AGLIARDI - DOTT. GIUSEPPE FALVIS domandano di costruire edicole funerarie al Cimitero.

Si esprime il parere venga sentita in merito la Commissione del Cimitero.

I faldone 1924

(verbale di seduta mancante)

fasc. n°2 cc 47

21-1-1924

-Lorenzi Enrico - Costruzione di una tettoia in via Osio 87.

3 - G. Maspoli - Progetto di sistemazione della facciata della casa in via S. Alessandro 65. 1 tavola

4- Ravasio Luigi - formazione di una finestra in porta nella casa in via Pignolo 88.

5- Ing C. Maltini per Lucca Angelo. Sistemazione della facciata della casa in via Osio n° 57.

6- Arch G. Paleni - progetto di sopralzo della casa di proprietà Gervasoni in viale Roma n°11. 2 tavole

9- Ing G. Terzi - Costruzione di un fabbricato ad uso scuderia e rimessa con annessa abitazione stalliere in via S. Bernardino 68. 2 tavole

10- Fumagalli Luigi Costruzione capannone in via Manzoni. 1 tavola

11- Davide Previtali - costruzione di due locali in via P.le per Zanica al sig. Gerolamo Corti

2 tavole

12- Ing. V. Peretti per Fabris Luigia - Costruzione di fabbricati in via Umberto I. 5 tavole

16- Soldini Antonio chiede di poter eseguire un' apertura nella casa in via S. Tommaso

1 tavola

17- Benzoni Antonio sistemazione del cortile interno della casa di via 20 7mbre N° 4.

2 tavole

I falcone 1924

Verbale della seduta dell'On. Commissione Edilizia tenutasi il giorno

4 Febbraio 1924

fasc. n° 3 cc. 62

Presenti gli On.li Sigg:

Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani

Cav. Arch. Giacomo Frizzoni

Comm. Prof. Ponziano Loverini

Ing. Camillo Galizzi

Ing. Fernando Perlini

Conte Ing. Ernesto Suardo

Ing. Cav. Uff. Luigi De-Grossi - Ingegnere Capo

Ing. Gaetano Prati - Segretario

MODIFICA AL REGOLAMENTO DI POLIZIA EDILIZIA

La Comm.ne osserva come da tempo, dopo la guerra, nel valutare l'importo presunto delle opere di cui ai progetti che le vengono presentati onde stabilire da chi debbano essere firmati a norma dell'art. 13 del Reg? di Polizia Edilizia si abbia tenuto conto dei maggiori prezzi attuali in confronto dei precedenti, ante-guerra.

Ritiene che per uniformità di giudizio convenga stabilire primo: Che il minimo di L. 300.- per cui basta la firma del proprietario e di un tecnico qualunque sia aumentato a L. 1500.- e che il massimo di L. 10000.-, per il quale basta la firma di un geometra o di un capomastro provvisto di certificato Prefettizio di idoneità, sia aumentato a L. 45000.- = secondo: Che per la valutazione si stabilisca il prezzo medio di L. 5000.- per ogni ambiente di dimensioni normali, con aumenti o diminuzioni proporzionali per ambienti piccoli e grandi.

A riguardo poi della validità del titolo di Capomastro, considerato che a molti imprenditori e costruttori si dà un tale titolo senza che abbiano alcun diploma speciale, non escluso che molti di essi posseggano l'esperienza e la capacità per esercitare una tale professione, la Comm.ne propone di interessare il locale Collegio degli Ingegneri perchè si compiaccia di studiare la quistione e di fare un'elenco dei costruttori ed imprenditori che possano ritenersi autorizzati alla firma dei progetti a norma dell'articolo 13 del regolamento citato.

Conseguentemente bisognerà fare le opportune modificazioni al regolamento, il quale dovrebbe anche in altri punti essere ritoccato.

...ta dell'On. Commissione Edilizia tenutasi il giorno

RADIALE DI S. MARTA

Si dà lettura dell'ordine del giorno approvato nella precedente seduta in merito alla modifica della radiale di S. Marta.

Albani - Loverini e Galizzi fanno alcune osservazioni

L'Ing. Capo nota che l'ordine del giorno fu già approvato ad unanimità; che per unà ulteriore discussione bisognerebbe almeno che fosse presente il Comm. Radici.

Albani - è una quistione tanto importante e che investe molteplici rapporti con gl'interessati che non è male sia nuovamente studiata e ben ponderata anche se si debba ancora confermare il parere precedentemente espresso.

La Comm.ne ritiene convenga rimandare la discussione ad una prossima seduta quando sia presente il Comm. Radici.

1) CAPITANIO LUIGI E FIGLI progetto di costruzione di un fabbricato ad uso industriale in Via Zanica n° 5 2 tavole

La Comm.ne sospende il suo parere. Osserva che vi sono latrine poco areate e illuminate. Che non può accogliersi la domanda di scaricare la acque nel vicono canale dove vi sono anche dei lavatoi. Bisognerà progettare pozzetti da vuotarsi, o fosse anerobile regolari.

Per l'occupazione d'area pubblica per steccati bisognerà fare domanda a parte con tipo dimostrativo. Vist. lett. 11-2-924

2) AGAZZI GUGLIELMO progetto di casa binata da costruirsi in Via B° Bono ai Sigg. Rota Pietro e Miglietta Albina. 288/4a 581 P.G. 2 tavole

La Comm.ne esprime parere favorevole quando si provveda a levare l'inconveniente che la latrina del piano terreno è in comunicazione diret... colla cucina senza antilatrina.

Per stabilire la linea di fabbrica verso la strada bisognerà che la parte si accordi colla sezione strade. Vist. lett. 11-2-924

3) ING. VINCENZO GANDOLFI progetto di sistemazione della casa Fr.lli Aceti in Via Masone. 244/4 1 tavola

Nella domanda si accenna ad opere di disimpegno ed aereazione di locali per sistemazioni ed adattamenti. Ciò deve formare oggetto di regolare progetto da sottoporre all'esame della Comm.ne che intanto sospende il suo parere.

4) G. FASCIOTTI apertura nel muro in Via Borfuro n° 7 289/4a 475 P.G.

Per quanto riguarda la parte edile del progetto la Comm.ne dà ...ere favorevole.

Occorrerà però esaminare dai competenti Uffici la pratica per quanto riflette i rapporti del Comune col domandante relativamente all'attuale muro di cinta e terreno aderente già di proprietà del Comune stesso e da incorporarsi nella via Borfuro.

5) ING. G. TERZI costruzione di una casa colonica nella località Ponte Testa al sig. Silvio Gandolfi. 207/4a 386 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

6) ING. G. TERZI costruzione di un fabbricato ad uso scuderia e rimessa con annessa abitazione stalliere in Via S.Bernardino 68. 180/4a 312 P.G. V.S.21.I.1923 mancant

La Comm.ne considerato il genere di fabbricato che si intende costruire non ritiene sia il caso di accordare il permesso proponendo di sospendere anche la pratica per la cessione dell'ex cinta daziaria.

mancante

7) DAVIDE PREVITALI costruzione di due locali in via prov.le per Zanica al Sig. Gerolamo Corti. 151/4 261 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole a condizione che le sagome siano meglio studiate.

8) ANTONIO ROVETTA progetto di alzamento dello stabile in Borgo Palazzo all'ing. Guido Previtali. 124/P.G. 124/4a

1 tavola

Trattandosi di miglioramento ed ampliamento del fabbricato la Comm/ne esprime parere favorevole. Non appare dai disegni; ma se il cortile ove è la gabbia di scala è, come sarebbe opportuno, coperto, bisogna che sia munito di lucernario con passaggio di aria e che la latrina abbia uno sfiatatoio che va sopra al tetto.

9) FRATELLI PEVERELLI costruzione di un piccolo fabbricato ad uso civile abitazione in Via Bº Palazzo di proprietà Bettoni.

2 tavole

La Comm.ne esprime il parere che il progetto debba essere firmato da un architetto o da un ingegnere.

10) GUIDO BONINI costruzione di una casetta al sig. Bani in frazione di Boccaleone. 279/4 567 P.G.

1 tavola

La Comm.ne esprime il parere che il progetto sia firmato da un ingegnere o architetto. E ciò non ostante il fabbricato trovisi in località esterna al perimetro stabilito entro il quale vige il regolamento di polizia edilizia e cio per il combinato disposto degli articoli 13 di questo regolamento e 26 e 27 del regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato.

11) ING. V. PERETTI p. Fabris Luigia costruzione di fabbricati in Via Umberto I° 13/4a

mancante

La Comm.ne sospende il suo parere: Osserva

Per la casa operai: l'altezza libera del piano terreno deve essere di m. 4;

la latrina manca, di luce ed aria - non è indicato come si provvede per la fognatura. Per il lavoratorio vi è poca lume - aumentare i lucernari

Esaminerà quando siano presentati, il progetto della casa patronale e dei muri di cinta ed annessi.

DOMANDE DEL CIMITERO

12) DOTT. GIUSEPPE PALVIS domanda di costruire un'edicola al Cimitero.

La Comm.ne dà parere favorevole

13) ING. ABRAMO ARESI presenta progetto di un mausoleo da costruirsi al Cimitero per il Cav. Antonio Pansera.

I faldone 1924

Verbale della seduta tenutasi dalla Onor. Comm.ne Edilizia il giorno

fasc. n° 4 II FEBBRAIO 1924 cc. 94

Presentigli On.li Sigg.
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni
Conte Ing. Ernesto Suardo
Ing. Camillo Galizzi
Ing. Fernando Perlini
Ingegnere Capo
Ing. Gaetano Prati - Segretario

RADIALE S. MARTA

Premesso che si distinguerà col n° 1 il progetto di radiale che ha dato luogo al contratto del 1922 colla Banca Bergamasca,
col n° 2 il progetto che fu presentato ed approvato dalla Comm.ne Edilizia il
col n° 3 il progetto di cui è caso nella presente seduta, l'Ing. De-Gros si espone alla Comm.ne Edilizia come la nuova soluzione studiata dall'Ufficio Tecnico per indicazione del Sig. R. Commissario Straordinario consiste essenzialmente nel mantenere l'allineamento di levante come alla soluzione n° 1 e quello di ponente come a quella n° 2

Ciò permette di lasciare al palazzo costruendo della Banca Bergamasca, la forma corrispondente al contratto intervenuto, e che artisticamente nei rapporti della costruzione è preferibile ad ogni altra avuto riguardo alla estensione della fronte sul Sentierone ed alla quadratura dell'edificio

Consente anche una visuale sufficientemente larga dal Sentierone alla rotonda dei Mille (circa 7 metri).

La via riesce un po' strombata, coll'apertura maggiore verso il Sentierone, ma il suo asse non presenta più l'eccentricità di oltre un metro come nel n° 2 rispetto al monumento di Garibaldi essendo quasi diretto verso il centro stesso.

Nei rapporti colla Banca Bergamasca, derime tutte le controversie alle quali aveva dato luogo la proposta di modifica del lotto H come al progetto n° 2, mentre i sacrifizi che la nuova soluzione importa per il Comune tenuto conto delle probabili concessioni che si sarebbero dovute fare alla Bergamasca sono forse minori per la soluzione n° 2.

Dopo lunga ed esauriente discussione la Comm.ne dichiara ammissibi

ed esprime parere favorevole anche a questa terza soluzione colle seguenti dichiarazioni.

l'Arch. Frizzoni e l'Ing. Perlini dichiarano di preferire la soluzione nº 3 alla Nº.2

L'Ing. Galizzi e l'Ing. Suardo dichiarano che pur approvando la soluzione Nº 3 manifestano la loro preferenza per la nº.2

L'Ing. Albani ricordando che aveva dato parere contrario alla n)2, lo dà invece favorevole alla nº 3.

1) ING. ALFREDO ROCCA progetto di costruzione di una Villa alla Sig.ra Miglietta Albina in Via Bº Bono. 448/4a 1 tavol

La Comm.ne dà parere favorevole a condizione però che la facciata venga modificata in modo da accordarsi colle linee architettoniche della casa in progetto per il Sig. Rota.

2) AGAZZI GUGLIELMO progetto di casa binata da costruirsi in Via Bº Bono ai Sigg. Rota Pietro e Miglietta Albina. N 288/4a 581 P.G. V.S. 4.2.923 mancar

Fermo quanto detto nella seduta del 4 corr. si dà parere favorevole a che la casa sorga a M. 10.00 dal ciglio opposto della via, tenuto conto che già la via più a monte e più a valle ha già la larghezza di M. 10.00

3) CAPITANIO LUIGI E FIGLI progetto di costruzione di un fabbricato ad uso industriale in Via Zanica nº 5 Nº 263/4a V.S. 4.2.923 mancante

Visto l'impegno di cui alla lettera 7 corr. si dà parere favorevole.

4) ING. DANTE FORNONI progetto di chiusura area di proprietà Piazzini Melocchi in Via S. Giorgio 831 P.G. 444/4a 1 tavola

Prima di prendere in esame la pratica la Comm. ritiene necessario che essa sia studiata dalla Sezione Strade nei riguardi dei precedenti per quanto concerne la linea di ciglio della strada (Cernuschi Piazzini) Osserva che non si potrebbe tollerare i due angoli che si formerebbero sulla linea della cancellata quando rimanessero come attualmente i muri delle case contigue.

5) ING. DANTE FORNONI costruzione di un laboratorio per vivi in cemento al Sig. Compagnoni in Via Fornaci. 830 P.G. 445/4a 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole quando però l'altezza libera del piano terreno sia portata a m. 3.50 almeno visto che si è progettato una sottostante camera d'aria.

6) ANTONIO ROVETTA ampliamento della casa delle Sigg.re Portesani e Bombardieri sita in Via S. Tomaso - vicolo Noca. 397/4a 790 P.G. 2 tavole

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione però che il progetto sia firmato da un geometra o da un Capomastro a sensi dell'artº 13 del Regolamento di P.E.

7) ING. GUIDO PESENTI progetto di restauro della casa di sua proprietà in vicolo S. Lazzaro. 396/4 1 tavola

La Comm.ne sospende il suo parere desiderando schiarimenti.

8) EMILIO RATTI domanda di eseguire piccoli lavori alla casa colonica in Via S. Martino della Pigrizia. 781/PG 395/4a

La Comm.ne sospende il suo parere. E' necessario presentare un regolare progetto comprendente il tipo della località.

9) G. BROLETTI formazione di due finestre negli attuali quadrotti esistenti nella casa in Via Osio. 356/4a 753 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole

10) DAVIDE PREVITALI costruzione accesso carrale e posa cancello in Viale Verdi. 355/4a 726 P.G.

La Comm.ne sospende il suo parere desiderando di vedere un disegno più regolare trattandosi di una via importante.

11) OBERTI TOMASO costruzione di una Villa in S. Vigilio. 721/P.G. 328/4a

La Comm.ne esprime parere favorevole.

Bisognerà verificare se il terreno su cui sorgerebbe il nuovo fabbricato è fra quelli vincolati per la tutela del paesaggio nei riguardi del Sagrato della Chiesa di S. Vigilio e terreno attiguo acquistato dal Comune di Bergamo.

12) ING. STEFANO ZANCHI progetto di costruzione di una Villa al Sig. Gualalupi in Viale Verdi. 722/P.G. 357/4a

La Comm.ne dà parere favorevole

13) FRANCESCO ACETI progetto di sistemazione dello stabile di sua proprietà in Via Foro Boario. 331/4a 720/P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole

14) ING. G. TERZI sistemazione di due aperture alla casa in Via G. Quarenghi 37 N. 330/4a 700 /P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole

15) FRATELLI PEVERELLI ampliamento finestre della casa in Via S.Lazzaro nº 2 316/4a 650 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole

16) ING. F. PERLINI sistemazione del laboratorio chimico della Ditta Bottazzi. 329/4a

La Comm.ne esprime parere favorevole suggerendo di scrivere sul permesso che devesi provvedere a garznaia dell'igiene e della sicurezza pubblica.

L'Ing: Perlini si astiene dal voto.

17) ING. LUIGI MANDELLI costruzione di una stalla in Via della Trucca di proprietà Franchetti. N° 296/4a 610 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole.

18) EMILIO BELOTTI costruzione di un fabbricati civile in Via A.Piatti. 33/P.G. 29/4a 2 tavole

La Comm.ne dà parere favorevole al progetto della casa quando l'altezza libera del piano terreno sia portata a M. 4.00 od almeno a m. 3.50 con camera d'aria.

Non dà parere favorevole per la strada opponendosi l'art. 44 del regolamento di P.E. Quindi si dovrà provvedere a tener chiuso l'accesso almeno nelle ore notturne con regolare cancello da approvarsi in via edilizia.

19) ING. A. ARESI progetto di costruzione di una strada congiungente la via S. Giorgio colla Via Silvio Spaventa. 8558/P.G. 413I/4a

La Comm.ne, visti i referti della Sezione Strade e fognatura esprime parere favorevole.

20) ING. SAVOLDELLI costruzione di una casa civile in Viale Vittorio Emanuele alla Contessa Maria Luisa Secco Suardo Imperiali. 3375/4-1923 mancante

La Comm.ne deplora che il fabbricato sia già in costruzione e raccomanda per i provvedimenti del caso.

Avendo rilevato manchevolezze nel progetto subordina il suo parere favorevole alle seguenti condizioni.

1) che l'altezza del piano rialzato sia di m. 3.50 da pavimento e soffitto a termini di regolamento.

2) che si provveda a dar luce ed aria ai corridoi.

3) Che le fosse mouras scarichino in pozzetti a perfetta tenuta da vuotarsi periodicamente e non in pozzetti sperdenti che sono vietati e che del resto non funzionerebbero che pochissimo tempo nelfondo argilloso.

4) Che le diverse parti architettoniche della facciata siano rese più armoniche, rilevando la discordanza di stile fra i due avancorpi in corrispondenza delle scale (che appaiono stretti) ed il resto. Delle parti architettoniche bisognerà presentare i dettagli in scala da 1:20

5) Sarebbe forse opportuno e conveniente che le scale si sviluppassero negli ambienti della fronte opposta. Risulterebbero più comode e si avrebbero ambienti in più verso la strada perdendone uno solo per ogni scala al piano terreno.

* Gavazzi Giuseppe: Costruzione di una terrazzina e un nuovo accesso carrale alla sua propr. in Borgo Canale.

I faldone 1924

Verbale della seduta tenutasi dalla On. Comm.ne Edilizia il giorno 25/2/1924

fasc. n° 5 cc. 84

Presenti gli On. Sigg.

Conte Ing. Ernesto Suardo - Comm. Prof. Ponziano Loverini - Ing. Camillo Galizzi - Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani - Cav. Dott. Giovanni Conti Ing. Capo - Ing. Prati - Segretario

Scusano l'assenza l'Ing. Perlini e l'Arch. Frizzoni

1) ANTONIO ROVETTA costruzione di una porta in Via Pignolo 88. 636/4a II64 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

2) ING. G. LOCATELLI fabbricato ad uso civile in Via A. Fantoni. II09/P.G 612/4a 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

3) ANTONIO ROVETTA costruzione di un fabbricato in Via Longuelo. N. 637/4a II65/P.G. 2 tavole

La Comm.ne dà parere favorevole purchè il progetto venga firmato da un ingegnere o un architetto.

4) ING. LEONE VASSALLI rifacimento di un portico in Via Boccaleone . N. 633/4a I444/P.G. mancante

La Comm.ne non si pronuncia sul progetto perchè troppo schematico ed irregolare.

5) ING. LEONE VASSALLI alzamento muro e costruzione apertura in Via S. Sebastiano . N. 632/4a II45 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole per il cancello. La pratica, per il resto è di competenza della Sezione Strade a cui deve trasmettersi.

6) ING. G. DONIZETTI progetto di una villa da erogersi in Via Torino al Sig. Rag. Botti. 570/4a 10 tavole

La Comm.ne esprime in massima parere favorevole. Desidera però vedere un dettaglio della facciata prima di dare il suo voto definitivo.

7) FERRARI PIETRO costruzione di quattro ambienti in Via Al Ponte Testa N° 498/4a 924 P.G. 5 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole e condizione che al piano terreno venga posto un vespaio aereato.

8) DONADONI GIOVANNI costruzione tettoia in Via Ermete Novelli 9. 497/4a 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole per il rilascio del permesso quando però il progetto venga firmato da un tecnico autorizzato.

9) OBERTI & GRITTI costruzione casa di abitazione in Via Malpensata. 543/4a 965/P.C. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

10) OBERTI TOMASO presenta planimetria quotata della sua Villa da costruirsi in Via S. Vigilio. 835/4a II46 P.G. mancante

La Comm.ne richiamati i precedenti esprime parere favorevole quando la linea di visuale x libera sia quella comunicata al Ministero per il vincolo agli effetti di legge per la tutela del paesaggio.

11) OBERTI TOMASO progetto di sistemazione dello stabile della Signora Odile Guerini in Via Monte Bastia. 449/4a 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione che le finestre superiori vengano accorciate mettendo il parapetto di muro.

12) ING. G. LOCATELLI costruzione di un fabbricato ad uso asilo infantile in Borgo Canale 499/4a 919 P.G. 2 tavole

La Comm.ne osserva che il progetto è poco regolare e che mancano i particolari della facciata. Sospende quindi il suo parere.

13) UFF. TECº MUNICIPALE - Sezione Manutenzione formazione di due finestre nel vestibolo dell'Ufficio Direzione Didattica in Via Torre del raso. 304/4 mancante

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione però che la nuova finestra venga aperta nel bugnato senza fare la finta porta e con contorni come alle portine laterali e coll'architrave allo stesso livello.

14) UFFº TECº MUNICIPALE - Sezione Manutenzione - In merito ad alienazione di un camino vecchio di marmo esfstente all'ex Istituto Tecnico. mancante

La Comm.ne deplora che per ragioni che non le vennero comunicate si sia demolito il camino e fa voti perchè si trovi modo di collocarlo nuovamente a suo posto o quantomeno in un altro posto conveniente Ritiene quindi non sia il caso di trattarne la vendita.

15) ING. DANTE FORNONI chiusura dell'area di proprietà Piazzini Melocchi in Via S. Giorgio. 831 P.G. 444/4a V.S. II.2.924 mancante

La Comm.ne sentite le dichiarazioni della parte che si oppende l'esecuzione della cancellata verso la strada dà parere favorevole per il resto. Far risultare ciò sul permesso.

16) ING. GUIDO PESENTI progetto di restauro della casa di sua proprietà mancante

in Via S. Lazzaro. N. 396/4a V.S. 24.2.1924

La Comm.ne avuti gli schiarimenti richiesti esprime parere favo=revole.

17) D. PREVITALI costruzione accesso carrale e posa cancello in Viale Verdi. 555/4a 726/P.G.

mancante

V.S. II.2.1924

La Comm.ne visto il nuovo disegno dà parere favorevole.

18) ING. A. ROCCA presenta prospetto della facciata della villa della Sig.ra Miglietta Albina in Via Bº Bono.

2 tavole

La Comm.ne visto il nuovo progetto della facciata dà parere favorevole

19) ING. ROCCA progetto di ampliamento dello stabile sito in Via A. Manzoni Nº 3. 638/4

2 tavole

La Comm.ne dà parere favorevole

20) MARTINELLI MARTINO sistemazione della facciata della casa in Bº S. Ca=terina II68/PG 64/4

1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole a condizione che sia ampliata anche la finestra terrana a destra del portone d'accesso.

21) ING. VINCENZO GANDOLFI progetto di sistemazione della casa F.lli Aceti in Via Masone. 244/4a V.S. 4.2.1924

mancante

Nel disegno presentato non risulta affatto ciò che rimane e ciò che si eseguisce di nuovo nel fabbricato. Sospende quindi il suo pare=

22) FUMAGALLI LUIGI costruzione di un capannone in Via A. Manzoni. 214/4 V.S. 21/I/1924

mancante

La Comm.ne dà parere favorevole

23) ARCH. BARBOGLIO & PALENI costruzione di un nuovo ambiente alla Vetra=ria Bergamasca in Viale V.E.

mancante

La Comm.ne considerati che altre fabbriche costruite lungo il Viale Vittorio Emanuele sono sorte alla distanza di M. 5 del ciglio come alle convenzioni stipulate ritiene non sia il caso di accordare quan to richiesto e ciò non ostante la dichiarazione della parte che si asso=getterebbe al vincolo di precario.

24) GUIDO BONINI domanda di rinnovo del permesso in data 6/6/921 Nº 84 per costruzione della casa al sig. Piazzalunga. 90/4a 105/P.G.

1 tavola

La Comm.ne visto che non vi sono più eccezioni da parte del

confinante e quindi risulta rispettato il regolamento (art. 35 del Reg. sull'igiene del suolo) dà parere favorevole. Ritiene però doversi applicare una multa perchè il Sig. Piazzalunga ha iniziato le opere in modo diverso dal primitivo progetto e quando per quel progetto il permesso era scaduto.

25) ING. G. TARZI Costruzione di un fabbricato ad uso scuderia e rimessa con annessa abitazione stalliere in Via S. Bernardino 68. V.S. 2I.2.4.2.I924 mancant

La Comm.ne è di parere si debba tener sospesa la pratica per la cessione della cinta daziaria confermando quando detto nella seduta del 4 corr.

26) ING. V. PERETTI per Fabris Luigia Costruzione di fabbricati in Via Umberto 1°. 2I3/4a V.S. 2I.I.4.2.I924 mancante

Visti i nuovi disegni e la nuova relazione la Comm.ne dà parere favorevole a condizione che ove non esista regolare fognatura stradale si provveda intanto con pozzetti da vuotarsi periodicamente.

27) ANTONIO ROVETTA progetto di copertura in cemento armato sopra la roggia Serio Grande in Via Zambonate. 40I7/4a 8336/P.C. (I923) 5 tavole

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione:

1° - che la copertura risulti normale alla Via Zambonate

2° - che si metta un'unica divisione interna mediante barriera in lamiera stirata della quale si dovrà presentare ul progetto per l'approvazione.

La pratica dovrà essere esaminata dalla Sezione roggie per le sue proposte.

28) CASATI ANGELO prolungamento di un tratto di marciapiedi rialzato sulla roggia Guidana in Borgo Palazzo. 4I28/P.C. 8554/P.C. (I923)

La Comm.ne dà parere favorevole

La pratica dovrà essere esaminata dalla Sezione strade per le sue proposte. Il domandante dovrà accordarsi colla Comp. della Guidana a pieno sollievo del Comune per quanto l'opera possa interessare quella roggia.

29) - GUIDO BONINI costruzione di un'apertura d'ingresso al capannone in Via B. Palazzo e costruzione muro di cinta. V.S. 4.6.I923 mancante

Considerato che sulla fronte verso la strada esiste un muro di chiusura e quindi non è il caso di applicare i disposti dell'art.35 del regol. sull'Igiene del suolo e dell'abitato e che le costruzioni non si elevano oltre i 4 M. la Comm.ne dà parere favorevole. Propone di applicare una penale per le modificazione introdotte in corso di lavoro senza avere ottenuto le necessarie approvazioni.

I faldone 1924

RBALE DELLA SEDUTE TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA TENUTASI IL GIORNO IO MARZO 1924

fasc. n°6 cc. 59

Presenti gli On. Sigg.
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni - Comm. Prof. Ponziano Loverini - Ing. Fernando Perlini - Ing. Camillo Galizzi - Conte Ing. Ernesto Suardo - Cav. Dott. Giovanni Conti.
Ingegnere Capo - Ingegnere G. Prati.

TORRE AI CADUTI

L'Ing. Capo Presenta progetto di modificazione della parte terminale della torre all'altezza dei capitelli dei pilastri.

La Comm.ne esprime parere favorevole per un esperimento.

1) GIACOMO LOGLIO sistemazione porta di ingresso della casa in Piazza Pontida 38. 780/4a I42I P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

2) FRATELLI PEVERELLI costruzione di tre ambienti nel cortile interno della casa del Dott. Gavazzeni in Via S. Bernardino 28. 72I/4a I277 P.G. mancan

La Comm.ne sospende il suo parere: desidera di avere schiarimenti circa ai cortili adiacenti che, se non fossero di proprietà della domandante, l'opera non potrebbe eseguirsi opponendosi il regolamento.

3) ARCH. G. PALENI costruzione di una casa civile in Via Vittore Ghislandi per conto della Signora Cristini Ved. Colpani. 767/4a I385 P.G. 2 tavole

La Comm.ne esprime parere favorevole purchè venga provveduto alla fognatura a termini di regolamento.

4) ISNENGHI LUIGI costruzione di un laboratorio in Via Luigi Luzzati. I364/P.G. 763/4a 1 tavola

Vista la rinuncia da parte del domandante la Comm.ne non ha nulla da osservare.

5) ING. G. LOCATELLI progetto di costruzione di una casetta alla Sig.ra Giacomina Cavagna in Boccaleone. 743/4a I344 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole. Dovrà la parte accordarsi co[illegible] la Amm.ne per la copertura della cunetta stradale.

6) VITALI RAFFAELE costruzione di una casetta in Via S. Tomaso De' Ca[illegible] 685/4a I244/P.G. mancante

La Comm.ne sospende il suo parere mancando il progetto d[illegible] firma di un ingegnere od architetto.

4 tavole

7) ING. LEONE VASSALLI costruzione di una casetta di abitazione al sig. Magri Battista in ~~Via Cagliostro~~ S. Vigilio. 773/4a I416/P.G.

La Comm.ne sospende il suo parere osservando che, data la località, è necessario produrre i dettagli ornamentali non solo, ma disegni di facciate e di fianchi estese ai manufatti vicini per vedere se il nuovo fabbricato armonizza con essi. Inoltre la pratica dovrà essere esaminata dalla Comm.ne per la conservazione dei monumenti in quanto interessa uno sperone del Castello che è monumento nazionale.

8) CAMILLO MAZZOLENI progetto di apertura di tre porte per uso vetrina nella casa di proprietà Laffessoli Giovanni in Via A. Caleppio. 715/4a I292/P.G.

mancante

La Comm.ne dà parere favorevole.

9) ING. PIERO SAVOLDELLI domanda di mettere una cancellata sul muro che divide la sua proprietà colla proprietà Comunale in Viale Vittorio Emanuele. 769/4a I400 P.G.

mancante

La Comm.ne ha sospeso il suo parere desiderando di avere un dettaglio della barriera - in scala 1:10. La Concessione dovrà essere vincolata al precario.

10) ING. LEONE VASSALLI rifacimento di un portico in Via Boccaleone N° 633/4a I444 P.G. V.S. 24.2.1924

1 tavola

Vista la lettera dell'Ing. Vassalli, considerato che trattasi di fabbricato interno e di poca importanza non si insiste per un progetto regolare e si propone di accordare il permesso sotto l'osservanza dei regolamenti.

11) ING. LEONE VASSALLI domanda di allargare un tratto di strada e posa barriera in ferro sul parapetto esistente in Via S. Vigilio. I386/P.G. 766/4a

1 tavola

La Comm.ne visto il rapporto della Sezione Strade dà parere favorevole per la riforma del parapetto, ma contrario per la posa della barriera superiormente e ciò in conformità a pareri precedentemente espressi. (art. 22 del Reg. sull'Igiene del Suolo e dell'abitato).

12) ING. E. DONIZETTI progetto di una villa da erigersi in Via Torino al sig. Rag. Botti. 670/4a V.S. 24.2.1924

mancante

La Comm.ne visto il particolare, dà parere favorevole purchè il poggiolo al primo piano sia come al prospetto in scala 1:100

13) ING. A. ARESI Sistemazione e sopralzo di una casa in Via Giacomo Quarenghi ai n. 21 e 23 di proprietà Antonio Pansera. 738/4 I266/P.G.

Riservato l'esame del progetto alla prossima seduta si

19 tavole

osserva come in una riforma così radicale sia il caso di modificare la altezza del piano terreno esistente aumentandola come a regolamento.

I4) ING. DONIZETTI progetto di sistemazione di un fabbricato di proprietà dell'avv. Brolis in Castagneta. 772/4a 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole visto il referto della Sezione Strade. Si propone accordarsi il permesso previo deposito di L. IOO.- come a proposta di detta Sezione Strade.

15) ARCH. A. SESTI progetto di una casa civile da costruirsi per conto del sig. Enrico Sesti in Viale Vittorio Emanuele. 768/4a I406 /P.G. mancan

La Comm.ne è in massima di parere favorevole limitatamente al progetto del fabbricato a mattina di cui si presentano i disegni - subordinando il suo parere alle decisioni che in merito vorrà prendere la Commissione per la conservazione dei monumenti che dovrà essere interpellata dal progettante.

Sarà necessaria la presentazione a detta Comm.ne del progetto Generale.

16) ANTONIO PESENTI progetto di sistemazione delle due case in Via Porta Dipinta ai n. 7 e 9. 3979/4a 8258 P.G. (I923) Vedi Parere d'Ufficio 4.I.24 mancant

La Comm.ne delibera di incaricare 3 membri per una visita in sito allo scopo di riferire in merito.

Sono scelti gli Ingg. Galizzi e Suardo èd il Dott. Conti.

17) ING. VINCENZO GANDOLFI progetto di sistemazione della casa dei Sigg. Fratelli Aceti in Via Masone. 244/4a V.S. 4.2.24.2.I924 mancani

La Comm.ne considerato che nella località dove esiste la casa del sig. Aceti potrebbe eventualmente passare una strada è di parere si debba avvalersi del disposto di regolamento(art. I4) per cui è prescritta la denuncia di quattro mesi prima dell'inizio delle opere.

Quando, contrariamente a ciò che è indicato nella domanda originaria 23.I.924, si trattasse di semplici opere di sistemazione e che dette opere fossero urgenti si potrebbe accordare il permesso a condizione che il domandante non ripeta al Comune maggiori compensi, (in dipendenza di dette opere di sistemazione comprendendo gli eventuali maggiori fitti) in confronto di quelli che potrebbe pretendere nelle condizioni attuali della casa, nell'eventualità di esproprio totale o parziale.

× Nel fascicolo è anche contenuta la seguente tavola:
Pianta delle opere murarie ././././. formato mm. 320×56
per ampliamento della salumeria
Prezioso Camilla fu Pietro in Agazzi - Via S. Bernardin 103

I faldone 1924

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA IL GIORNO

fasc. n° 7 — 24 MARZO 1924 — cc. 53

Presenti gli onor.li Sigg. Comm. Prof. Ponziano Loverini - Cav. Arch. Giacomo Frizzoni - Cav. Dott. Giovanni Conti - Ing. Camillo Galizzi - Conte Ing. Ernesto Suardo - Ingegnere Capo - Ingegnere G. Preti - Segretario

1) TORRE AI CADUTI — 1 tavola

L'Ing. E. Suardo presenta un progetto di riforma al Castello della Torre ai Caduti.

La Comm.ne esprime il parere che si debba fare un esperimento per giudicare meglio della cosa.

2) ANTONIO PESENTI progetto di sistemazione delle due case in Via Porta Dipinta ai n. 7 e 9. 3979/4a 8258 P.G. V.S. IO.3.1924 — 7 tavole

Visto il parere espresso dagli Ingg. Galizzi - Suardo e Dott. Conti visto il ricorso presentato dal sig. Bravi Giuseppe quì unito la Comm.ne interessa l'Ufficio Tecnico per l'esame del ricorso in rapporto alle disposizioni regolamentari per riferire in una seduta prossima.

3) FRATELLI PEVERELLI progetto di costruzione di tre ambienti nel cortile della casa del Dott. Gavazzeni in Via S. Bernardino 28. 721/4a 1277/P.G. V.S. IO.3.1924 — mancante

La Comm.ne esprime parere favorevole subordinando il permesso alla presentazione di atto legale di assenso da parte del proprietario vicino a termini del 2° comma dell'art. 38 del Reg. sull'igiene del suolo e dell'abitato.

4) ING. FERNANDO PERLINI progetto di nuovo cantiere e laboratorio di pietre per il Cav. Capofegri in Via S. Giorgio. N° 836/4 — 4 tavole

La Comm.ne esprime parere favorevole

5) ING. V. PERETTI progetto di una casa d'abitazione per il Sig. Luigi Vismara in Via Vittore Ghislandi. 863/4a — 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

6) CONTE DINO SECCO SUARDO per la Soc. An. Colli di Bergamo progetto di due villini da costruirsi sul Monte Bastia. 812/4a — 5 tavole

La Comm.ne esprime parere favorevole fermo quanto detto al riguardo di altri progetti precedentemente presentati ed a condizione che le altezze dei piani terreni siano regolamentari. Almeno m.3.50 liberi dove è cantinato.

7) ARCH. BARBOGLIO & PALENI progetto di restauro e modifiche del fabbricato segheria Malfassi in Via Cappuccini. I486 P.G. 856/4a 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

8) BUSETTI GIOVANNI costruzione di un magazzeno per deposito di ferramenta lungo la Via Prov.le Lodigiana 817/4a I461 P.G. 1 tavola

La Comm.ne sospende il suo parere perchè manca la firma del progettista.

9) ING. LEONE VASSALLI domanda di allargare un tratto di strada e posa barriera in ferro sul parapetto esistente in Via S. Vigilio. I386 P.C.S 766/ mancante

La Comm.ne visto il ricorso presentato riconferma il parere espresso nella seduta precedente.

10) ING. MICHELE ASTORI progetto di asilo infantile e Teatrino per la frazione di Valverde. 2069/4a 4148 P.G.1925 V.S. 25/6/925 mancante

La Comm.ne esprime parere favorevole visto il disegno della facciata laterale.

11) ING. ARESI sistemazione e sopralzo di una casa in Via G. Quarenghi n. 21 e 23 di proprietà A. Pansera. 758/4a I265 P.G. V.S. 10.3.924 mancanti

La Comm.ne considerato che l'opera di sistemazione apporta sensibili miglioramenti ai due fabbricati, procurando nuovi ambienti ad abitazione dà parere favorevole al progetto proponendo peg mettersi di mantenere l'altezza del piano terreno come attualmente anche in considerazione delle ragioni esposte nella lettera odierna comunicata all'Ing. Aresi.

L'Ing. Aresi però dovrà produrre la prova che sono osservate le norme regolamentari riguardo ai cortili. Il rilascio del permesso di iniziare le opere sia subordinato a questa condizione.

12) ARCH. MARIO FRIZZONI progetto di costruzione di una casa civile in via S. Alessandro. I524 P.G. 854/4a 7 tavole

La Comm'ne dà parere favorevole.

1 faldone 1924

VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE EDILIZIA TENUTASI IL GIORNO 31 MARZO 1924

fasc. n° 8 cc. 75

Presenti Gli On. Sigg.

Ing. Comm. Luigi Radici - Comm. Prof. Ponziano Loverini - Cav. Arch. Giacomo Frizzoni - Cav. Dott. Giovanni Conti - Ing. Camillo Galizzi - Conte Ing. Ernesto Suardo - Ingegnere Capo - Ingegnere G. Prati = Segretario

Sono Assenti Il Conte Albani per malattia e L'Ing. Perlini per lutto famigliare

---

Condoglianze al Collega Ing. Perlini

La Comm.ne esprime le più vive condoglianze al Collega Ing. Perlini per la immatura morte del padre, delegando l'Ing. De-Grossi per la comunicazione alla famiglia.

All'applicazione del Regolamento di P.E. in riguardo alla firma dei progetti (art. 13)

La Comm.ne, richiamato il parere espressi nella seduta 4/2/924 per quanto concerne l'applicazione dell'art. 13 del regolamento di P.E. - in attesa che sia possibile in seguito addivenire alla compilazione di un elenco di Capimastri che rispondano ai requisiti necessari, per il che si interessano i locali collegi degli Ingegneri e dei Capimastri, delibera di non ritenere d'ora in avanti più sufficenti le firme di Capimastri che non siano forniti di un certificato di idoneità rilasciato dal Prefetto nelle forme di legge.

Esprime il parere che di ciò si dia comunicazione al Collegio degli Ingegneri e dei Capimastri trasmettendo loro delle circolari da distribuirsi agli interessati.

C i r c o l a r e

Bergamo, aprile 1924

Il R. Commissario Straordinario per il Comune di Bergamo, in relazione a pareri espressa dalla On. Comm.ne Edilizia nelle sedute 4/2 e 31/3 scorsi, nell'intento di adottare una norma unica per quanto riguarda la validità delle firme sui progetti di costruzioni edili giusta il disposto dell'articolo 13 del Reg. di P.E. avverte:

che non sarà d'ora in avanti ritenuta valida la firma di un Capomastro quanto il firmatario non sia provvisto di un certificato Prefettizio di idoneità da presentarsi a richiesta.

Il R. Commissario Straordinario

1) ARCH. MARCELLO PIACENTINI a mezzo Ing. Suardo presenta disegni riguardanti la sistemazione di Piazza Vittorio Veneto. N. 1069/4a mancante

Si discute sui disegni presentati affacciando diverse proposte

la sistemazione della Piazza Vittorio Veneto, per la sua illuminazione, per i posteggi ecc. Data l'importanza dell'argomento si rimanda la discussione ad una prossima seduta.

2) ING. COMM. RADICI piano regolatore (planimetria) per l'apertura di nuove strade fra il Viale Verdi e Via T? Tasso. 1068/4a mancante

La Comm.ne esprime parere favorevole

3) ANTONIO PESENTI progetto di sistemazione delle due case in Via Porta Dipinta ai n. 7 e 9. 3979/4 3258 P.G. V.S. 4/I 10/3 24/3/924 mancante

Visto il memoriale presentato dall'Ing. Gavazzi in data 26 corr. ed il parere espresso dall'Ing. Capo dell'Ufficio Tecnico Municipale che concorda con quello espresso dai membri della Comm.ne delegati allo studio della pratica (Vedi seduta 24/3/924) esprime il parere si possa accordare il nulla osta all'esecuzione del progetto di riforma della casa del Comm. A. Pesenti in Via Porta Dipinta.

Non entra in merito a quanto esposto nella memoria dell'Ing. Capazzi riguardo al prolungamento del muro di confine perchè non è questione di sua competenza. Perciò dovrà provvedere direttamente la domandante, condizione del resto implicita perchè il nulla osta si accorda sempre "fermo e rispettate le vigenti norme regolamentari e salvi i diritti dei terzi"

4) VITALI RAFFAELE costruzione di una casetta in Via S. Tomaso dè Calvi. 685/4 1244/PG V.S. 10.3.924 mancante

La Comm.ne non ritiene valida la firma di Vitali Raffaele.

5) BUSETTI GIOVANNI costruzione di un magazzeno per deposito ferramenta lungo la Via Prov.le Lodigiana. 817/4 1461 P.G. V.S. 24.3.924 mancante

La Comm.ne dà parere favorevole

6) PESENTI MARIA VED. OBERTI alzamento di un piano del fabbricato in costruzione in Via Prov.le per Lecco 1571 P.G. 879/4a 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

7) SUCC. A PALMIRO BELLOLI progetto di un porticato ad uso magazzeno da costruirsi in Via Ghislandi. 880/4a 1 tavola

Idem come sopra

8) GEOM. PIERO FRATUS p. Minetti Antonio costruzione di avancorpo in aggiunta alla casa in Via Malpensata 15. 1616 P.G. 894/4a

Idem come sopra

9) GUIDO BONINI costruzione fabbricato lungo la Via Comunale per Boccaleone 1 tavola

alla Signora Maffioletti Angela. I633P.G. 924/4a

La Comm.ne dà parere favorevole

10) GUIDO BONINI costruzione di un fabbricato ad uso civile abitazione in Via Vittore Ghislandi al sig. Ruggeri Luigi. I634 P.G. 926/4a 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

11) BELOTTI LUIGI costruzione di un capannone in Via Vittore Ghislandi. 937/4a 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

12) ING. ARCH. A. ARESI trasformazione di un caseggiato ad uso x civile abitazione in Via Silvio Spaventa. 938/4a I683/P.G. 4 tavole

La Comm.ne dà parere favorevole

13) BATTISTA ARZUFFI apertura di due porte nella facciata della casa in Via Bº Bono 12. 942/4 I642 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

14)GIUSEPPE MASPOLI domanda di elevare un fabbricato interno di proprietà Baertsch in Via G. Camozzi 17. I024/4 I757 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

15) GEOM. PIERO FRATUS costruzione di un capannone in Via Malpensata ai Sigg. Oberti e Ghislanzoni. I025/4a I773 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

16) FRATELLI PEVERELLI riforma interne alla casa del Dott. Dolci in Via S. Lazzaro. I026/4a 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

17) ING. ELIA FORNONI costruzione campanile alla Chiesa dello Spasino. I030/4a

La Comm.ne sospende il suo parere desiderando schiarimenti. 2 tavole

18) ANTONIO ROVETTA apertura di una porta nella casa in Via S. Tomaso. I031/4 I809 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

19) ANGELO LAZZOLENI costruzione di una veranda sul terrazzo della casa in Via Umberto Iº di proprietà Vanali. I032/4a I8I0 P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

20) GREGIS EGIDIO progetto di sistemazione della sua casa in Via Nazario Sauro. I033/4 I8I2/P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole a condizione che il piano terreno venga elevato all'altezza libera di M. 4.00 ritenuto che non si debba, nel caso speciale, tener conto che forse l'ampiezza del cortile non consente una tale maggiore altezza.

21) ING. GIULIANO GAVAZZI posa reclam luminosa sul tetto dello stabile in Piazza Cavour N. 6 1034/4a 1815 P.G. mancante

La Comm.ne è in massima favorevole. Desidera però di vedere un dettaglio del Castello luminoso.

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

22) UFF. TECNICO - SEZIONE MANUTENZIONE - In merito a posa epigrafi su lapidi esistenti nel vano scala dei portici dei colombari al Cimitero. 1066/4a

La Comm.ne dà parere favorevole al progetto accettando che si usi il marmo Bardiglio per il contorno della bifora ed il marmo giallo Chiaro per lo sfondo della parete della finta finestra ~~xxxx~~ ove si devono incidere le epigrafi.

23) ING. ANGELINI progetto di tomba di famiglia Amati al Cimitero. 893/4 1589 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole

24) PIETRO PISONI progetto per la costruzione di un Mausoleo al Cimitero. 574/4a V.S. 24.2. 10.3.924

La Comm.ne dà parere favorevole perchè il Mausoleo venga collocato di seguito alla Cella Moretti a ridosso del Cimitero Evangelico - come a progetto dell'Ing. Cavazzeni ed ai tipi da esso comunicati.

25) GIACOMO DELMIDI posa monumento a Battista Locatelli. 1039/4a

La Comm.ne non prende in esame il progetto perchè troppo schematico.

26) GUGLIELMO TONUS posa monumento a Achilli Napoleone. 1043/4a

La Cpmm.ne dà parere favorevole

27) GUGLIELMO TONUS posa monumento a Caterina Mattioli 827/4a

Idem idem

28) GARBAGNATI LUIGI posa monumento a Giuseppina Inzaghi. 3432/4(923)

La Comm.ne non dà parere favorevole al nuovo disegno.

29) GIOVANNO ~~xxx~~ ONGARO posa monumento a Francesco Carelli. 1040/4a

La Comm.ne dà parere favorevole

30) GARBAGNATI LUIGI posa monumento a ~~xxxxx~~ Caterina Marcandelli. 868/4a

La Comm.ne dà parere favorevole

31) DITTA N. GALIZZI posa monumento a Marietta Nulli in Cremaschi. 820/4

La Comm.ne dà parere favorevole

32) INVERNIZZI CARLO posa cippo a Bianco Ruggeri. 1037/4a

La Comm.ne esprime parere contrario

II faldone 1924

VERBALE DELLA SEDUTA DELL'ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA TENUTASI IL GIO

I4 APRILE 1924

fasc. 1 cc, 36

Presenti gli Onor. Sigg.
Comm. Prof. Ponziano Loverini - Cav. Arch. Giacomo Frizzoni - Ing. C. Galizzi - Conte Ing. Ernesto Suardo - Cav. Dott. Giovanni Conti - Ing. Ing. G. Prati - Segretario
Scusa l'assenza l'Ing. Perlini - Albani indisposto.

TORRE AI CADUTI

1 tavola

1) GIOVANNI CANEVALI costruzione di un garage in Via Nazario Sauro al sig. Migliavacca. II09/4a I946 P.G. "

La Comm.ne esprime parere favorevole. Prima però di ri lasciare il permesso il progettante dovrà produrre il certificato di i doneità a termini dell'art. I3 del Reg. di P.E. "

2) LUIGI BERGONZO progetto di sopralzo della Villa della Sig.ra Subir na Giuseppina Ved. Capitanio in Via Fº Nullo. II46/4a I974 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole.

3) AVV. PAOLO BISETTI progetto di riforma del proprio stabile in Via Solata n. IO. N. II47/4a I964 P.C. 3 tavo

La Comm.ne esprime parere favorevole

4) SOCIETA' ELETTRICA BERGAMASCA posa nuova cabina a chiosco al bivio fra Via Silvio Spaventa e Baschenis. I067/4a 1 tavola

Visto il rapporto della Sez. Strade la Comm.ne dà pare re favorevole.

5) ING. GIULIANO GAVAZZI posa reclam luminosa sul tetto dello stabile in Piazza Cavour.n.6 V.S. 31.3?924 Nº I034/4a I8I5/P.G. 4 tavole

Visto il dettaglio presentato si dà parere favorevole

6) - VITALI RAFFAELE costruzione di una casetta in Via S. Tomaso De' Ca
Nº 685/4a I244 P.G. V.S. IO.3.3I.3XI924 //

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione che si el
il piano terreno a m. 3.50 liberi, si provveda alla fognatura e in prec
denza sia presentato il certificato della Prefettura in testa a Capit
nio. //

7) ING. LEONE VASSALLI costruzione di una casetta di abitazione al sign
Lagri Battista in Via S. Vigilio. 773/4a I4I6 P.G. V.S.IO.3.924

La Comm.ne visto il nuovo disegno ed i particolari, esprime
parere favorevole conchè però le opere siano eseguite a regola d'arte e
con molta cura data la località - levando i due specchietti che si trov
no ai lati dei davanzali delle finestre.

Dovrà il domandante presentare il progetto della fognatura.

8) PICINELLI LUIGI costruzione capannone al Sig. Lupini in Via Osio.
2066 P.G. I176/4a

// A condizione che la costruzione sia provvisoria con durata
superiore ad anni tre si dà parere favorevole. Invece di usare i prismi
usi il legno eseguendo l'opera in conformità a quello vicino Lupini, pur
provvisoria.

Prima di rilasciare il permesso il progettante dovrà produr
il certificato di idoneità a termini dell'art. I3 del Reg. di P.E.

9) ARCH. MARIO FRIZZONI progetto di costruzione di una Villa in Viale
Verdi. II20/4a I9I6 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole

II faldone 1924

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA IL GIORNO

fasc. 2

16 APRILE 1924

cc. 51

Presenti Gli Onor. Sigg.

Comm. Prof. Ponziano Loverini - Ing. Camillo Galizzi - Conte Ing. Ernesto Suardo - Cav. Dott. Giovanni Conti - Ing. Fernando Perlini - Ing. Capo - Ing. G. Prati Segretario

---

1) ING. LUIGI MANDELLI progetto di modifica della stalla in Via Loreto. I210/4a 2146 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

2) COLOMBELLI PIETRO sostituzione di due serramenti in Via S.Bernardino. I201/4a 2144 P.G. 1 tavola

idem come sopra

3) G. DANIMELLI opere di restauro alla casa in Via Monte Bastia della Sig.ra Ruggeri Anna Ved. Redonati. I203/4a 2085 P.G. 1 tavola

idem come sopra

4) RAVASIO LUIGI sostituzione serramenti alle porte del negozio in Via S. Caterina 44. I221/4a 2178 P.G. 1 tavola

idem come sopra

5) UGO BELLONI costruzione muricciolo con rete metallica in Via A.Ponchielli. I202/4a 2108 P.G. 1 tavola

idem come sopra trattandosi di opera di carattere provvisorio.

6) ING. GIUSEPPE GAVAZZI progetto di casa per gli Impiegati della Cassa Nazionale d'Assicurazione infortuni in Via.Nuova - B° S. Caterina. N° I204/4a 2123/P.G. 11 tavole

La Comm.ne esprime parere favorevole - dovrà però essere presentato il progetto della fognatura.

7) ING. ANTONIO BERIZZI progetto di sistemazione della casa in Via A.da Rosciate n. I7 II79/4a 2018 P.G. 3 tavole

La Comm.ne ha sospeso l'esame del progetto perchè interessa la sistemazione del vicolo del Maglio del Rame e ritiene inoltre necessaria una visita e un parere del Sanitario Comunale riguardo agli ambienti terreni del fabbricato che si dubita possano rispondere alle esigenze igieniche anche se sistemati.

1 tavola

8) PONTIGGIA TERESA domanda di costruire un capannone in Via Borgo Palazzo. II88/4a 2I02 P.G.

La Comm.ne subordina il parere a quello del Dott. Conti che riferirà all'Ufficio.

I8/4/ Il Sig. Dott. Conti ha constatato che nulla avvi in contrario per l'accoglimento della domanda. Si propone quindi il rilascio del permesso.

9) ING. E. FORNONI costruzione del campanile alla Chiesa dello Spasimo. I030/4a V.S.3I.3.I4.4.I924

mancanti

La Comm.ne, sentito il progettante il quale ha dichiarato "che la galleria delle campane, pur costruendosi in gettata per maggior sicurezza sarà coperta da un conveniente strato di malta in modo da presentare l'aspetto della parte inferiore", esprime parere favorevole.

10) ANGELO SESTI progetto di modifica del serramento del negozio in Via Tº Tasso. I200/4a 2I2I P.G.

2 tavole

La Comm.ne ritenuto che le opere progettate riescono in contrasto col resto del piano terreno del fabbricato non dà parere favorevole, osservando anche che delle riforme fatte al detto piano terreno ebbe ad occuparsi a suo tempo la Comm.ne per la conservazione dei monumenti di Lomberdia.

11) ING. CESARE VOLTA progetto di casa civile alla Sig. Martinetti in Orlandi da costruirsi in Via Borgo Canale. I205/4a 2I45 /P.G.

11 tavole

La Comm.ne considerato che il fabbricato interessa troppo la località sia nei riguardi della strada che delle visuali rimanda l'esame del progetto ad una prossima seduta ritenuto che, qualora risulti necessario, si possa applicare il disposto dell'art.I4 del Reg. di P.E. prendendo tempo 4 mesi a deliberare sulla questione.

~~12)~~ DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

12) ING. ARCH. A. ARESI progetto di Mausoleo al sig. Cav. Antonio Panserа da costruirsi al Cimitero. I220/4a 2I79 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole al nuovo progetto suggerendo di usare come materiale il berrettino o la pietra di Bagnatica.

13) GARBAGNATI LUIGI posa monumento a Pina Inzaghi.

La Comm.ne dà parere favorevole "a condizione che venga levata la corona di fiori e siano fatte le sagome di base in modo regolare."

II faldone 1924

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA IL GIORNO

fasc. n° 3

28 APRILE 1924

cc. 44

Presenti gli On.li Sigg.

Comm. Prof. Ponziano Loverini - Ing. Camillo Galizzi - Cav. Dott. Giovanni Conti - Conte Ing. Ernesto Suardo - Ing. Fernando Perlini - Ing. Capo - Ing. G. Prati - Segretario.

---

1) Ing. V. GANDOLFI sistemazione stabile dell'industria refrattari in Via Malpensata n° 1.

4 tavole

La Comm.ne desidera schiarimenti - si dovrà presentare la seconda copia.

2) ING. LUIGI MANDELLI costruzione di una piccola casetta in Via B. Canal al Sig. Amaglio G. N. 2577/~~26~~ I358/4a

1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

3) OFFICINA TRASFORMATORI ELETTRICI B. BARTOLOZZI costruzione cabina elettrica e magazzeno in Via A. da Rosciate n. 11. I356/4a 2575 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole per quanto di sua competenza.

L'Ufficio Tecnico Sezione Strade dovrà comunicare la pratica nei riguardi del progetto di allargamento del vicolo del Maglio del Rame.

4) ARCH. A. SESTI progetto di una casa civile da costruirsi per conto del sig. Enrico Sesti in Viale Vitt° Emanuele. 768/4a I406/P.G. V.S.IO.3.

mancant

Si incarica il Segretario di verificare se si sta costruendo la casa. Scrivere all'arch. Sesti se ha ricevuto risposta della Comm.ne di vigilanza sui monumenti di Lombardia.

5) ING. FERNANDO PERLINI costruzione nuova sede Uffici e portineria alle Officine Metallurgiche Sottocasa in Via Carlo Serassi. I341/4a

mancant

Considerato che la fabbrica sorgerebbe a distanza minore di M.8.- del fabbricato esistente uso deposito di benzina verrà presentato nuovo progetto in arretramento.

L'Ufficio Tecnico vedrà se vi sono ragioni contrarie all'accoglimento dei riguardi della vicinanza del deposito di benzina.

6) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXX~~ GUIDO BONINI progetto di casa civile ai Fratelli Milesi in Via A. Pitentino. I344/4a 2538 P.G.

mancan

La Comm.ne è in massima di parere favorevole. Dovrà la pratica essere esaminata dall'Ufficio Tecnico in riguardo alla strada ed al muro di difesa dalle piene del Torrente Morla?

7) LUIGI BERGONZO ARCH. progetto di ingrandimento della casetta del sig. Berlendis in Via S. Matteo nº I5 I345/4a 2540/P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

8) CASSIS CLEMENTE costruzione di un magazzeno in Via Palma il Vecchio ai Sigg. Eredi Tosetti. I335/4a 2487 P.G.

Per l'esame della pratica occorre sia prodotta la planimetria generale della località.

9) ING. LANDELLI G. sistemazione del muro di cinta che racchiude l'orta= glia in Boccaleone. N. I280/4a 2452 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

10) ALFONZO ZANOTTI costruzione di una stalla in Via p. Campagnola. I268/4a 2440/P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole. Prima del rilascio del permesso dovrà presentarsi il certificato di idoneità a termini dell'art. I3 del Reg. di P.E.

11) CLEMENTE CASSIS formazione di una apertura in Via Vittorio Emanuele nº 35. I25I/4a 2381 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole

12) LUIGI BERGONZO costruzione di una casetta alla Sig. Adele Rota in Via Vittore Ghislandi. I252/4a 2353/PG 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

13) CAMILLO RONCELLI posa antenna radiotelefonica sul tetto del Palazzo del Circolo Commerciale sul Sentierone. I342/4a 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione che si tratti di opera provvisoria per la durata di mesi tre, salvo rinnovo.

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

14) GIUSEPPE TRAPLETTI posa monumento a Mario Melocchi.

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione che vengano levati i fiori della colonna.

15) GIACOMO DELEIDI posa monumento a Maria Luisa Rota.V.S. 28.4.924

Vista la statua presentata la Comm.ne esprime parere favorevole

16) GIACOMO DELEIDI posa monumento a Battista Locatelli. V.S. 3I.3.24

Visto il nuovo disegno la Comm.ne esprime parere favorevole

17) BUIZZA GIOVANNI posa monumento a Mario Buizza.

La Comm.ne esprime parere favorevole quando non si metta il ca=

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMM.NE EDILIZIA

IL GIORNO 12 MAGGIO 1924

fasc. 4 cc 90

Presenti gli Onor. Sigg.

Ing. Camillo Galizzi - Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani - Ing. Fernando Perlini - Comm. Prof. Ponziano Loverini - Cav. Dott. Giovanni Conti - Conte Ing. Ernesto Suardo - Ing. Gaetano Prati - Segretario

++++++++++++

1) TENDE AI PORTICI DEL CAFFE' NAZIONALE

La Comm.ne ha esaminato il modello in sito. A parte la tinta che deve essere quella già indicata (ruggine) si faccia un esperimento con tende più ricche levando la traversa in ferro sopra i capitelli.

2) COLONNE PER CANDELABRI DI PIAZZA VITTORIO VENETO mancante

Si presenta il disegno del Comm. Piacentini.

La Comm.ne si riserva il suo parere ad altra seduta.

3) OFFICINE TRASFORMATORI ELETTRICI B.BARTOLOZZI - Costruzione cabina magazzeno in Via A. da Rosciate 11. N° 1356/4a 2575 P.G. V.S. 28.4.24 mancante

Confermato il parere favorevole. Sul permesso si specifichi che la tettoia a costruirsi lungo la Via è a considerarsi provvisoria e sarà demolita senza compenso in caso di allargamento della via come ad impegno scritto sulla domanda.

4) ANGELO SESTI ARCH. costruzione di una casa civile in Viale Vittorio Emanuele. 1519/4a 2624/PG. mancante

La Comm.ne si riserva di dare il suo parere quando tornerà la pratica dalla Comm.ne per la conservazione dei monumenti di Lombardia alla quale dovrà essere inviata dal Comune.

Osserva intanto che qualora si autorizzino le costruzioni esse abbiano una tinta poco appariscente che si confonda colla tinta delle mura.

Siccome l'arch. Sesti ha iniziate le opere senza permesso si propone di dare la contravvenzione sospendendo i lavori.

5) VILLA & MONTI chiede di far ripassare con colore ad olio il muro esterno del negozio in Viale Roma 14. 1395/4a 2846 P.G. mancani

La Comm.ne sospende il suo parere in attesa di referto da parte dell'Ufficio.

6) GUIDO BONINI progetto di casa civile ai F.lli Milesi in Via A. Pitentino. 1344/4a 2538/ P.G. V.S. 28.4.924 mancani

La Comm. esprime parere favorevole a condizione che le finestre a piano terreno abbiano dimensioni più proporzionate e che

vandola.

7) G. RUDELLI p. Soc. Arte Muraria - Costruzione di due tettoie interne alla casa in Via S. Benedetto 5. 1334/4a

La Comm.ne esprime parere favorevole.

8) ING. FERNANDO PERLINI costruzione nuova sede Uffici e portineria alle Officine Metallurgiche Sottocasa in Via C. Serassi. 1341/4a V.S. 12.5.24

La Comm.ne sospende il suo parere. Si istruisca la pratica richiamando i precedenti per quanto riguarda il Cimitero e si riesamini pure per quanto concerne il deposito di Nafta vicino.

9) CEFIS CESARE aggiunta di due sale al fabbricato del Pio Istituto della Provvidenza in Via Nº 2569 P.G. 1394/4a

Sospeso - manca una copia del progetto che deve essere completato nelle tinte.

Il Sig. Cefis deve produrre il certificato di idoneità richiesto dall'art. 13 del Reg. di P.E.

10) ALBERTO ARZUFFI apertura di un cancello carrale nella cancellata esistente in Via Francesco Nullo 25. N. 1393/4a 2600/P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole a condizione che il cancello sia identico a quello già esistente.

11) ING. ARESI Sistemazione di una parte di via Pradello fronteggiante i fabbricati della Cooperativa Crobia. 1408/4a

La Comm.ne sospende il suo parere. Attenda che la pratica sia istruita dall'Ufficio nei riguardi della strada.

12) CAPITANO NICOLA PANSINI costruzione di un muro di cinta con soprastante cancellata in Via Vittore Ghislandi. 1419/4a 2639/ P.G.

Visto il certificato di idoneità prodotto la Comm.ne esprime parere favorevole.

13) FRATELLI LAZZARI aggiunta di 6 locali alla casa Sita in Via S. Tomaso De' Calvi. 1450/4a 2719 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole

14) ING. CESARE VOLTA progetto di casa civile alla Signora Martinetti in Orlandi da costruirsi in Via Borgo Canale. 1205/4a 2145/P.G.

La Comm.ne ripresa in esame la pratica esprime parere favorevole quando venga sistemato in arretramento il muro di cinta in curva per allargare la sede stradale.

15) ORTELLI ANTONIO costruzione parapetto in muratura con soprastante cancellata in Via Sudorno n. 38 - 40 Nº 2460/PG. 1308/4a

La Comm.ne non ha nulla da osservare sul progetto

può essere soggetta all'uso pubblico. L'Ufficio faccia indagini a questo scopo.
I4.5.924 Da rapporto della Sezione Strade risulta che quel terreno è aperto al pubblico e serve come luogo di sosta e di godimento del panorama.

16) LUIGI BERGONZO ARCH. Progetto di una casa per il Sig. Carlo Fumagalli da costruirsi in Loreto Via S. Martino. I449/4a 2725 P.G. 2 tavole

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione che si usino fosse Louras per la fognatura.

17) ING. FERNANDO PERLINI sistemazione della facciata della casa del Sig. Gentili Isaia sita in Via XX 7mbre 4 angolo S. orsola. I45I/4a 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole quando si restringano un pò le sagome dei pilastrini e delle mensole del poggiolo che appaiono troppo sporgenti nel disegno.

18) ING. DANTE FORNONI progetto di un edificio per il Consorzio Diocesano da costruirsi in Via E. Novelli. I452/4a 7 tavol

La Comm.ne esprime parere favorevole - domanda però che siano presentati i disegni delle altre due fronti del fabbricato in quanto sono visibili da Via Martinengo e che si presenti il progetto della fognatura.

19) RAG. E. BIETTI costruzione di una casa civile in Via Masone - Viale Albini. 1520/4a 2835 P.G. 3 tavole

La Comm.ne esprime parere favorevole

20).LABAA GIACOMO domanda il rinnovo del permesso in° 30 in data I6 maggio 923 per costruzione di una casa rurale in Boccaleone. I453/4a 2715/P.G. mancant

La Comm.ne esprime parere favorevole

2I) LUIGI BERGONZO sistemazione della casa del Sig. Rusnati Papio in Via Osio 14. N° I474/4a 2764/P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole. Desidera però vedere il particolare della porta centrale.

22) ING. G. MANDELLI costruzione casa colonica ài Sigg. Mazzoleni lungo la strada Comunale della Valle del Pozzo. I522/4a 2876 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

23) ING. G. MANDELLI costruzione casa rurale al Sig. Rigamonti Carlo in Borgo Canale. I52I/4a 2877 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

24) INGG. BRANDOLISIO & ROCCA progetto di riforma e di alzamento dello 2 tavole

1 tavola

25) ING. MALANCHINI apertura di un quadrotto nella casa in Via Osio n.2 N. 1524/4a

La Comm.ne esprime parere favorevole.

Passi all'Ufficio Tecnico per quanto riguarda la concessione di apertura del quadrotto sull'area Comunale.

mancante

26) CASSIS CLEMENTE Capomastro costruzione di un magazzeno in Via Palma il Vecchio ai Sigg. Eredi Tosetti. 1335/4a 2487 P.G. V.S. 28.4.924

La Comm.ne esprime parere favorevole considerato che la tettoia non impedirà l'eventuale allargamento della Via, coma a dichiarazione della parte. Il muro di cinta abbia zoccolo e cornice regolamentari.

1 tavola

27) G. PESENTI formazione di una apertura in una finestra esistente e un locale da destinarsi a magazzeno nella casa lungo la Prov.le per Lecco. 1517/4a 2873 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole

mancan

28) OFF.NE TRASFORMATORI ELETTRICI sopralzo del muro di cinta che divide la sua proprietà dalle Scuole di Via A. da Rosciate. 1505/4a 2795 /P.G.

La Comm.ne esprime parere contrario, all'accoglimento della domanda perchè il fabbricato verrebbe costruito a ridosso e sopra il muro di cinta di proprietà del Comune e che serve alle scuole di Via A. da Rosciate.

* vedi retro

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

29) ING.ELIA FORNONI progetto di barriera da costruirsi esternamente alla cella della Marchesa Bianca Belli in Corti al Cimitero.

La Comm.ne esprime parere favorevole

30) MICHELI VINCENZO posa ritratto e portafiori al colombaro del suo bambino.

Idem come sopra

31) MORGANTI GIOCONDA posa fotografia con cornice e portafiori tipo unico al colombaro di Maria Piatti Ved. Consonni.

Idem come sopra

32) ROLLA posa di portafiori doppi ai colombari di Rezzaro e Rolla.

Idem come sopra purchè si tratti di un portafiori sem

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMM.NE EDILIZIA IL GIORNO 26 MAGGIO 1924

fasc. 5 cc. 33

Presenti gli Onor.li Sigg.
Comm. Ing. Luigi Radici - Conte Cav. Uff. Ing. Luigi Albani - Comm. Pro: Ponziano Loverini - Cav. Arch. Giacomo Frizzoni - Ing. Camillo Galizzi - Ing. Fernando Perlini - Cav. Dott. Giovanni Conti

++++++++

1) LAMPADARI PER ILLUMINAZIONE DI PIAZZA VITTORIO VENETO — mancante

Considerato che il modello mandato dal Comm. Piacentini risulta molto costoso la Comm.ne è di parere si debba ancora attendere ogni decisione in merito per vedere se non si possa adottare un tipo più semplice, senza pregiudizio però dell'estetica della piazza.

TENDE AI PORTICI DEL CAFFE' NAZIONALE — mancante

2) In visita di sopraluogo la Comm.ne dà parere favorevole per la tenda di modello di color ruggine a condizione che venga levata la traversa di ferro sopra i capitelli.

3) ING. GIUSEPPE LOCATELLI sopralzo della casa in Via Lorenzo Mascheroni. N° 1618/4a 3194/P.G. — mancante

La Comm.ne sospende il suo parere - Desidera in primo luogo che il progettante dimostri che l'ampiezza del cortile compatisce l'alzamento progettato - e che sia indicato con tinta rossa la parte nuova.

4) QUARTI GIOVANNI sistemazione di due locali terreni ad uso bottega in Via Tassis n° 1 . n. 3153 P.G. 1600/4a — mancante

La Comm.ne sospende il suo parere. Desidera avere schiarimenti riguardo alle condizioni delle aperture attuali.

5) S.I.P.L.A. - Genova - domanda di esercire in Bergamo lo sfruttamento della pubblicità luminosa aerea. 1610/4a 3160 P.G.

La Comm.ne esprime in massima parere favorevole - - per ogni singolo caso però bisognerà presentare il relativo progetto per il parere in merito alla località prescelta ed alla forma e consistenza dei quadri luminosi.

6) ARCH. BARBOGLIO & PALENI costruzione di due campate di portico in Via Ghislandi al sig. Malfassi. 1581/4a 3075 P.G. — 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

7) ING. FERNANDO PERLINI costruzione nuova sede Uffici e portineria alle Officine Metallurgiche Sottocasa in Via C. Serassi. 1341/4a V.S. 28.4.924 12.5.924 — mancanti

La Comm.ne delega gli Onor. Sigg. Albani - Frizzoni - Loverini

gettate pregiudichino la visuale di chi stà entro il Cimitero, rimettendosi per il parere in merito al parere che essi esporranno.

8) ALESSANDRO ZARETTI modifica da eseguirsi ai serramenti del negozio "La Casa" in Via Tº Tasso.

1 tavola

La Comm.ne in visita di sopraluogo, visto il modello in sito, dà parere favorevole.

9) ARCH. ANGELO SESTI costruzione di ~~una~~ casa in Viale Vittorio Emanuele. I519/4a 2824/P.G. V.S. I2.5.924

mancant

La Comm.ne esprime il parere si debbano mettere in opera delle antenne con traverse per indicare le sagome dei diversi fabbricati onde giudicare dell'effetto prospettico dei fabbricati stessi.

In seguito si vedrà sulla necessità o meno di interpellare la Comm.ne per la conservazione dei monumenti di Lombardia.

Conferito col CºMº Sesti che provvederà a mettere le sagome.

10) ARCH. LUIGI BERGONZO costruzione di un caseggiato in Via Alessandro Manzoni (Via Masone) al Prof. Don. Calloni. I706/4a 3286 P.G.

mancan

La Comm.ne prima di pronunciarsi desidera avere schiarimenti. Trova intanto che riesce molto monotona la fronte verso la nuova via che appare molto estesa e che sembra possa in avvenire estendersi maggiormente.

11) ARCH. A. SESTI progetto di sopralzo della casa del sig. Gennari In via dei Mille. NK I690/4a 3287 P.G.

mancant

La Comm.ne esprime parere favorevole

12) RAG. E. MILESI costruzione di uno stabilimento in Via Bº Bono. I689/4a

4 tavole

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione però che nei riguardi delle latrine, spogliatoi, scarichi, ecc. siano osservate le norme speciali stabilite per i fabbricati industriali e che si presentino i particolari di decorazione, ricordando che i contorni delle aperture, gli zoccoli, i capitelli ecc. devono essere di pietra naturale od artificiale.

13) VILLA & MONTI chiede di far ripassare con colore ad olio il muro esterno del negozio in Viale Roma 14. I395/4a 2546 P.G. V.S. I2.5.24

In base a referto d'Ufficio la Commissione esprime parere contrario.

31.5.1924

DOMANDE DEL CIMITERO

14) ARCH. EGIDIO MAZZUCCHELLI nuovo progetto di mausoleo per la famiglia Pisoni da erigersi al Cimitero. I720/4a

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione che sia

II faldone 1924

VARBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA IL

cc. 71

fasc. n°6

GIORNO 2 GIUGNO 1924

Presenti gli Onor.li Sigg.
Comm. Prof. Ponziano Loverini - Cav. Arch. Giacomo Frizzoni - Ing. Fernando Perlini - Conte Ing. Ernesto Suardo - Ing. Camillo Galizzi
Ing. Gaetano Prati - Segretario

CANDELABRI PER L'ILLUMINAZIONE DI PIAZZA VITTORIO VENETO. mancante

L'Ing. Suardo informa che l'arch. Piacentini sta studiando per un nuovo tipo più economico del quale farà fare preventivo a Roma.

TORRE AI CADUTI - DIPINTI ESEGUITI DALLA DITTA TARAGNI & ZANETTI

La Comm.ne esaminate le dipinture fatte dai pittori Taragni e Zanetti, le riscontra eseguite in modo lodevole e quindi le collauda.

7.6.1924

1 tavola

4) ARCH. GIOVANNI BARBOGLIO copertura di un tratto della roggia Colleonesca e costruzione ambienti in Via A. Previtali. I767/4a 3365 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole

5) GIACOMO LOGLIO progetto di ricostruzione della casa in Via Osio 26 della Signora Brasi Paola. I664/4a 3249 P.G. mancante

Idem c.s.

6) DONGHI GIUSEPPE costruzione di un balcone nella casa Rolla in Via 3° Palazzo. I770/4a 3470 P.G.

Idem c.s.

7) ANTONIO ROVETTA posa di un quadro per cartelli da collocarsi sulla casa in Via XX Settembre 5. I769/4a 3471 P.G. 1 tavola

Idem c.s.

8) SALVI MARIA IN RAVASIO progetto di casa d'abitazione da costruirsi in fregio alla strada detta di Campagnola. I760/4a 3842/4a 1 tavola

Idem c.s.

9) ING.G. BROLIS riforma della casa del Sig. Franchi in Via Silvio Spaventa N. I9. I667/4a 32I9 P.G. 1 tavola

Idem c.s.

10) ING. ANGELINI posa lapide agli studenti caduti in guerra dell'Ist° Tec° Industriale. I787/4a 3478 P.G. 1 tavola

Idem c.s.

11) ING. PIERO SAVOLDELLI domanda di mettere una cancellata sul muro che divide la sua proprietà m colla proprietà Comunale in Viale V.E. 769/4a I400 P.G. V.S. I0.3.924

precario

La Comm.ne su referto dell'arch. Cav. Frizzoni dà parere favorevole.

Ai competenti uffici per la stipulazione dell'atto di precario.

12) ING. V. GANDOLFI sistemazione stabile dell'Industria Refrattari in Via Malpensata 1. I357/'a V.S. 28.4.924 mancante

Avuti gli schiarimenti e visto il nuovo tipo presentato si dà parere favorevole.

13) ING. G. BROLIS progetto di ricostruzione e sopralzo della casa dei Sigg. Corti in Via Silvio Spaventa 19. 3220/P.G. I666/4a 2 tavole

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione che si provveda ad aereare i corridoi.

Suggerisce di modificare lo stile (barocco) della facciata per

avvicinarlo di più a quello della facciata contigua e ciò per ragioni di estetica non solo, ma anche perchè lo stile adottato richiede una non in differente cura nell'esecuzione dell'opera che difficilmente si può ot= tenere. Con uno stile più adatto si avrebbe migliore effetto estetico e minore spesa.

14) ING. MARTINES modificazioni alla facciata della casa ex Fornoni sita alla Maddalena. I772/4a 1 tavola

La Comm.ne sentiti gli schiarimenti dati dal suo Segreta= rio esprime parere favorevole.

15) CLEMENTE CASSIS progetto di una fonderia da erigersi in Via Carlo Se rassi. I663/4a 3214 P.G. 3 tavole

La Comm.ne per quanto si riferisca alla edilizia ed all'i giene nulla avrebbe ad osservare.

Gli Uffici competenti diranno se sono soddisfatte le con= dizioni di cui al regolamento di Polizia Urbana nei riguardi del forno e dell'Industria rumorosa (Ing.Volta)

Non entra in merito al ricorso presentato dalla Signora Nava Puerina per mano dell'Avv. Berizzi e non crede sia il caso che un Ingegnere dell'Ufficio assista al sopraluogo del Pretore, trattandosi di questione di parte.

Data l'importanza dell'opera occorre la firma di un In= gegnere.

16) ING. GIUSEPPE LOCATELLI progetto di alzamento della casa in Via Are na della Sig.ra Sirtoli Angiolina Locatelli. I665/4a 3225 P.G. 2 tavole

La Comm.ne osserva che la larghezza della strada non con sente l'alzamento richiesto. Una deroga dal Regolamento sarebbe ostaco= lata dal fatto che trovandosi la casa sul lato di mezzogiorno della via l'alzamento verrebbe a peggiorare le condizioni igieniche della casa dirimpetto sull'altro lato della via.+

17) ING. FERNANDO PERLINI costruzione nuova sede uffici e portineria alle Officine Metallurgiche Sottocasa in Via Carlo Serassi. I34I/4a V.S.28.4. e I2.5.924 e 26.5.924 mancante

Vedi rapporto separato del sopraluogo dei Sigg. Albani - Lo= verini - Frizzoni e Galizzi che conslude per un parere sfavorevole.

La Comm.ne fa le sue conclusioni di quel rapporto.

18) ARCH. ANGELO SESTI costruzione di una casa in Viale Vittorio Emanuele I5I9/4a 2824 P.G. V.S. I2.5. 26.5.924 mancante

Eseguito il sopraluogo per la visita delle sagome delle co=

struzioni progettate da cui risultò:
che in massima il progetto può essere accolto salvo alcune norme che saranno esposte nella seduta ventura. Nessuna eccezione nei riguardi della casa che è già in costruzione.

19) FERRARI GIOVANNI progetto di costruzione di una casa civile da erigersi in Via Torretta al sig. A. Pizzinato. 3050/P.G. I549/4a

La Comm.ne sospende il suo parere.

Osserva intanto che il piano terreno deve avere l'altezza di m. 4.00 liberi non essendo cantinato che in piccola parte. Che al primo piano vi è una sola latrina con due appartamenti. Che la latrina progettata e che non appare nel prospetto trovasi sul ballatoio il che non può tollerarsi. Che manca ogni indicazione di come si provvede per la fognatura.

20) ANTONIO ROVETTA presenta le facciate della casa in Via XX Settembre di proprietà della Società "Domus". I688/4a 3224 P.G. 2 tavole

La Comm.ne in relazione all'art. 3 del regolamento sull'igiene del Suolo e dell'abitato esprime il parere che si possa accogliere la domanda di alzamento del fabbricato limitatamente però alla fronte verso via XX Settembre per tutta la fronte e per una parte sola della fronte sulla Via S. Orsola e precisamente per la parte compresa fra la Via XX Settembre ed il fabbricato a basso di Via S. Orsola. Si riserva di esaminare nel caso si presenti progetto regolare se saranno soddisfatte le condizioni di regolamento.

21) ANTONIO ROVETTA chiusura di un loggiato e formazione di una camera nella casa in Via Fº Nullo. 15. 3353P.G. I766/4a 2 tavole

La Comm.ne è di parere che sarebbe desiderabile che non si eseguisse la riforma per cui si domanda il nulla osta. Vedere se si può ottenere questo dalla domandante non essendovi del resto ragioni che giustifichino un categorico rifiuto.

domanda riguardanti il cimitero

22) GARBAGNATI LUIGI posa monumento a Vitali Emanuele.

La Comm.ne esprime parere favorevole

23) BARNABA VITALI posa monumento a Luigi Vitali

Idem c.s.

24) GIOVANNI AGOSTI posa monumento a Cecilia Spini.

Idem c.s.

II faldone 1924

VERBALE DELLA SEDUTA DELL'ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA TENUTASI IL

fasc. n° 7 cc. 42

GIORNO 16 GIUGNO 1924

Presenti gli On.li Sigg.
Comm. Prof. Ponziano Loverini - Cav. Arch. Giacomo Frizzoni - Ing. Camillo Calzoni - Cav. Dott. Giovanni Conti - Ing. Conte Ernesto Suardo - Ing. Fernando Perlini - Ing. Gaetano Prati = Segretario.

Legge sulla tutela del paesaggio.

La Comm.ne desidera avere una copia della legge sulla tutela del paesaggio per riferire con maggior cognizione nei casi che si presentano.

1) SOPRALUOGO per esame del progetto Sesti per costruzioni sotto le mura lungo il Viale Vittorio Emanuele. mancante

La Comm.ne in visita di sopraluogo constata che le costruzioni progettate dal Sesti - esclusa quella in corso di esecuzione - tolgono molto della veduta panoramica delle mura e ritiene sarebbe desiderabile non se ne costruesse alcuna.

Quale temperamento, e salvo vedere a progetto presentato, potrebbe accogliere che: a) si riducessero da 6 a 5 o 4 le case a costruirsi disponendole opportunamente sulla spianata in modo da lasciare ampi cannocchiali;
b) si costruissero le case anche nel numero di 6, ma sulla linea del Viale V.E. per cui la strada di accesso passerebbe sotto parte delle case stesse come avviene per il vicolo degli Anditi.

Si riserva di esaminare la legge per la tutela del paesaggio per valutarne la portata allo scopo di meglio giudicare sul caso di cui trattasi.

2) QUARTI GIOVANNI sistemazione di due locali terreni ad uso bottega in Via Tassis n° 1. 3153 P.G. 1600/4a V.S. 26.5.924

Sentito quanto riferisce il Segretario la Comm.ne è di parere si debbano lasciare le aperture come sono per quanto riguarda la loro larghezza e costruendo il pilastro di divisione dell'apertura grande sistemandole superiormente ad un'unica linea di architrave ad altezza conveniente.

3) NATALE LOCATELLI domanda di abbattere un muro di spettanza del sig. Negrisoli in Via Fontana. 1924/4a 3701 P.G. 1 tavola

La Comm.ne per quanto la riguarda esprime parere favorevole.

Passi la pratica alla Sezione Strade per le sue proposte in merito.

4) FULGAGLLI LUIGI posa pensilina con mensole in ferro in Via A.Manzoni. 1916/4a

1 tavola

La Comm.ne, sentito anche il referto del Segretario, esprime parere favorevole.

5) NATALE LOCATELLI apertura di 4 finestre nella casa dell'Avv. Bisetti in Piazza Mercato Fieno. 1917/4a 3692/P.C.

1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione che nelle finestre finte sieno applicati i contorni ed i serramenti di gelosia identici a quelli delle finestre reali.

6) GIACOMO MASCHERONI costruzione di una casa in Via Borgo Palazzo. 1881/4a 3617 P.C.

2 tavole

La Comm.ne esprime parere favorevole quando si faccia un'unica finestra come le altre per l'illuminazione della latrina e del lavandino. Propone di riservare l'obbligo nel domandante di costruire finestre finte, con contorni e gelosie come le altre, sul fianco verso mattina ove l'unica finestra centrale faccia brutto effetto.

7) ING. GIUSEPPE GIUSTI progetto di una villa al Cav. Battegion in Via Simone Mayer. 1872/4a 3603 P.G.

1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

8) GUIDO BONINI costruzione di una casa d'abitazione al sig. Piazzalunga Santo in Via A. Piatti. 1866/4a 3572 P.G.

1 tavola

Idem come sopra

9) FERRARI GIOVANNI progetto di costruzione di una casa civile in Via Torretta al sig.A. Pizzinato. 3030 P.G. 1549/4a V.S. 2.6.924

mancanti

La Comm.ne esprime parere favorevole qualora però si trovi modo di formare l'ambiente di latrina nel corpo del fabbricato non potendosi approvare che la latrina del piano terreno sia nel cortile riuscendo assai incomoda.

10) ING. LOCATELLI denuncia fabbricato ad uso asilo infantile in Bº Canale. 499/4a 919 P.G. V.S. 24.2.924

mancanti

La Comm.ne esprime parere favorevole. Dovrà però il domandante produrre per una prossima seduta, il regolare disegno dei particolari decorativi in scala da 1:20.

DOMANDE DEL CIMITERO

11) ARCH. EGIDIO MAZZUCCHELLI nuovo progetto di mausoleo per la famiglia Pigoni da erigersi al Cimitero. 1720/4a V.S.26.5.924

Presentato nuovo progetto con variante alla parte termina

II faldone 1924

Verbale della seduta tenutasi dalla Chor. Comm.ne Edilizia il giorno

fasc. n° 8 30 GIUGNO 1924 cc. 63

Presenti gli On.li sigg.

Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani - Conte Ing. Ernesto Suardo - Ing. Camillo Galizzi - Ing. Fernando Perlini - Cav. Dott. Giovanni Conti - Ing. Capo Ing. G. Prati - Segretario

---

PORTICI SUL SENTIERONE

In ordine alla formazione del progetto per le campate di collegamento tra i lotti F e G, la Commissione ritiene si debba aver presente lo scopo per cui si rinunziò alla costruzione della Galleria cioè di ovviare all'isolamento della Piazza Dante, mettendola invece bene in vista dal Sentierone e procurando in pari tempo alla Piazza stessa lo sfondo del Donizetti ed il più ampio possibile.

FANALI PER L'ILLUMINAZIONE DI PIAZZA VITTORIO VENETO

L'Ing. Suardo informa che l'arch. Piacentini ha mandato il preventivo di costo di un fanale in ghisa che è di L. 5800.- più la spesa di un modello unico L. 3500.-

L'Arch. Piacentini manderà il disegno definitivo del fanale che verrà esaminato in una prossima seduta della Commissione.

DOMANDA DELLA DITTA SOTTOCASA PER COSTRUZIONI IN PROSSIMITA' DEL CIMITERO

L'Ing. De-Grossi anche a nome del Sig. Commissario Prefettizio presenta il ricorso fatto dalla Ditta Sottocasa in merito al parere contrario espresso dalla Commissione Edilizia sulla domanda di ampliamento del proprio stabilimento con preghiera di volerlo riesaminare.

Il Sig. Conte Ing. Albani, pur riconoscendo le difficoltà cui si andrebbe incontro negando il permesso di costruire afferma che la Commissione in questo caso ha inteso esprimere il suo parere esclusivamente nei riguardi estetici, senza preoccuparsi d'altri che a lui sembrano di esclusiva competenza dell'Amministrazione.

La Commissione fa proprie le considerazioni del sig. Conte Albani e chiarisce in tal modo il parere espresso per il progetto presentato dalla Ditta, parere che conferma, anche perchè ha speranza che la Ditta stessa si pieghi almeno in parte al desiderio espresso.

./.

1) ANGELO SESTI ARCH. costruzione di una casa in Viale Vittorio Emanuele sezioni del terreno V.N.768/4a V.S. 12.6.26.5.2.6.16.924 mancante

La Comm.ne è informata dei precedenti. Si attenderà l'esito delle pratiche colla Soprintendenza ai monumenti di Lombardia. Per quanto riguarda la casa in corso di esecuzione si dà parere favorevole per l'assecondamento.

2) FRATELLI PEVERELLI rinnovo permesso per ampliamento della casa Gaffurri in Via A. Previtali. 1837/4a 3641/P.G. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole.

3) PIERO FRATUS costruzione di una casa di abitazione il sig. Gritti Leone in Via Luigi Luzzati. 2023/4a 3833/4a mancante

La Comm.ne sospende il suo parere. Si inviti la parte a modificare il progetto per modo che non si abbia l'inconveniente di vedere da un lato la gronda e non dall'altro; che si facciano agli angoli dei bugnati e si lascino lisci senza lesene.

4) BANCA BERGAMASCA progetto del Palazzo della sede della Banca sul lotto H in Fiera. 1984/4a 3777 P.G. mancante

La Comm.ne desidera avere schiarimenti. Si stabilisce di sentire giovedì 3 corr. l'Archietto Muzio in seduta della Commissione.

5) ARCH. LUIGI BERGONZO costruzione di caseggiato in Via Alessandro Manzoni (Via Masoné) al Prof. Don. Calloni. 1706/4a 3286 P.G. V.S.27.5.24 mancante

La Comm.ne visti i disegni dà parere favorevole

6) ING. LUIGI DE BENI costruzione di una casa d'abitazione al sig. Cav. Ruggeri in Via Umberto 1°. 1987/4a 3786 P.G. 2 tavole

La Comm.ne esprime parere favorevole

7) BERNA IRMA IN CONRAD progetto di una villa da costruirsi in Via Lauro. 1986/4a 3787 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

8) ARCH. ANGELO SESTI chiusura della proprietà Giuseppe Nessi in Via Statuto. 2073/4a 3892 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

9) ING. MANFREDI ~~[illegible]~~ ROSA costruzione di una casa d'abitazione in via Malpensata ai Fratelli ~~[illegible]~~ Belloli. 3778/P.G. 1985/4a 2 tavole

La Comm.ne dà parere favorevole

10) ANGELO SESTI ARCH. CHIusura con cancellata della proprietà Nessi Guglielmina in Mazzoleni in Via S. Lucia. 2072/4a 3891/P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

mancante

11) ING. G. LOCATELLI sopralzo della casa in Via Lorenzo Lascheroni. 1618/4a 3194/P.G. V.S. 26.5.923

La Comm.ne sospende il suo parere richiedendo schiarimenti. Se l'alzamento di un piano avviene verso il cortile non sono soddisfatte le condizioni del regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato.

12) AVV. PAOLO BISETTI apertura di una finestra e finta finestra nella casa in Via Solata 10. 2066/4a

2 tavole

La Comm.ne esprime parere favorevole per la variante domandata.

13) GEOMETRA BAZZI costruzione apertura in Viale Vittorio Emanuele nella casa della Signora Valsecchi Ved. Astolfi. 1964/4a

mancante

La Comm.ne esprime parere favorevole

14) PIERO BARDONESCHI domanda di applicare lampadari in ferro al Caffè Ristorante Nazionale.

La Comm.ne non dà parere favorevole per il modello di candelabro messo in opera.

15) ING. GUIDO MANDELLI progetto di casa colonica ai sigg. Fratelli Licini in Via Fontana. 1955/4a 3750 P.G.

mancante

La Comm.ne desidera schiarimenti non rilevandosi dai disegni le parti nuove dalle parti vecchie.

16) VIGANO' GIUSEPPE costruzione di una casetta in fregio alla strada Comunale di Campagnola. 2043/4a 3857 P.G.

mancante

La Comm.ne sospende il suo parere. Si domandino schiarimenti riguardo agli spessori dei muri che appaiono molto esili. Portare all'altezza il piano terreno mettendo il vespaio, se no mettere la camere d'aria.

17) RAG. E. MILESI costruzione di una stabilimento in Via B° Bono. 1689/4 V.S. 26.5.924

mancante

La Comm.ne esprime parere favorevole a che la strada abbia il ciglio sulla linea congiuntente i due punti a) e b) del piano generale ritenendo più conveniente che essa vada restringendosi da 10 a 9 metri per acquistare la larghezza del tratto che segue anzichè formare un angolo incomodo ed insidiosi in corrispondenza del fabbricato esistente.

18) ANGELO SESTI ARCH. riattamento della facciata della casa Goggi in Via XX Settembre. 2074/4a 3890 P.G.

4 tavole

La Comm.ne in visita di sopraluogo ha osservato che sarebbe più c

niente dal lato dell'estetica di non fare innovazioni alla facciata eccetto quelle di rimettere le parti di sbeccatura deteriorate dando poi una tinta unica ed appropriata.

19) VERONESI CESARINA domanda che venga ridotta a porta una finestra nella Via Lazzo della Pretura. 1916/4a

La Comm.ne considerato che l'opera risulterebbe un deturpamento della facciata del Palazzo non dà parere favorevole.

20) MORETTI & C. demolizione e ricostruzione di un muro di sostegno in Via S. Lucia. 3677 /P.G. 1891 /4a 2 tavole

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione che il muro sia costruito con muratura di pietrame a faccia vista e non di prismi.

21) ING. SANGIORGIO costruzione di una casa civile in Viale Vittorio Emanuele alla Contessa Maria Luigia Secco Suardo Imperiali. 3575/4 V.S. II.2.928 11 tavole

La Comm.ne dà parere favorevole raccomandando maggior aerazione dei corridoi e maggior cura nella esecuzione delle parti decorative. (interessa

DOMANDE DEL CIMITERO

22) BOMABRDIERI NATALE posa monumento a Giulio Angelo Bombardieri.

La Comm.ne dà parere favorevole

23) GARBAGNATI LUIGI posa monumento a Gina Ghizzoni in Minossi.

La Comm.ne dà parere favorevole

24) ~~GARBAGNATI~~ CIGARO GIOVANNI posa monumento a Angelo Longhi.

La Comm.ne dà parere favorevole

25) COMANA CARLO ripresente disegno per il monumento al defunto Buizza Mario.

La Comm.ne dà parere favorevole

26) ARTURO ZALBETTI posa monumento a Gigino Colombi.

La Comm.ne dà parere favorevole

27) ZALBETTI ARTURO posa monumento a Romilda Agazzi.

La Comm.ne dà parere favorevole

28) ZALBETTI ARTURO posa monumento a Sora Alessandrina.

La Comm.ne ~~xxxx

III faldone 1924

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA TENUTASI

fasc. n° 1 IL GIORNO I4 LUGLIO I924 cc. 131

Presenti i Sigg. ----

Cav. Arch. Giacomo Frizzoni - Ing. Camillo Galizzi - Conte Ing. Ernesto Suardo - Ing. Fernando Perlini - Cav. Dott. Giovanni Conti - Ing. Capo Ing. G. Prati - Segretario

- ++++++++

La Comm.ne manda riverenti saluti e fervidi auguri al Comm. Love= rini per pronta guarigione.

1) - CAPITANO NICOLA PANSINI costruzione di una Villa in Via Noli - angolo Via Caleppio. 2I95/4a 4I22 P.G. 2 tavole

La Comm.ne esprime parere favorevole

2) - FORLANI BATTISTA alzamento fabbricato in Via Maglio del lotto 13 di pro prietà M.M. R.R. P.P. Domenicani. 2I6I/4a 4008/P.G. 1 tavola

Idem come sopra

3) - ARCH. G. PALENI costruzione palazzini al sig. G. Rota in Viale V.E. 2I86/4a 4093/P.G. 4 tavole

Idem come sopra

4) - ING. VITTORIO PERETTI progetto di costruzione di una centrale elettri ca alla Società Energie Elettriche alta Valle Seriana. 2058/4a 1 tavola

Idem come sopra

5) - ING. CAV. DANTE FORNONI sopralzo casa in Via A. Piatti di proprietà Lampugnani. 2I62/4a 4025 P.G. 1 tavola

Idem come sopra

6) - GRITTI CANDIDA IN BOZZOLI domanda di chiudere il passaggio esistente fra il muro Off.na Bozzoli e la sponda della roggia Morlana in Via B° Bono. 203I/4a 1 tavola

Idem come sopra

7) - ING. BRANDOLISIO E ROCCA sistemazione stabile sig. Angarano Mauro in Via Osio n.2 22I0/4a 4 tavole

Idem come sopra

8) - ING. G. LOCATELLI sopralzo della casa in Via Lorenzo Mascheroni. I6I8/ 3I94/P.G. V.S. 26.5. 30.6.I924 mancanti

Idem come sopra visto il nuovo disegno.

9) PALAZZI LUIGI costruzione di una stanza con soprastante solaio in Via ntana. 2. 2208/4a 4I67 P.G. 1 tavola.

La Comm.ne esprime parere favorevole

10) - PIERO FRATUS costruzione di una casa d'abitazione al sig. Gritti Leone Inx Via Luigi Luzzati. 2026/4a 3835/P.G. V.S. 30.6.924 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

11) - VIGANO' GIUSEPPE costruzione di una casetta in fregio alla strada comunale di Campagnola. 2043/4a 3857/P.G. V.S. 30.6.924 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

12) - LUIGI BELTRACCHINI progetto di casa civile da costruirsi in Via Morelli 2206/4a 4I72/P.G. 2 tavole

Idem come sopra

I3) - ING. GUIDO MANDELLI progetto di casa civile da costruirsi in Borgo Canale al sig. G. Locatelli. 2207/4a 4I70 /P.G. 1 tavola

Idem come sopra

14) - ING. GUIDO MANDELLI progetto di casa colonica ai sigg. Licini in Via Fontana. I955/4a 3750/P.G. V.S. 30.6.924 1 tavola

Idem come sopra visti i nuovi disegni, purchè si provveda in modo regolamentare per la fognatura.

15) - ING. DANTE FORNONI progetto di casa civile per la Signora Contessa Suardo da erigersi in Via Manzoni. 2209/4a 4I66 P.G. 4 tavole

La Comm.ne esprime parere favorevole suggerendo di rimaneggiare gli elementi architettonici.

I6) - GUIDO BONINI costruzione di un fabbricato civile in Via A. Pitentino ai Sigg. Fratelli Milesi. 2I64/4a 4026 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole. Prima di rilasciare il nulla osta si esamini il progetto nei riguardi del muro di difesa dal torrente Morla che è di proprietà del Comune (Ing.Volta).

I7) - RUSCONI GIOVANNI sistemazione vetrine del negozio Gentili In Via XX 7mbre - S. Orsola. 2I87/4a mancante

Si respinge - invitando a presentare un nuovo progetto

I8) - ING. ARESI sistemazione e sopralzo della casa nº 25 in Via G. Quarenghi di prop. Cav. Antonio Pansera. 2I93/4a 2 tavole

La Comm.ne sospende il suo parere. Si verifichi se sono soddisfatte le condizioni di regolamento per riguardo ai cortili adiacenti.

I9) - PREVITALI DAVIDE costruzione magazzeno in Via G. Quarenghi 46 al Sig. Rampinelli e Ghilardi. 2I96/4a 4I53 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

20) - ING. LEONE VASSALLI costruzione di un vano sopra il portico esistente in Via Borgo Palazzo. N. 2I63/4a 4038/P.G. 1 tavola

La Comm.ne sospende il suo parere. Si invita la parte a mandare un progetto più completo.

2I) - ING. STEFANO ZANCHI presenta prospetto della Villa Guadalupi in Viale Verdi. 2I65/4a 4027/P.G. 4 tavole

Per l'esame della pratica unire il progetto precedentemente approvato.

22) - PIAZZALUNGA GIUSEPPE costruzione di una casetta in Boccaleone. 2I38/4a 3988/P.G.

A parte che deve il progettante presentare il certificato a termini dell'art. I3 del Regolamento di P.E. si osserva che non è regolamentare l'altezza del piano terreno non essendovi cantina sottostante. Devono inoltre semplificarsi le decorazioni. Intanto resti sospeso il permesso/

23) - BANCA BERGAMASCA progetto del palazzo della sede della Banca sul lotto H in Fiera. I984/4a 3777 P.G. V.S. 30.6.924 mancante

La Comm.ne è di parere si possa derogare dai regolamenti, nel caso speciale, per quanto riguarda la maggiore altezza di alcune parti del fabbricato ed i cavedi. L'accordo alla deroga dovrebbe subordinarsi alla condizione che tutte le aperture sotto i portici, meno le porte di accesso, siano adibiti a locali per negozi, esposizioni, od altro e rimangano illuminate alla notte.

Approva intanto la piante dei sotterranei riservando ogni altra approvazione.

DOMANDE DEL CIMITERO

24) - FAMIGLIA GHISLENI posa monumento a Ghisleni Angelo.

La Comm.ne esprime parere favorevole.

25) - MORGANTI GIOCONDO posa fotografia con cornice e portafiori (vaschetta) al colombaro di Luigi Consonni.

Idem c.s.

26) - EMILIO BERNARDINI posa monumento a Maria Valdarnini.

Idem c.s.

27) - GHILARDI ANGELO. posa monumento a Rachele Locatelli ved. Ghilardi.

Idem c.s.

28) - BORA BIANCHI posa monumento a Rosa Corinna Corcos in Lagnetto

Idem c.s.

29) - CANONICO CATERINA posa fotografia con cornice e portafiori in bronzo al colombaro di Maria Bonzagni. Idem

Visto L. Coppola 23/7/924

III faldone 1924

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA IL GIORNO 28 LUGLIO 1924

fasc. n° 2 cc. 66

Presenti gli On.li Sigg.

Comm. Ing. Luigi Radici - Cav. Arch. Giacomo Frizzoni - Ing. Camillo Gavazzi - Cav. Dott. Giovanni Conti - Conte Ing. Ernesto Suardo - Ing. Fernando Perlini - Ingegnere Capo - Ing. G. Prati - Segretario

---

TORRE AI CADUTI - Vedi verbale sopraluogo 23 corr. redatto dall'Ingegnere Capo, approvato dalla Commissione.

PIAZZALE E VILLE A S. VIGILIO

La Comm.ne approva le linee di visuale scelte come a lettera da spedirsi alla Soprintendenza dei Monumenti di Lombardia. Conferma i pareri favorevoli espressi nei riguardi del piazzale e della villetta, ben inteso che l'approvazione della villetta è subordinata alla costruzione del piazzale.

VIA FRATELLI CALVI

La Comm.ne sollecita definizione della pratica per la sistemazione di questa via. Propone che si obblighino i comproprietari a chiuderla con cancello regolamentare quando non si proceda tosto alla sua sistemazione.

VIA BORFURO

La Comm.ne sollecita la sistemazione del tratto di via stata allargata in corrispondenza del fabbricato Fasciotti.

1) CAPITANIO LUIGI modifica e aggiunta al fabbricato di sua proprietà in Via Zanica 5. 2309/4a 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

2) ING. L. VASSALLI costruzione di un vano sopra il portico esistente in Via Borgo Palazzo. 2165/4a 4038 P.G. V.S. 14.7.924 mancano

Visti i disegni aggiunti la Comm.ne esprime parere favorevole.

3) ING. L. PASINETTI apertura di una portina in un muro di cinta a Lor 2374/4a 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

4) POLI GIUSEPPE costruzione casa colonica in Via Osio 254B. 2160/4a 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

5) ARCH. SESTI costruzione garage in Via privata Scotti al sig. Amati Nº 2355/4a 4438 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

6) GIACOMO LOGLIO costruzione terrazzo in cemento armato nel cortile della casa Gregis in Via Osio 24. 2260/4a 4192/P.G. mancante

La Comm.ne esprime parere favorevole

7) CAPITANIO LUIGI costruzione di una finestra nella casa in Via S. Lucia Vecchia. 2245/4a 4181/PG

La Comm.ne esprime parere favorevole

8) ARCH. BARBOGLIO ampliamento cucina nella casa Gavazzeni in Via Conventino. 2285/4a 4238/PG/ 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

9) ING. STEFANO ZANCHI presenta prospetto della Villa Guadalupi in Viale Verdi. 2165/4a 4027/P.G. V.S. 14/7/924 mancante

Visto il progetto precedente la Comm.ne esprime parere favorevole per la variante.

10) ING. ARESI sistemazione e sopralzo della casa n. 25 in Via G. Quarenghi di proprietà Cav. Antonio Pansera. 2193/4a V.S. 14.7.924 mancant

La Comm.ne esprime parere favorevole

11) ING. DANTE FONTONI sistemazione stabile in Via Masone di proprietà Loretti Sperandio. 4289 P.G. 2302/4a 3 tavole

La Comm.ne esprime parere favorevole

12) ING. LUIGI MANDELLI prolungamento e sopralzo portico al sig. Pelandi Quirino in Via Lorenzo Lotto. 4453/P.G. 2359/4a 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

13) ING. MANDELLI progetto per costruzione in Via Statuto al sig. Sibella Luigi. 2356/4a 4 tavole

La Comm.ne esprime parere favorevole

14) LODOVICO TIRONI costruzione di un cancello in Via Fontana. 4292/PG 2311/4a

La Comm.ne esprime parere favorevole. Passi la pratica alla Sezione Strade per quanto di competenza.

15) ING. G. TERZI costruzione casa "Protezione della Giovane" in Via privata Chislanzoni. 2352/4a 4402/P.G. 2 tavole

La Comm.ne esprime parere favorevole. Dovrà di scriversi sul permesso che saranno ad osservarsi le disposizioni governative.

16) ARCH. G. PALENI progetto di costruzione di casa in Via Macello al sig Casari E. Nº 2534/4a

La Comm.ne esprime parere favorevole. Passi la pratica alla Sezione Strafe per le sue proposte in merito alla domanda di cessione dell'area stradale.
Bisognerà anche verificare se la larghezza di Via Macello consenta l'altezza in gronda di m. I2.80

17) ING. LUIGI DE BENI costruzione di una casa di proprietà del sig. Aric ci Angelo in Via A. Piatti. 2525/4a

La Comm.ne esprime parere favorevole.

Si dovrà a suo tempo presentare il disegno regolare dei can celli sulla strada che sono schematicamente indicati sul piano gene rale.

18) ANGELO SESTI ARCH. modifiche da eseguirsi al progetto di rialzo di un piano della casa Gennari in Via dei Mille. 2557/4a 4446/PG

La Comm.ne delega il Segretario perchè esamini la pratica pre cedente ed esprima il suo parere che si intende accettato.
30/7/924 Esaminato il progetto primitivo non si trova nulla ad eccepi re nei riguardi della variante che si propone di approvare.

19) GUIDO BONINI costruzione di un fabbricato in Via Ponchielli al sig. Vitali Agostino. 2558/4a 4451/P.G.

La Comm.ne sospende il suo parere. Si invita la domandante a x collocare in luogo più adatto la latrina che trovasi sul ballatoio e a mettere una terza latrina nel piano superiore ove sono tre appartamen tI. Inoltre le latrine devono essere più ampie, con antilatrina.

20) TESTA LODIVICO chiede di esporre una ditta in Viale Vittorio Emanuele I2. 4279/P.G. 2297/4a

La Comm.ne esprime parere contrario in considerazione anche del vincolo cui è sottoposta la striscia di terreno che intercede fra la cancellata e le case costruite, vincolo che è inteso ad assicurare una maggior ampiezza di veduta dal Viale stesso. Si potrà x riprendere in e same la domanda quando venga presentato un progetto molto più semplice.

fasc. n°2 III faldone 1924

23 Luglio 1924

PER INVITO DELL'ILL.MO SIG. COMMISSARIO PREFETTIZIO SOPRALUOGO ALLA TORRE DEDICATA AI CADUTI? PER DISCUTERE E RIFERIRE IN MERITO:

a) alla modificazione del coronamento della Torre

b) all'alzamento della nicchia ove è collocata la statua in bronzo simboleggiante la Vittoria.

Presenti gli On.li Sigg.

Comm. Ing. Luigi Radici - Ing. Camillo Galizzi - Ing. Fernando Perlini Conte Ing. Ernesto Suardo, Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani, Cav.Dott. Giovanni Conti, Ing. Cav. Luigi De-Grossi Ing. Capo - Ing.G.Prati Segretario.

---

a) - L'Ing. Capo premette che avendo incontrato l'arch. Cav. Frizzoni questi lo aveva incaricato di informare la Commissione che a causa di impegni precedenti non poteva prendere parte al sopraluogo, ma che desiderava fosse reso noto il suo parere in merito. Cioè che allo stato delle cose, dopo che le critiche acerbe della prima ora erano attenuate, mentre i cittadini si sono per così già avvezzati alla vista dell'attuale coronamento, che se presenta qualche manchevolezza da un punto di vista lontano, osservato invece in ricordo si riscontra proporzionato ed organico, ritiene sia miglior consiglio lasciare le cose come sono, o tutt'alpiù mettendo il muro di collegamento fra i pilastri già suggerito dal Piacentini.

L'Ing. De-Grossi dichiara per quanto lo riguarda che divide pienamente il parere dell'Arch. Frizzoni, e che rinunzierebbe anche al collegamento fra i pilastri.

La Comm.ne dopo lunga ed esauriente discussione alla quale prendono parte tutti i presenti, esprime il parere che non convenga per ora nè sotto l'aspetto pratico, nè sotto quello artistico, ma sopratutto per ragioni di opportunità, modificare il coronamento.

b) - Assiste anche lo scultore Faino.

La Comm.ne osserva che in realtà la nicchia è troppo bassa, e che il complesso risulterebbe più razionale ed omogeneo se l'architrave venisse alzato di cm. 32, cioè di tutto il corso dei conci di bagnatica sopprastanti.

Si discutono in linea pratica vari modi di raggiungere il fine, e si approva la proposta del Comm. Radici, di incaricare l'Ufficio Tecnico di predisporre le varie soluzioni prospettate e di inviarle unitamente

alla fotografia della statua nella nicchia, al Comm. Piacentini, pre=
gandolo di pronunziarsi entro 15 giorni perchè urge di iniziare i la=
vori. Mancando una risposta in tale termine si riterrà come accettata
la soluzione più caldeggiata dalla Comm.ne.

Ing. L. Degrassi

III faldone 1924

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COM.NE EDILIZIA IN DATA

fasc. nº 3 11 AGOSTO 1924 cc. 54

Presenti gli Onor.li Sigg.
Conte Ing. Ernesto Suardo - Ing. Camillo Galizzi - Ing. Fernando Perlini - Cav. Dott. Giovanni Conti - Ing. Gaetano Prati.

---

1) GUIDO BONINI formazione di una breccia nel muro a difesa del torrente Morla in Via A. Pitentinc. 2481/4a

Per quanto di sua competenza la Comm.ne non ha nulla da osserva re nei riguardi della chiesta concessione.

2) ANGELO SESTI ARCH. costruzione di una casa civile al sig. E. Sesti in Viale Vittorio Emanuele. 2509/4a 4648/P.G. mancante

La Comm.ne esprime parere favorevole per le modificazioni appor tate al progetto originario, che migliorano le condizioni nei riguardi del la veduta dalle mura.

3) ANGELO SESTI ARCH. sopralzo casa in Via Mazzini 12 al sig. Carlo Spada. 2510/4a 4649/P.G. mancan

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizioni che il solaio non sia usato per abitazione - per il che sarebbe necessario elevarlo ed ampliare le finestre.

4) I.R.M.E.C. posa di una insegna reclam in Viale Roma 12. 2501/4a 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole.

5) TESTA LODOVICO chiede di esporre una ditta in Viale Vittorio Emanuele 12. 4279/P.G. 2297/4a V.S. 28/7/924

La Comm.ne conferma il suo parere espresso nella seduta 28 scor so Luglio.

6) ING. G. MANDELLI prolungamento muro di cinta con superiore rete metal= lica in Via della Trucca. 2324/4a 4367/P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole

7) FORESTI ZAVERIO posa padiglione in legno provvisorio in Colle Aperto. 2508/4a 4626/P.G. mancante

La Comm.ne sospende il suo parere. Desidera schiarimenti e un tipo della località. In massima però sarebbe di parere contrario al la concessione.

8) BUSSETTI GIACOMO apertura di una porta in Via Carrozzai. 4567/P.G. 2482/4a

La Comm.ne dà parere favorevole

9) ING. ARESI domanda rinnovo permesso in data 24/7/1923 N° 86 per la costruzione di n° 5 ville in Via Tre Armi. 2479/4a

Idem c.s.

10) ING. G. TERZI sistemazione abitazione unita alla chiesa di Via S. Lazzaro.n. 18. 2480/4a 4597 /P.G. 1 tavola

Idem c.s.

11) ING. PIERO SAVOLDELLI sopralzo dell'edificio Istituto Rachitici in Via Mazzini 3. 2505/4a 4 tavole

Idem c.s.

12) ING. ARESI domanda rinnovo permesso in data 9/7/923 N° 65 per costruzione di una villa in Via ~~xxxfxx~~ Borfuro al sig. Dott. Burbi. 2478/4a

Idem c.s.

13) ING. ARESI domanda rinnovo permesso in data 30/6/1923 N° 62 per la costruzione di n° 14 ville alla Domus Nostra in Via Statuto. 2477/4a

Idem c.s.

14) RUSCONI GIOV. sistemazione vetrine del negozio Gentili in Via XX 7mbre - S. Orsola. 2187/4a 1 fotogra

La Comm.ne esprime parere favorevole quando la Ditta nuova abbia le stesse tinte delle esistenti nel fondo e nelle parole e la fascia verticale vada a poggiare sullo zoccolo senza alcuna modanatura. Bisognerà spostare la piastrina di marmo con indicazione del livello del mare.

15) F?ll.A.V.e.T. dipintura facciata della casa in Piazza Cavour. 2188/4a mancant

La Comm.ne è di parere si debba lasciare la facciata come sta ora, o quantomeno, se si devono fare rappezzi di rabboccatura si lasci la tinta naturale della calce o altra tinta poco appariscente e piuttosto calda. Escluso che si debba dare una tinta bianca come alla casa n.6 che si desidererebbe ridipinta. A proposito per la casa n. 6 si raccomanda perchè, come promesso, si levi la tinta ad olio data al poggiolo, si levi la ditta in vetro nero già in opera, e si mettano delle ditte molto meno appariscenti suggerendo di usare lettere forate collocate direttamente sul muro.

III faldone 1924

fasc. 4 cc. 84

VERBALE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA TENUTASI IN SEDUTA IL GORNO

26 AGOSTO 1924

Presenti i Sigg____ Albani Cont. Cav. Uff. Ing. Luigi- Ing. Camillo Galizzi - Ing. Suardo Cont. Ernesto - Ing. Fernando Perlini - Dott. Conti Cav. Giovanni - Ing. Prati Gaeno Segretario

++++++++++++++++

Il segretario comunica una lettera pervenuta dallo scultore Biccardi che dà notizie del miglioramento nella salute del Comm. Prof. Loverini. La commissione delega il Segretario per le congratulazioni e gli auguri vivissimi per il completo ristabilimento dell'onorando collega.

TUTELA DEL PAESAGGIO Il segretario informa che pervenne dal Ministero il decreto di vincolo dei terreni di S. Vigilio e che venne data comunicazione del vincolo stesso agli interessati.

I) ARCHIT. BARBOGLIO PALENI. Costruzione magazzeno sopra la roggia Colleonesca in via Silvio Spaventa. P.G. 3574 1855/4a 2 tavole

Visti gli anteatti e le dichiarazioni del confinante si dà parere favorevol

2°) GUIDO BONINI. Costruaione di un fabbricato in via A. Ponchielli al Signor Vitali Agostino 2358/4a 4451 P.G. 2 tavole

Vist i nuovi disegni la commissione esprime parere favorevole

3) GIACOMO PALENI. Domanda posa ceppo su tomba di famiglia 2515/4a mancante

La commissione esprime parere favorevole (Cimitero)

4) OBERTI TOMMASO. costruzione di un muro di sostegno in S. Vigilio 4612 P.G. 25

La commissione ~~esprime~~ sospende il suo parere ~~favorevole~~ sinoma quando non sia definita la quistione nei riguardi della tutela del paesaggio nella località.

5) FORESTI ZAVERIO. posa padiglione in legno provvisorio in Colle Aperto 2508 /4a 4626 P. G. 2 tavole

La commissione considerato che l'opera riesce un deturpamento del viale esprime parere contrario

6) Ing. GIULIO TERZI. modifiche alla casa in via Osio N° 24 N°1465P.G. 2529/4a mancan

La commissione desidera avere schiarimenti .- Col nuovo progetto non sarebbero rispettate le norme regolamentari riflettenti l'ampiezza dei cortili

7) PANZERI EMILIO. costruzione piccola casa colonica - mappale di Boccaleone 816 1 tavola

La commissione dà parere favorevole

8) Arch. LUIGI BERGONZO. reclama per conto del Sigonr Mazzoleni contro la costruzione di un fabbricato sul piazzale di S. Vigilio da parte del Signor Magri Giuseppe. N° 2536/4a N°4745 P.G.

La commissione prende atto approvando la lettera di risposta al reclamo del Signor Arch. Bergonzo

9) CORTINOVIS GIACOMO. rialzo di fabbricato in via Maglio del Lotto N° 25 1 tavola

commissione nulla ha da osservare sul progetto quando la gronda sia re re ed uguale ai due lati del fianco - devesi però prima verificare se il fabbricato interessa il piano regolatore della località, quindi per ora, resta sospesa la pratica.

10) FUMAGALLI LUIGI - costruzione di casetta civile in via Manzoni 4780 P.P. 2565/4a 2 tavole

La commissione spspende il suo parereo osservando che col progetto si verrebbe a restringere troppo il cortile - Domandare spiegazioni e se sia possibile ottenere i vincoli necessari dai confinanti perchè non si possano in avvenire fare sopralzi agli attuali fabbricati

11) LUIGI BERGONZO - costruzione casetta colonica strada comunale S. Matteo Nº 4815 P.G. Nº 2622 IV. 1 tavole

La Commissione esprime parere favorevole a condizione che sia tenuta la distanza regolamentare di m. 4 dal confine; come non apparirebbe dal piano generale.

12) SILVIO CADONATI - per Minetti Antonio Rinnovazione di permesso inerente alla costruzione di casa civili. Nº 4784 P.G. Nº 2610 IV.

La commissione dà parere favorevole.

13) SCANINI GIUSEPPE - Costruzione di un capannone con portichetto. Costruzion provvisoria in Via Bartolomeo Bono Nº 2612 P.G. - Nº IV.

La comm. esprime parere favorevole trattandosi di opera provvisoria ed interna

14) GIOVANNI CANEVALI - Posa capitello e piantoni ferro con filo metallico - proprietà Maspoli in Via A. da Rosciate. Nº 4810 P.G. Nº 2611 IV.

La Commissione esprime parere favorevole.

15) FERRARI GIOVANNI - per Pizzinato Santo - Sopralzo di altro piano alla casa di Via Torretta Nº 4803 P.G. Nº 2613 IV. 1 tavola

La Commissione sospende il suo parere, verifichisi chi à firmato il primo progetto. Produrre la seconda copia.

16) ING. ANTONIO BERIZZI - Presenta nuovo progetto di riforma della casa Sigismondi in vicolo Maglio del Rame (Via Alberico da Rosciate) Nº 2626 IV.

Nei riguardi edili ed egienici la Comm. nulla ha da osservare nel progetto Vedi i precedenti in rapporto al progetto di ampliamento della strada.

17) Tonini Dante - Progetto - costruzione casatta civile con laboratorio in Via Tadini. Nº 2619 IV. 1 tavola

La Comm. sospende il suo parere, osserva che il fabbricato non sorgerebbe alla distanza di ml. 8.oo da un fabbricato già esistente e che non c'è latrina al piano terreno.

= Cimitero =

18) D. Luigi Agliardi - Progetto di Mausoleo da costruirsi al cimitero Unico Nº 770 IV Nº 1330 P.G.

Su proposto dell'ing. Gavazzeni la Comm. da parere favorevole alle modificazioni fatte al monumento, che rispondono ai desiderata a suo tempo espress

III faldone 1924

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA
IL GIORNO 8 SETTEMBRE 1924

fasc n° 5 cc. 47

Presenti gli On.li Sigg:
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Conte Ing. Ernesto Buardo
Ing. Fernando Perlini
Cav. Dott. Giovanni Conti
Ing. Gaetano Frati - Segretario

=+++++++=

2 tavole

1) ARCH. GIULIO PALENI progetto di un monumento alla "Brigata Lupi" da erigersi in Via S. Giovanni V.S. 11.8.1924 25.8.1924 Nº 2194/4a 4119/P.

La Comm.ne esprime il parere che, qualora si intenda insister sul progetto di colonna questa sia più semplice che possibile senza motivi ornamentali nè sulla base nè sopra il capitello; e che sia resa un pò più tozza. Si suggerisce a questo scopo di fare la scanalatura completa solo nei due terzi superiori della colonna e nel terzo inferiore come allo schizzo. Quanto alla posizione la Comm.ne trova che possa anche accordare di metterla nel centro della piazza.

2) A. ZILIOLI domanda di esporre un'insegna in Via Tº Tasso. 4829/P.G 2627/4

mancante

La Comm.ne dà parere contrario, e ciò anche se si limitasse la sporgenza.

3) DON RAIMONDO PANNA chiede di eseguire restauri alla Chiesa di S. Michele. 2727/4 5065/P.G.

mancante

La Comm.ne desidera di vedere il progetto di restauro nel caso si vogliano portare variazioni di qualsiasi natura alla facciata. Il Segretario si informi di quanto si intende di fare e riferisca ad una prossima seduta.

4) AMBROSINI LUIGI costruzione di un portico in Via Torni. 3707/4a 5047/P.G.

mancante

Sospeso il parere. Si presenti regolare progetto.

2 tavole

5) ARCH. G. BARBOGLIO costruzione di una palazzina in Via Bancalegno al prof. Dott. Gavazzeni. 3706/4a 5048 P.G.

La Comm.ne sospende il suo parere. Non sarebbe soddisfatta la condizione di cui all'art. 36 del Reg. d'Igiene del suolo e dell'abitato nei riguardi del distacco di soli m. 3 dal vecchio fabbricato di parte del fabbricato nuovo. Sarebbe poi necessario che

in una linea
il fabbricato nuovo sorgesse in continuazione del vicolo Bancalegno nell'eventualità di un suo prolungamento.

mancante
6) FUMAGALLI LUIGI costruzione casetta civile in Via Manzoni. 4780/PG 2565/4a V.S. 25.8.924

La Comm.ne conferma il parere già espresso. Che si ottengano i vincoli richiesti dal regolamento.

mancante
7) BANCA BERGAMASCA domanda per posa insegna in Piazza Cavour. 2680/4a

La Comm.ne esprime parere contrario. A termini dell'art. 57 del Reg. di P.M. non poteva neanche la Fervet mettere in opera la sua ditta per quanto abbia avuto il permesso.

Risultanto che la Banca Bergamasca ha messo in opera di già la Ditta si propone di dare la contravvenzione e di farla levare.

1 tavola
8) CONFALONIERI PIETRO detto Pasquale domanda di costruire una casa in Via Fornaci. 2729/4a 5086/P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole a condizione che nella parte non cantinata l'altezza libera del piano terreno sia di M.4.- e che si spostino le aperture della facciata in modo da metterle su gli stessi assi.

3 tavole
9) ANTONIO NOVETTA progetto di ampliamento della casetta in Via Albe rico da Rosciate. 2728/4a 5096/P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione che l'altezza del piano terreno sia di metri 4, e ciò ritenuto che si tratta di un rifacimento completo.

Si domanda di conoscere come si provvede per la fogna tura.

1 tavola
10) FORLANI BATTISTA trasformazione di un portico in sala medica e sala d'aspetto.

La Comm.ne dà parere favorevole quando la latrina venga ampliata e si metta il vespaio regolare.

Dovrà poi la parte direttamente provvedere per quanto riflette le norme prescritte dalle competenti autorità per lo speciale scopo del fabbricato.

1 tavola
11) TONINI DANTE progetto costruzione casetta civile con laboratorio in Via Tadini. 2619/4a V.S. 25.8.924

Visti i nuovi disegni. Si propone l'assecondamento a condizione che il muro frontale delle latrine sia alto come quello del fabbricato facendo correre l'attico.

12) FERRARI GIOVANNI per Santo Pizzinato sopralzo di altro piano alla casa in Via Torretta. 2613/4 4803/P.G. V.S. 25.8.24

La Comm.ne dà parere favorevole in seguito alla produzione della seconda copia a firma dell'Ing. Pelliciolli.

13) GIUSEPPE MANSONI costruzione di un piccolo portico con annessi locali uso ripostiglio in Via S. Lucia. 2726/4a 5078/P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

14) ING. DINO CONTI costruzione di un locale nel cortile interno in Borgo S. Caterina. 3709/P.4. 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole

15) ING. BRENDOLISIO ampliamento stabile del sig. F. Aceti in Via Foro Boario. 2730/4a 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole.

DOMANDE DEL CIMITERO

16) TRAPLETTI GIUSEPPE posa cippo a Ghidino Cesarino.

La Comm.ne non dà parere favorevole alla colonna tronca.

17) G. TONUS posa monumento a Ida Putti.

La Comm.ne dà parere contrario

18) FILIPPO QUARANTA posa monumento a Alfonso Caforio. V.S. 25/8/24

Verificare se l'altezza è consentita dal regolamento. Lo spessore della lastra sia almeno cm. 8

19) TOMASO CARMINATI posa fotografia in porcellana e portafiori in bronzo al colombaro di Ada Lazzaroni.

La Comm.ne esprime parere favorevole

20) ROSETTA BONZANI posa monumento a Felice Colombo in Bonzanni.

La Comm.ne dà parere favorevole

21) GIOVANNI AGOSTI progetto di sistemazione del monumento della Famiglia Bramati. V.S. 25.8.924

La Comm.ne sentiti gli Ingg. Galizzi e Suardo sospende il suo parere. Si chiami la parte esponendo i desiderata della Commissione come risultano dagli schizzi fatti sul disegno di progetto.

III. faldone 1924

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA IL GIORNO 22 SETTEMBRE 1924

Presenti gli On.li Sigg.

Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani - Conte Ing. Ernesto Suardo - Ing. Camillo Galizzi - Ing. Fernando Perlini - Cav. Dott. Giovanni Conti - Ing. Capo - Ing. G. Prati Segretario

==========

fasc. n°6 cc. 78

Allegato al verbale della Seduta 22 Settembre 1924

PER LA TORRE

La Comm.ne Edilizia pure non dissimulandosi le difficoltà e la spesa per l'alzamento della nicchia della statua simboleggiante la Vittoria, ritenuto che tale alzamento è tecnicamente possibile, mentre dal lato artistico esso deve essere fatto per un intero corso di conci di Bagnatica conferma il suo parere favorevole.

PER LE ARCATE DI COLLEGAMENTO TRA I LOTTI F e G

L'Ing. Capo presenta alla Commissione i tipi spediti dal Comm. Arch. Piacentini, dai quali si rileva che oltre alle arcate di collegamento verso il Sentierone, l'Architetto ne propone altra verso la Piazza Dante, e la copertura con volta di cemento armato del tratto rimanente di Via Taramelli.

L'Ing. Capo afferma che avendo fatta una indagine sufficientemente approssimata della spesa occorrente, essa risulterebbe di L. 550000 in confronto di L. 240000 relativa alle sole arcate verso il Sentierone alla costruzione delle quali il Comune è tenuto a sensi di contratto.

La Comm.ne Edilizia tenuto conto che data l'altezza degli archi, ed i pilastri costituiti da colonne binate, è assicurato sufficientemente la vista del Palazzo di Giustizia dal Sentierone ritiene che la soluzione presentata costituirebbe un bellissimo completamento della serie dei portici offrendo una comoda ed elegante zona ~~posto~~ capiente di riunione.

Siccome però tutta l'opera verrebbe principalmente a mettere in valore le nuove botteghe del lotto G, tenuto conto della spesa ingente che il Comune deve ora incontrare per l'esecuzione delle arcate di collegamento, verso il sentierone spesa che all'epoca in cui avvenne il contratto erano stimate a sole L. 30000, ritiene che i maggiori oneri per l'esecuzione del nuovo progetto dovrebbero essere a carico della Società per la riedificazione della Fiera.

Il Sig. Ing. Conte Albani dichiara di astenersi.

che

1) GEOM. BARONI BARONIO costruzione di un piccolo magazzeno in fregio alla stradella di Loreto lungo la roggia Serio. 2789/4a 5177/P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole

2) ARTURO RAVA costruzione di un portico rustico in Via A.Maj. 2794/4a 5176 P

La Comm.ne esprime parere favorevole

3) CAP? LUIGI FUMAGALLI domanda di alzare un muro di cinta in Via Manzoni. 2793/4a 5173 /P.G.

La Commne esprime parere favorevole

4) SEGHEZZI GIUSEPPE costruzione di un portico in Via Luzzati. 2820/4a 5198 PG

La Comm.ne esprime parere favorevole

5) ING. GIULIO TERZI costruzione di un portico con stalla sul mappale N? 2III di Boccaleone. 2840/4a 5233/P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole

6) ING. G. GAVAZZI domanda venga rinnovato il permesso n? 59 in data 26/IO/ N? 2749/4a 5111P.F.

La Comm.ne esprime parere favorevole

7) MARIA ELISABETTA MAZZA costruzione di una casa civile in Via S. Lucia. N. 2842/4a 5236/P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole

8) ING. GIULIO TERZI p. GREGIS modifiche alla casa in Via Osio N. 24. N. 4665/P.G. 2529/4 V.S. 25.8.924

Visti i nuovi disegni la Comm.ne esprime parere favorevole

9) FONTANA GIOVANNI costruzione di un capannone in Via S. Lucia Vecchia. N. 2844/4

La Comm.ne dà parere favorevole

10) ARCH. A. SESTI progetto di sistemazione della facciata della casa Goggi in Via Zambonate. 2843/4a 5249 P.G.

La Comm.ne esprime parere p favorevole. Vedrà l'Ufficio competente se si modificano le condizioni riguardo alle concessioni precarie di cui gode la domandante.

11) FIORINA ANTONIO progetto di una casa colonica in Via alle Scuole in Boccaleone. 2839/4a

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione che l'ultimo piano abbia l'altezza regolamentare di m. 3.00

12) DON RAIMONDO PANNA chiede di eseguire restauri alla chiesa di S. Michele. 2727 /4 5083/P.G. V.S. 8.9.924

Sentito dal Segretario che non si fa che sostituire parti rovinate non portando alcuna alterazione la Comm.ne esprime parere favorevole.

13) IMPRESA DI PUBBLICITA' E PROIEZIONI LUMINOSE domanda di installare una macchina per proiezioni sul fabbricato del lotto N F. N.2774/4 N. 5138/P.G.

La Comm.ne sospende il suo parere desiderando vedere prima un progetto regolare.

14) ING. GIULIO TERZI progetto di variante della casa per la protezione della Giovane in Via Privata Ghislanzoni. 2841/4a 5232/P.G.

La Comm.ne sospende il suo parere. Desidera vedere il primo progetto. Osserva che il piano terreno non ha l'altezza regolamentare perchè non può considerarsi come un cantinato.

15) LOGLIO MARIA domanda a che distanza deve rimanere circa il prolungamento della sua casa in Via Malfassi. 2775/4a 5149/P.G.

La Comm.ne incarica il Segretario di informare la parte.

16) AMBROSINI LUIGI costruzione di un portico in Via Torni. 3707/4 5047/P V.S. 8.9.924

La Comm.ne dà parere favorevole.

17) ING. LOCATELLI presente progetto di variante al progetto Gorla già approvato, non accompagnato da domanda.

La Comm.ne si richiama ai precedenti pareri confermandoli. Ove sia stata eseguita l'opera si provveda per la contravvenzione.

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

18) CARRARA GIUSEPPE posa monumento a Carmela Belotti.Ved. Pedrini: 2837/4

La Comm.ne dà parere favorevole

19) BERETTA posa epigrafe - cornice in bronzo e portafiori tipo unico al colombaro di Carolina Beretta.

La Comm.ne dà parere favorevole

20) DITTA GALIZZI posa portafiori al colombaro di Nino Calcina.

La Comm.ne dà parere favorevole

IV faldone 1924

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMM.NE EDILIZIA IL

fasc. 1 GIORNO 6 OTTOBRE 1924 cc. 45

Presenti gli On.li Sigg.
Comm. Prof. Ponziano Loverini
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni
Conte Ing. Ernesto Suardo
Ing. Fernando Perlini - Cav. G. Curti
Eng. Camillo Galizzi - Ing. Capo - Ing. Prati Segretario
Ing. Albani scusa l'assenza per impegni professionali. Desidera che ~~Ingx Capox Ingx Pratix Segretario~~ sia inserito a verbale che, qualora si riparlasse della nicchia della torre, conferma il suo parere perchè sia fatto l'alzamento:

NICCHIA DELLA TORRE

L'Ing. Capo informa in merito comunicando di aver presentato al Sig. Commissario l'offerta del sig. Sesti per l'alzamento della nicchia, pervenuta soltanto ieri, dopo lunghe ed infruttuose trattative, offerta che esso fece completare dall'impegno di dare il tutto finito per il giorno 25 corr.

Il Commissario tenuto presente che malgrado tale impegno, se la stagione fosse inclemente o se sopravenissero gravi ed impreviste difficoltà di eseguzione tutto ciò costituirebbe a favore dell'Impresa un caso di forza maggiore, mentre la data d'inaugurazione è irrevocabilmente fissata per il giorno 27, pur riconfermando, non solo la sua deferenza verso la Comm.ne, ma anche manifestando ancora il suo consenso al concetto dell'alzamento della nicchia non ha creduto ne opportuno nè prudente accogliere l'offerta Sesti.

1 tavola

1) BENAGLIA FERDINANDO costruzione di un porticato in Via S. Tomaso De' Calvi. 2943/4a 5390 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole

2) FUMAGALLI LUIGI C° M° costruzione di un piccolo rustico ad uso deposito legna in Via Manzoni. 2885/4a 5299 P.G.

La Comm.ne dà parere favorevole

1 tavola

3) AGAZZI GUGLIELMO C° M° sopralzo e sistemazione della casa in via A. Pitentino dell'Ing. Guido Mangili. 2888/4a 5304 P.G.

La Comm.ne sospende il suo parere - mancando il tipo della località.

4) AGAZZI GUGLIELMO C° M° sopralzo di un capannone al sig. Salaroli in Via Pignolo 46. 2887/4a 5303 P.G.

La Comm.ne in linea edilizia dà parere favorevole - delegando il Segretario di verificare se sono soddisfatte le condizioni igieniche riguardo ai cortili.

5) ING. R. BONORANDI domanda di chiudere con barriera il fondo del sig. Ruggeri in Via Torretta. 2859/4a 5262 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole riguardo all'edilizia.

Passi la pratica alla Sez. Strade per le sue eventuali osservazioni.

6) ARCH. G. BARBOGLIO costruzione di una palazzina in Via Bancalegno al Prof. Dott. Gavazzeni. 3706/4a 5048 P.G. V.S. 8.9.924

Visto il nuovo disegno e la lettera 23 scorso si dà parere favorevole.

7) ING. V. GANDOLFI progetto di sistemazione del Palazzò dei Combattenti in Via T? Tasso. 4-6 .

La Comm.ne sospende il suo parere mancanzo il tipo dimostrativo della variante.

8) CORTINOVIS GIACOMO rialzo di fabbricato in Via Maglio del Lotto 25. N. 4691/4a 2553/4a V.S. 25.8.924

Vista la dichiarazione 14 corr. N? 2790/4a si dà parere favorevole.

9) BANCA BERGAMASCA domanda per posa insegna in Piazza Cavour. 2680/4a V.S. 8.9.924

Trattandosi di una ditta che può considerarsi provvisoria la Comm.ne insiste sul parere precedentemente espresso a condizione che la Ditta stessa sia abbassata un po come suggerirà l'Ufficio Tecnico.

10) F.E.R.V.E.T. dipintura facciata della casa in Piazza Cavour. 2188/4a V.S.11.8.924

Conformemente a quanto detto per la ditta della Banca Bergamasca si accoglie che essa sia semplicemente spostata. Insiste nel parere espresso riguardo alla rinteggiatura della facciata del Palazzo al n° 7.

11) A. ZILIOLI domanda per posa insegna in Via T? Tasso. 4829/P.G. 2627/4a V.S. 8.9.924

La Comm.ne conferma il parere contrario espresso nella seduta dell'8 settembre scorso e ciò anche per non creare precedenti.

1 tavola

12) CAP? CASSIS CLEMENTE riduzione di locali ad uso fonderia nello stabilimento Mazzucconi. N. 2959/4a 5420/P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole

mancante

13) PROF. ARCH. G. ALBERTI costruzione di una casa al sig. Papagni in Via Umberto 1°. 2966/4a 5441/P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione:

1) che si elevi il piano terreno all'altezza regolamentare di m.3.50
2) che si modifichè la decorazione esterna del piano terreno mettendo una cornice di marcapiano orizzontale.

14) ING. R. FUZIER progetto di costruzione di un ponte per l'accesso alla proprietà Cernuschi in Via Prov. Cremasca. 2942/4a 5383/P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole. Passi la pratica alla Sez. Roggie per le sue competenze.

2 tavole

15) ING. R. FUZIERcostruzione di una casa civile a due piani in Via Prov. per Zanica. 2941/4a 5382/P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole purchè il piano terreno abbia l'altezza regolamentare di m. 3.50 liberi e che sia rinforzato il ferro di cimasa della spalliera del poggiolo.

mancante

16) ING. GIULIO TERZI progetto di variante della casa per la protezione della giovane in Via privata Ghislanzoni. 2841/4a 5232 P.G. V.S.22.9.24

La Comm.ne sentite le spiegazioni esprime parere favorevole a condizione che i locali terreni, che non sono usati che per soggiorno diurno, abbiano l'altezza media libera di M. 3.00 (art. 51 Reg. Igiene del suolo e dell'abitato).

mancante

17) CALZIFICIO BERGAMASCO progetto di ampliamento degli uffici in Via Umberto 1°. 2967/4a

La Comm.ne sospende il suo parere. Si verifichi se il fabbricato esistente venne approvato con un altezza di soli m. 3.00 di piano terreno.

mancante

18)CASTELLINI DIOMEDE chiede di installare un chiosco sul piazzale della stazione. 2968/4a

Conformemente a pareri precedentemente espressi si dà parere contrario.

IV faldone 1924

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMM.NE EDILIZIA IL GIORNO 20 OTTOBRE 1924

fasc. n° 2

cc. 42

Presenti gli On. Sigg.
Comm. Prof. Ponziano Loverini - Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani - Ing. Camillo Galizzi - Ing. Fernando Perlini - Cav. Dott. G. Conti
L'Ing. Suardo giustifica l'assenza per impegni professionali
Ing. G. Prati - Segretario

§§§§§§§

1) TORRE AI CADUTI

mancante

La Comm.ne essendo a conoscenza che venne rimandato al giorno 9 del prossimo novembre la venuta di S.E. Mussolini insiste perchè si procuri di provvedere all'alzamento della nicchia per la statua della Vittoria, opera che è desiderata dalla cittadinanza.

2) ARCATE DI COLLEGAMENTO FRA I LOTTI F e G

5 tavole

Informata la Comm.ne che venne mandata lettera alla Società Ed. della Fiera nella quale la si invitava a dichiarare in che misura intendeva concorrere nell'opera.

La Comm.ne attende l'esito di tale pratica e la presentazione di regolare progetto per esprimere in merito il suo parere.

3) PROGETTI DI VILLE SOTTO LE MURA (ARCH. SESTI) rapporto della Soprintendenza ai monumenti di Lombardia.

mancante

La Comm.ne prende atto. Si mandi all'arch. Sesti copia della relazione perchè predisponga il progetto da esaminarsi poi a suo tempo - copia della relazione e del tipo si mandi pure al Prof. Comm. Pinetti.

4) DAVIDE PREVITALI Capomastro progetto di due stabili da costruirsi in via all'ex Cimitero di S. Giorgio. 3036/4 5550/PG

mancante

Verificato che la località in cui si intenderebbe di eseguire i fabbricati interessa il piano regolatore la Commissione è di parere si debba avvalersi del disposto dell'art. 4 che fissa in mesi 4 il periodo che deve trascorrere dalla presentazione dei progetti all'inizio della loro esecuzione. Sospende intanto l'esame, osservando incidentalmente che l'altezza del fabbricato verso la stradella Comunale al vecchio cimitero non è in relazione al regolamento.

5) ING. ALFREDO ROCCA progetto di riforma dello stabile del sig. Frosio Roncalli sito in Via Gabriele Camozzi 13. N. 3100/4a

mancante

La Comm.ne sospende il suo parere ritenendo conveniente che sia concretato il progetto di copertura della roggia Serio Inferiore nella località che potrebbe reclamare delle modificazioni al fabbricato specie per quanto riguarda l'altezza della poggiolata. Avvalersi per ciò del disposto dell'art. I4 che stabilisce il termine di mesi quattro dalla presentazione dei progetti all'incominciamento dei lavori.

6) CAPO MASTRO ORTELLI ANTONIO chiede modificare quadrotti nella casa dell'oratorio maschile di Pignolo. 3062/4a 557I/PG mancante

La Comm.ne sospende il suo parere domandando schiarimenti.

7) ING. VINCENZO MALANCHINI progetto di sopralzo della casa del Sig. Lussana in Borgo Palazzo 82. N. 3099/4a 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

8) ING. GIUSEPPE LOCATELLI progetto di entrate da Via Sudorno e S. Vigilio al nuovo Asilo infantile di Borgo Canale. 3096/4a 56I8 /PG 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

9) ING. GIULIANO GAVAZZI sistemazione ditte e vetrine del negozio Mazzoleni in Via XX Settembre. 3097/4a 56II/P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole per le ditte purchè si usi una tinta non troppo viva. Non si dà parere favorevole per le pensiline.

10) AGAZZI GUGLIELMO C° M° sopralzo e sistemazione della casa in Via A. Pitentino dell'Ing. Guido Mangili. 2888/4a 5304/P.G. V.S. 6.IO.924 mancante

La Comm.ne sospende ancora il suo parere domandando schiarimenti - constata che si avrebbe un piano in cui gli ambienti sarebbero alti M. 2.40 (liberi).

11) CALZIFICIO BERGAMASCO progetto ampliamento Uffici in Via Umberto I°. 2967/4a V.S. 6.IO.924 1 tavola

La Comm.ne, visto che il fabbricato esistente ha il piano terreno alto m. 3.00 ed adibito aduso uffici e fermo che pure il piano terreno della parte nuova a costruirsi sarà pure usato per uffici esprime parere favorevole. Risulti sul permesso l'inibizione all'uso del piano in modo diverso.

12) VECCHI NATALE domanda di chiudere con baracca in legno il posteggio in Via Pignolo. 3000/4a 5462/PG. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere contrario. Fa voti anzi che venga vietato il posteggio in quella località.

mancante

13) AGAZZI GUGLIELMO C° M° sopralzo di un capannone al sig. Salaroli in Via Pignolo 46. N. 2887/4a 5303/PG V.S. 6.IO.924

La Comm.ne sentito il referto del segretario dà parere favorevole. Contando che l'opera è già eseguita si applichi una contravvenzione tenendo conto che l'Agazzi è recidivo. (Il Segretario informa che venne già informato il Capo dei Vigili)/

DOMANDE DEL CIMITERO

14) FRANCESCA ZIBETTI posa portafiori all'ossario di Zibetti Giovanni.

La Comm.ne dà parere favorevole

15) GIOVANNI ONGARO posa cippo a Orticelli Angelina.

La Comm.ne dà parere favorevole purchè siano levati i fiori dal tronco di colonna.

16) GIACOMO DELEIDI posa cippo a Annita Ghezzi.

La Comm.ne dà parere favorevole purchè siano levati i fiori del tronco di colonna.

17) GIUSEPPE TRAPLETTI posa monumento a Ghidini Cesarino.

La Comm.ne dà parere favorevole purchè siano levati i fiori del tronco di colonna.

18) CESARE PALENI domanda di trasportare il monumento della famiglia Gasparini sulla tomba a quattro posti.

La Comm.ne esprime parere favorevole quando siano levate le cornellate.

19) CESARE PALENI posa monumento a Giuseppe Cortesi.

La Comm.ne dà parere favorevole

20) GARBAGNATI LUIGI posa monumento a Villa Anna.

Idem come sopra

21) GIOSUE' MAGNI posa monumento a Lucia Corona Avi.

La Comm.ne dà parere contrario per il basamento a scogliera.

22) G. ONGARO posa cippo a Todeschini Giovannina Ved. Vitali

La Comm.ne dà parere favorevole

23) GIOSUE' MAGNI posa cippo a Geom. Francesco Pizzetti.

La Comm.ne dà parere favorevole

24) MAGRI RITA posa monumento a Irene Bonaldi Ved. Magri.

La Comm.ne dà parere favorevole

25) ROCCA BATTISTA posa monumento a Belloli Angelo.

La Comm.ne dà parere favorevole

IV faldone 1924

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA IL GIORNO IO NOVEMBRE 1924

cc. 85

fasc. n° 3

Presenti gli Onor. Sigg.

Comm. Prof. Ponziano Loverini - Cav. Arch. Giacomo Frizzoni - Ing. Camillo Galizzi - Cav. Dott. Giovanni Conti - Ing. Fernando Perlini - Conte Ing. Ernesto Suardo - Ing. Capo - Ing. Prati Segretario

---

mancante

1) ING. DANTE FORMONI sistemazione stabile in Via Masone di proprietà Moretti Sperandio. 4289/PG 2302/4 V.S. 28.7.924

L'Ing. De-Grossi, riferendosi ad alcune comunicazioni della stampa cittadina informa la Commissione che l'Ufficio Tecnico esaminando il progetto dell'Ing. Formoni, aveva rilevato che la parte nuova da costruirsi si trovava sull'allineamento di un possibile allargamento della via Masone in detta località. Per potere addivenire subito alla demolizione della parte antica, esistente del fabbricato occorreva procedere all'immediato esproprio di 12 locali, che al prezzo corrente sarebbe riuscito assai oneroso, senza contare che nell'attuale periodo di crisi degli alloggi anche la conservazione di 12 camere d'abitazione ha la sua importanza.

D'altra parte il problema della sistemazione della Via Masone, la cui importanza assai prima d'ora l'Ufficio aveva rilevata, non è affatto compromessa.

5 tavole

2) ING. A. ROCCA progetto di riforma dello stabile del sig. Frosio Roncali sito in Via G. Camozzi I3. N. 3I00/4a V.S. 20.IO.I924

La Comm.ne preso atto del ricorso dell'Ing. Rocca, e dei suoi schiarimenti, approva il progetto. Il poggiolo lungo la fronte della casa verso la Via Camozzi potrebbe essere a profilo movimentato con tenere sporgenze in modo da individuarne i due tratti che hanno un asse di simmetria.

Bene inteso che dovranno essere fatti gli atti di concessione precaria per quanto si riferisce alla costruzione della poggiolata la quale insiste sul vaso della roggia di proprietà Comunale.

2 tavole

3) BENAGLIA FERDINANDO costruzione di una casa in Via S. Tomasi De' Calvi. 3I48/4a 5694/P.G.

Si domandi la firma di un Ingegnere .

4) C° M° AGAZZI GUGLIELMO costruzione di una casa civile in Via Alfredo Piatti alle Sigg. Sorelle Bodega. 3181/4a 6773 P.G. mancan

La Comm.ne vista la deficiente chiarezza dei disegni dei prospetti dei quali chiede i particolari ad 1:20 sospende il suo giudizio.

5) GUSSAGO FRANCESCO riduzione di una porta e finestra nella casa in Via Lasone 12. N. 3212/4a 6802 P.G.

La Comm.ne approva

6) LUIGI BERGONZO ARCH. sistemazione facciata della casa in Via T° Tasso 17 e 19. N. 3228/4a 6829/PG 1 tavola

La Comm.ne approva.

7) ING. PARIETTI sistemazione della porta d'ingresso alla casa in Via T° T Tasso. 5675/P.G. 3123/4a 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

8) SOC. ELETTRICA BERGAMASCA costruzione tettoia in ferro in Via V° Nullo 14. 3252/4 6853/P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

9) ING. ALBINI costruzione laboratorio marmi alla Ditta Carminati e C. In Via Carlo Serassi. 3253/4a 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione che l'altezza libera del piano terreno sia di m. 4.00 fermo che nessuno degli ambienti del fabbricato serva per uso di abitazione quando non sia per semplici uffici.

10) ING. A. ROCCA progetto di alzamento dello stabile del M.R. Don A. Cattaneo in Via A. Pitentino. 3268/4a 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

11) I.R.M.E.C. chiede di esporre spallina al negozio in Viale Roma. 3114/4a mancante

La Comm.ne sospende il suo parere volendo verificare inm sito - di che si incaricano i membri Sigg. Perlini e Suardo.

12) CASSIS CLEMENTE C°M° progetto di alzamento della casa Scalcinati in Piazza S. Spirito Via Pignolo. 3208/4a 6792/P.G. 4 tavole

La Comm.ne esprime parere favorevole. Trattandosi di opera eseguita a modificazione di altro approvato precedentemente e senza aver ottenuto il relativo permesso si propone di applicare una contravvenzione facendo versare una congrua somma.

13) ING. V. GANDOLFI progetto di sistemazione del Palazzo dei Combattenti in Via T? Tasso 4-6. mancant

La Comm.ne sospende il suo parere volendo fare una visita in sito. Di ciò si incaricano i Sigg. Ingg. Perlini e Suardo.

14) IMPRESA PUBBLICITA' E PROIEZIONI LUMINOSE domanda di installare una macchina per proiezioni sul fabbricato del lotto F. 2774/4a 5138/P.G. V.S. 22.9.924 1 tavola

La Comm.ne dà parere favorevole a condizione che la concessione sia provvisoria talchè si possa revocare in ogni tempo quando si riscontrino inconvenienti.

15) MORETTI STEFANO sistemazione facciata della casa in Via B? S/ Caterina N. 96. 3257/4a

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione che la stabilitura venga eseguita con malta leggermente colorata in modo che risulti una tinta che imiti le condizioni attuali. Si dovranno a questo scopo fare degli esperimenti che la Comm.ne si riserva di esaminare.

16) C°A° ORTELLI ANTONIO chiede di modificare quadrotti nella casa dell'oratorio Maschile di Via Pignolo. 3062/4 5071/P.G. V.S.20.10.924

La Comm.ne esprime parere contrario qualunque sia il progetto che si ripresenterà quando esso porti la modificazione delle aperture superiori.

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

17) AMBIVERI ANGELA posa portafiori in bronzo sulle lapidi poste sul muro di cinta del Cimitero dei bambini ricordanti i defunti Anacleto Ambiveri e Giulia Ferrari Ved. Ambiveri.

La Comm.ne da parere contrario. I portafiori devono porsi sulle lapidi. Si mettano due portafiori.

18) DITTA GALIZZI posa monumentino a Franca Maria Colombelli.

La Comm.ne esprime parere contrario

19) DOTT. PAGANONI posa portafiori in bronzo ai colombari di Teresa Bagaini in Donati e Beppino Donati.

La Comm.ne esprime parere favorevole

Vedrà il competente Ufficio se sia il caso di far fare una seconda domanda trattandosi di due distinti colombari.

20) DITTA GALIZZI posa portafiori all'ossario di Napoleone Galizzi.

La Comm.ne esprime parere favorevole purchè trattisi di un portafiori piccolo.

IV faldone 1924

VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE EDILIZIA TENUTASI

fasc. n° 3 IL GIORNO 29/IO/924 cc. 85

Presenti gli On. Sigg.

Comm. Alfredo Franceschelli - Commissario Prefettizio

Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani - Comm. Prof. Ponziano Loverini - Conte Ing. Ernesto Guardo - Ing. Fernando Perlini - Ing. Camillo Galassi

L'Ingegnere Capo è indisposto

Ing. Gaetano Prati - Segretario

Arch. Comm. Marcello Piacentini

PIAZZA VITTORIO VENETO - illuminazione - sistemazione

Dopo discussione cui prendono parte tutti i presenti si conviene di limitare a sei i candelabri da collocarsi, tre per ogni parte, in località opportuna dopo esperimenti - oltre quelli sull'asse del Viale.

Sul fronte verso il Sentierone, e simmetrici rispetto al viale ed in corrispondenza dei candelabri, si collocheranno due pennoni con stilobate di pietra, dei quali si sono i disegni.

Il Commissario Prefettizio dice al riguardo che, trattandosi di una questione d'arte, mette in seconda linea la questione finanziaria. Approverà quindi i progetti che la Commissione sceglierà come più adatti allo scopo.

Per ornare la Piazza l'arch. Piacentini propone: di lasciare a suo posto l'obelisco. Di formare un gruppo decorativo sul lato opposto della piazza in corrispondenza dell'arcone ai portici del lotto F con uno specchio d'acqua di cui a mandato a suo tempo uno schizzo. Il Commissario Prefettizio rileva che in un primo tempo si potrà accontentarsi dello specchio d'acqua. Piacentini aggiunge che si potrà trasportare in corrispondenza del pilone del portico fra il lotto F e il Credito Italiano l'erma di Mascheroni, essendo d'avviso che non sia conveniente lasciar sussistere la piccola aiuola triangolare che risulterebbe dopo la costruzione della radiale tra il Sentierone e la rotonda di via Morelli.

La Comm.ne prendendo atto delle proposte dell'arch. Piacentini ed approvandole in massima, si riserva di riesaminare caso per caso e di deliberare in merito quando saranno presentati i progetti esecutivi.

BANCA BERGAMASCA

L'arch. Piacentini presenta le tre facciate in scala 1:50 in

dicando i materiali da impiegarsi dai quali è esclusa la pietra artificiale.

La Commissione esclusivamente nei riguardi artistici esprime parere favorevole all'adozione dei prospetti presentati.

Richiamandosi poi al parere già espresso nella seduta 14/7/24 sulle piante presentate dall'Ing. Luzio, sospende ancora l'approvazione delle piante dei piani fuori terra, nonchè le proposte di deroga ai disposti dei regolamenti d'igiene e di edilizia per quanto si riferisce alla maggiore altezza dell'edificio ed alla costruzione dei cavedi, in attesa che la Banca Bergamasca precisi quali saranno i locali a piano terreno adibiti a botteghe (escluso ufficio cambio) ed assuma formalmente l'obbligo di adibire tutte le vetrine a mostre permanenti tenendole aperte ed illuminate alla sera almeno sino alle 23.

COLLEGAMENTO FRA I LOTTI F E G

L'Arch. Piacentini fa la storia dei precedenti.

Fu in un primo tempo contrario al collegamento dei portici tra i lotti G ed F verso la Piazza Dante. In seguito a nuovo esame venne nel convincimento della sua utilità ed opportunità, alle quali convennero anche l'Ing. Capo e la Società della Fiera.

Così la parte rimanente di via Tarameli avrebbe costituito un quadriportico aperto.

Presenta un progetto schematico della fronte verso Piazza Dante ove l'arco centrale verrebbe tenuto più alto per assicurare la veduta del Palazzo di Giustizia dal Sentierone.

Quella chiostrina può essere un ritrovo gradito d'estate.

Questa soluzione non impedisce che in seguito si faccia anche la copertura fra i due portici.

Il Comm.rio Prefettizio informa delle trattative iniziate colla Società della Fiera la quale assumerebbe di costruire i due allacciamenti per un compenso globale di L. 240000.- Da un preventivo sommario dell'Ufficio Tecnico risulterebbe di L. 200000.- la spesa per la parte verso il Sentierone, che è a carico del Comune. Se la costruzione di quella parte fosse affidata alla Società della Fiera, tenendo conto del guadagno realizzabile, la Società stessa coll'aggiunta di altre L.40000.- farebbe il resto.

L'arch. Piacentini mandarà una memoria riassumente quanto si è detto nella seduta odierna.

La Commissione approva il disegno di lampada per illuminazione

interna dei portici presentato dall'arch. Piacentini.

Approva la proposta di sopprimere gli ornati in grafito alle volte di copertura dei portici del lotto G.

Visto. Lepporg

17 novembre 1924

[illegible]

IV faldone 1924

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

fasc. 4

cc. 66

IL GIORNO 24 - 11 - 1924

Presenti gli Onor.li Sigg:

Cav. Arch. Giacomo Frizzoni - Ing. Camillo Galizzi - Ing. Conte Ernesto Suardo - Ing. Fernando Perlini - Cav. Dott. Giovanni Conti
Ing. Gaetano Prati - Segretario

---

mancante

1) PALAZZO DELLA BANCA BERGAMASCA

L'Arch. Muzio presenta le facciate già date in visione nella seduta del 29/10/1924 dal Comm. Piacentini nonchè i particolari.

Presenta pure alcune piante ove sono piccole varianti in confronto di quelle esaminate nella seduta del 14 luglio 1924 - e una pianta del piano terreno in scala da 1:50 ove sono indicati gli ambienti adibiti a bottega.

Comunica pure una lettera impegno in data 22 novembre 1924 del seguente tenore:

Ill.mo Signor COMMISSARIO PREFETTIZIO
del Comune di Bergamo

A seguito del foglio nº 1984 Div.IV ed essendo il giorno 29 ottobre scorso state approvate le facciate del progetto della sede Banca Bergamasca presentate dal Comm. Piacentini, il sottoscritto per incarico della spett. S.A. Immobiliare Sede Banca Bergamasca si onora chiedere il nulla osta per la costruzione del lotto H area di Fiera.

A questo scopo si onora chiedere deroga ai regolamenti Municipali riguardanti i cortili cavedi e altezze delle fronti come risultano dai disegni presentati, deroghe rese necessarie per i cortili ed i cavedi dalle condizioni e dimensioni dell'area e dal carattere della costruzione; per l'altezza dalle esigenze estetiche delle facciate.

Nel contempo si pregia assicurare codesta On. Amministrazione che in ottemperanza alle vive raccomandazioni della Commissione Edilizia si è disposto per l'utilizzazione a negozi di tutte le aperture della galleria, di sette luci verso la via XX settembre e nuova radiale, di cinque luci verso il Sentierone, di due luci più una grandissima di dette metri verso Piazza Vittorio Veneto; delle rimanenti di questo ultimo lato una è l'ingresso agli Uffici ed appartamenti superiori quindi anche di sera aperta ed illuminata e le altre tre vetrine serviranno di mostra per la Banca.

Inoltre si pregia confermare che, come ogni cura è posta perchè il Palazzo costruito con materiali nobilissimi, zoccolo sino al davanzale primo piano in marmo di Badia S. Benedetto fondi della parte superiore marmo verde Roja - contorni in Zandobbio - cornicione in marmo o pietra, è ricco di decorazioni marmoree, risulti decoro e lustro del centro cittadino; così nulla sarà tralasciato dalla Società costruttrice perchè i portici risultino ambiente signorile ariosso e vivace.

Con la massima osservanza ed ossequio

f° Arch. Giovanni Muzio

NB.- La scala verso Piazza Vittorio Veneto ~~che dei progetti~~ da accesso esclusivo ad uffici, salvo che gli uffici del 2° piano siano trasformati in appartamenti. I locali segnati in rosa nella pianta piano terreno 1:50 sono botteghe, quelle in giallo affittata alla Banca.

Arch. G. Muzio

La Commissione Edilizia è di parere che si possa approvare il progetto raccomandando però che si cerchi di ampliare un pò i cavedi, ciò che l'arch. Muzio promette.

Si scriverà alla Soc. An. Immobiliare Sede Banca Bergamasca comunicando la lettera dell'arch. Muzio perchè la Società dichiari di ratificare quanto in essa è scritto.

2) ARCH. PIACENTINI progetto delle arcate di collegamento fra i lotti F e G. mancante

La Comm.ne prende atto del verbale 29/IO/24. Interessa perchè si decida in merito ai candelabri.

3) CAP? AGAZZI GUGLIELMO costruzione di una casa civile in Via Alfredo Piatti alle Sigg. Sorelle Bodega. 3I8I/4a 6773/P.G. 2 tavole

V.S. IO.II.1924

Visti i particolari la Comm.ne esprime parere favorevole.

4) ING. V. PERETTI costruzione di una tettoia alla Società Industria Velluti in Via Osio 105. N. 3394/4a 7086 P.G. 2 tavole

La Comm.ne esprime parere favorevole

5) ING. G. MANDELLI domanda il rinnovo del permesso n? 39 in data 1-10-23 per la costruzione di un magazzeno al sig. Beretta. 3417/4a 7I05/P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole.

Passi la pratica alla Sez. Strade per le sue eventuali osservazioni.

6) BROLETTI GIUSEPPE costruzione di un muro in Via Osio angolo Via Previtali. N. 3326/4a 6941/P.G.

Sospeso fino a presentazione del progetto regolare.

7) CEREA ANGELO Iscrizioni sulle saracinesche del negozio pianoforti sotto i portici alla Banca Popolare. 3I60/4a 6712/P.G.

La Comm.ne è di parere non sia il caso di accordare iscrizioni sulle saracinesche dei portici per non creare disformità e ritiene sia conveniente stabilire in merito una norma unica.

8) TESTA LODOVICO chiede di esporre una Ditta in Viale Vittorio Emanuele 12. N. 4279 P.G. 2297/4a V.S. 28.7.II.8.924 mancante

Si sospende il parere. Si preferirebbe una ditta senza fronzoli e meglio se formata con lettere a giorno attaccate a fili orizzontali.

9) LUIGI BERGONZO ARCH. progetto di sistemazione e sopralzo del laboratorio farmacologico in Via G. Tiraboschi 7. 3454/4a 4 tavole

La Comm.ne sospende il suo parere in attesa di schiarimenti specie relativamente alla sopraelevazione del fabbricato che non dovrebbe essere consentita per la poca larghezza del n vicolo comunale.

10) MAVONI GIUSEPPE ampliamento di un quadrotto nella casa del sig. Rondalli in Via Zambonate n? 11. 3I46/4 1 tavola

La Comm.ne esprime parere contrario in quanto gli ambienti che risul terebbero non hanno l'altezza regolamentare per essere usati come came= re di abitazione.

11) ING. PAOLO MAGRINI progetto di riforma dello stabile del sig. Livia Dolci in Via G. d'Alzano nº 6.3416/4a 7109/P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione che si trovi modo di levare le lacrime del ballatoio costruendole internamente.

12) UNIONE MARINARA ITALIANA domanda di poter collocare una lapide nel= la Torre dedicata ai Caduti. 3375/4a mancante

La Comm.ne sospende il suo parere desiderando di verificare in sito in quale località potrebbe trovar posto conveniente la lapide.

13) I.N.M.G.C. chiede di esporre spallina al negozio in Viale Roma.3114/4 V.S. 10.II.924

Visto che in altri casi venne data ~~X~~ concessione analoga la Commissione esprime parere favorevole;

14) GIUSEPPE PIAZZALUNGA costruzione di una casa civile in Via Boccaleo ne. N. 3418/4a 7111/P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole quando si provveda in modo regolare per lo scarico della fognatura.

15) LUIGI BERGONZO ARCH. Costruzione di un fabbricato al sig. Previtali Luigi lungo la strada Provinciale di S. Matteo. 3344/4a 6993/PG 2 tavole

La Comm.ne esprime parere favorevole.

Si dovrà fare una separata domanda per lo scarico nella roggia Serio Inferiore.

16) ANGELO MAZZOLENI costruzione di una casa colonica in Via alle Scuole in Boccaleone. 3447/4 7340/PG mancante

Sospeso l'esame in attesa di schiarimenti riguardo alla via privata.

17) LOCATELLI ALBERTO fu GIOV. BATTISTA DOmanda di demolire la mura dell'ex cinta daziaria esistente fra S. Caterina - Via Baioni e la mura di S. Agostino. 3371/4a

La Comm.ne sospende il suo parere desiderando fare una visi ta alla località.

18) ING. V. GANDOLFI progetto di sistemazione del Palazzo dei Combatten ti in Via Tº Tasso 4-6. mancante

La Comm.ne ritiene si possa tollerare quanto eseguito contra=

riamente al progetto presentato quando il proprietario della casa si impegni ad uniformare tutto il piano terreno giusta il disegno a suo tempo presentato per modo che non appaia la dissimetria creata colla nuova apertura.

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

19) ARCH. GIULIO PALANI presenta progetto di massima di una edicola da costruirsi al Cimitero per la famiglia Galliani. 3372/4a

La Comm.ne dà parere favorevole in massima, suggerendo però di semplificare un pò la parte ornamentale. Preferirebbe, per la forma del mausoleo che trovasse posto in un campo aperto.

20) ZAMBETTI & COLOMBETTI posa monumento a Magni Teresa Ved. Ferrari.

La Comm.ne esprime parere favorevole

21) GARBAGNATI LUIGI posa monumentino a Pier Angelo Cavagnera

Idem come sopra

22) ZAMBETTI & COLOMBETTI posa monumento a Antonietta Milesi in Belotti.

Idem come sopra

23) ANGELO ZANCHI posa portafiori in bronzo al colombaro di Bombardieri Rosina.

Idem come sopra

24) ROSETTA BONZANI posa portafiori e lanternino in bronzo al monumento di Felice Bonzanni.

La Comm.ne esprime parere contrario per la qualità del materiale e per la forma e consistenza del portafiori e del lanternino.

IV faldone 1924

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA IL GIORNO 11 DICEMBRE 1924

fasc. 5 cc. 111

Presenti gli Ill. Sigg.
Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni
Ing. Camillo Galizzi
Ing. Fernando Perlini
Cav. Dott. Giovanni Conti
Cav. Uff. Ing. Luigi De-Grossi - Ingegnere Capo
Segretario Ing. Prati

L'Ing. De-Grossi espone alla Comm.ne Edilizia, che l'Ill.º Sig. Commissario Prefettizio nella eventualità che il Ministero non addivenisse alla costruzione del nuovo Palazzo delle Poste e Telegrafi sull'area distinta colla lettera C del piano regolatore della Fiera, avrebbe intendimento di alienare l'area suddetta mediante pubblica asta.

Desidera il Sig. Commissario che la Commissione, esaminata la cosa sotto l'aspetto artistico ed anche economico, esprima il suo parere circa le modalità di costruzione che dovrebbero essere imposte all'eventuale acquirente e sui limiti di altezza che dovrebbero essergli consentiti in quanto il nuovo edilizio verrebbe a fiancheggiare il Palazzo di Giustizia.

L'Ing. De-Grossi rammenta che la Commissione ebbe già ad occuparsi della accennata eventualità, poichè nella seduta del 4/4/1923 accoglieva il suggerimento dell'architetto Piacentini che il nuovo Palazzo non superasse l'altezza della sede della Banca d'Italia. Espone ancora che da informazioni avute dall'Aiutante Locatelli dell'Ufficio Tecnico, risulterebbe che l'architetto Piacentini, non sarebbe alieno, dal lato pratico, di consigliare per la parte verso sud e latistante al Palazzo di Giustizia un altezza pari a quella della camera di Commercio, mentre per altre parti dell'area potrebbe essere permessa anche un'altezza maggiore.

L'Ing. De-Grossi quindi tenuto conto che quanto più sarà sfruttabile l'area, di tanto maggiore ne sarà il valore venale, esprime l'avviso che il programma della pubblica asta, dopo aver imposte le condizioni necessarie perchè la fronte sud dell'edificio, ed essenzialmente l'angolo sud ovest di esso, armonizzi in altezza col contiguo palazzo

Giustizia, ~~si~~ dovrebbe lasciare all'iniziativa dell'offerente di proporre una maggiore altezza per tutta o parte dell'area rimanente, e che tale maggiore altezza sia chiaramente indicata mediante disegno schematico della planimetria e del prospetto e mediante schizzo prospettico il cui punto di vista sia sull'asse dell'arcata di collegamento tra il lotto F ed il Credito Italiano.

Il Sig. Conte Ing. Albani, poste che la Commissione abbia già ad esprimere il proprio parere in merito all'altezza, ritiene che non vi sia motivo alcuno di cambiarlo. Ad ogni modo ammettendo che per ragioni economiche si possa anche autorizzare qualche maggiore elzamento, ritiene che prima di ogni cosa dovrebbe interpellarsi il Comm. Piacentini per vedere se vi aderisce.

La discussione esauriente che ne segue, ed alla quale prendono parte tutti i presenti pone in chiaro i seguenti punti ove la Commissione è concorde.

1° - Interpellare subito l'architetto se esso intende persistere nel suggerimento dato o se ritiene che nei rapporti estetici possa anche consentirsi in tutto od in parte un'altezza maggiore.

2° - La Commissione ritiene che il concorso per la vendita dell'area debba farsi principalmente per la costruzione di un edificio avente l'altezza determinata nella seduta, ~~ma~~ odierna ove il Piacentini rispondesse affermativamente al secondo capoverso della proposizione precedente, manifesta pure il parere possa procedersi all'esperimento nella forma indicata dall'Ing. Capo, semprechè le domande e gli schizzi addotti a corredo sieno ripresentati alla Commissione per l'esame e per l'opportuna indicazione di scelta, tenendo conto oltre-che del prezzo offerto, anche del grado richiesto d'usufruimento dell'area, e della soluzione presentata. Ritiene pur anco possa essere conveniente, dopo un primo esperimento, procedere ad un successivo di secondo grado, ~~e~~ indicare allora tassativamente ed in modo preciso in quali limiti di altezza potrà essere sfruttata l'area.

3° - Data la natura e le caratteristiche della vendita, non ritiene prudente nè opportuno procedere a pubblico incanto, ma adottare invece la licitazione privata, invitando a parteciparvi ditte, i cui requisiti tecnici e mezzi finanziari, dieno affidamento che gli impegni presi saranno direttamente e lodevolmente assolti, escludendo in tal modo gli speculatori che approfitterebbero dell'occasione per accaparrarsi l'area, cedendola in seguito con profitto proprio ad altre ditte.

La Commissione in seguito non è stata completamente concorde.

Il Sig. Ing. Conte Albani, al quale si è associato il Sig. Dott. Conti ritiene che non si debba preparare e pubblicare il programma di licitazione che dopo che il Comm. Piacentini abbia espresso il suo definitivo parere in merito al n? 1.

Gli Ing. Degrossi - Frizzoni, Calizzi, Petlini, allo scopo di risparmiare tempo e tenuto conto che le domande dovranno essere riesaminate dalla Commissione Edilizia esprimono il parere si possa procedere intanto all'esperimento di licitazione privata colle modalità indicate, invitando le ditte a fare una doppia offerta; la prima con l'usufruimento d'area per un'altezza di cui alla seduta 4/1/03 della Commissione, la seconda per un usufruimento in tutto od in parte per un'altezza maggiore, il quale usufruimento dovrà essere dalle ditte stesse dimostrato mediante la presentazione di opportuni disegni e schizzi.

Ing G. Orsi

IV faldone 1924

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMM.NE EDILIZIA IL GIORNO

fasc. 5

15 DICEMBRE 1924

cc. 111

Presenti gli Onor. Sigg.
Ing. Calderari che sostituisce il Comm. Radici
Cav. Arch. Giacomo Frizzoni - Ing. Camillo Galizzi - Conte Ing. Ernesto Suardo - Ing. Fernando Perlini - Cav. Dott. Giovanni Conti - Ing. Capo Ing. Gaetano Prati - Segretario

---

Asta per la vendita dell'area del Lotto C (dove doveva sorgere il nuovo Palazzo delle Poste).

Si dà comunicazione del programma d'asta per la vendita dell'area del lotto C e la Comm.ne esprime parere favorevole.

TORRE AI CADUTI

L'Ing. Suardo osserva che la testa di marinaio che sta sotto il finestrone ha un berretto francese, con fiocco. La Comm.ne propone si faccia levare il fiocco.

1) NUOVO PALAZZO DELLA BANCA BERGAMASCA mancante

La Comm.ne prende atto della dichiarazione della Soc. An. Immobiliare e da parere favorevole per la deroga ai regolamenti nei riguardi delle maggiori altezze - dei cortili e dei cavedi.

2) ARCH. ANGELO SESTI progetto di costruzione di una casa civile in Viale Vittorio Emanuele N° 3698/4a mancante

La Comm.ne sospende il suo perere desiderando fare un sopraluogo quando l'arch. Sesti avrà posto in opera alcune antenne con traverse ad indicare la sagoma del fabbricato.

3) ARCH. ANGELO SESTI progetto di costruzione di casa al Sig. Avv. Moroni in Viale Vittorio Emanuele. 3592/4a mancante

Idem come sopra

4) FUMAGALLI costruzione casa in Via alle Scuole Boccaleone. 3609/4 8150/PG mancante

La Comm.ne esprime parere contrario perchè il piano terreno non ha l'altezza regolamentare ed i camini sono contro il muro che guarda alla strada.

5) ING. BORDOGNA costruzione di una camera in aggiunta al fabbricato in Via Statuto. 3610/4 8139/P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

1 tavola

6) ANGIOLETTI costruzione di una casa in Via Alle Scuole di Boccaleone. 3608/4 8151/PG

La Comm.ne esprime parere contrario perchè gli ambienti terreni non hanno l'altezza regolamentare, manca il vespaio e, dal disegno, apparirebbe che non vi è la distanza di m. 4.00 dai confini laterali.

4 tavole

7) ING. GIULIO TERZI progetto di ricostruzione di parte dello stabile in Via S. Bernardino di proprietà Azzola-Marcosio. 3526/4 7859/P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole suggerendo di semplificare le modanature delle finestre e di fare diritto l'architrave della finestra terrena.

Passi la pratica all'Ufficio Tecnico per quanto riguarda la ex cinta daziaria.

mancante

8) UNIONE MARINARA ITALIANA domanda di poter collocare una lapide nella Torre dedicata ai caduti. 3575/4a V.S. 24.II.924

La Comm.ne rimanda a nuova seduta il suo parere. Sarà opportuno sentire in merito le idee dell'Ing. Angelini che agisce per incarico dell'Unione Marinara Italiana.

1 tavola

9) CAPRIOLI LEONARDO domanda di chiudere con tavolato un portico per ridurlo a magazzeno in Via Bº Palazzo. 3589/4a

La Comm.ne esprime parere favorevole

10) PREVITALI GIACOMO posa barriera in ferro in via Casalino. 3591/4a

Idem come sopra

1 tavola

11) UNIONE AGRICOLA BERGAMASCA costruzione tettoia in Via Silvio Spaventa. 3587/4a 8111/P.G.

Idem come sopra

mancante

12) ANGELO MAZZOLENI costruzione di una casa colonica in Via alle Scuole di Boccaleone. 3447/4 7840/P.G. V.S. 24.II.924

La Comm.ne sospende il suo parere. E' opportuno una visita in sito del Segretario perchè possa riferire esaurientemente riguarda alla via privata.

mancante

13) ARCH. LUIGI BERGONZO progetto di sistemazione e sopralzo al laboratorio farmacologico in Via G. Tiraboschi. 3454/4 V.S. 24.II.924

La Comm.ne sospende il suo parere. Si esamini la pratica nei riguardi del regolamento. Si potrebbe modificare il proget=

to arretrando alcune parti di esso. Fare pratiche preliminari col pro=gettista.

14) Lampade illuminazione portici della Fiera.

La Comm.ne ritiene conveniente di domandare il preventivo per lampade costruite in bronzo, che risponderebbero meglio allo scopo.

15) LUIGI SPAIANI sistemazione facciata della casa in Via Broseta. 1 tavola

3663/4a 8177/P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole ricordando che i con=torni delle nuove aperture devono essere di pietra naturale o artifi=ciale.

16) LUIGI SPAIANI sistemazione della casa colonica in Via S.Matteo. 1 tavola

3662/4 8212 P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole

17) GUIDO BONINI costruzione di una casetta in Via Madonna del Bosco Ar sig. Arzuffi Battista. 3588/4a 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

18) RAG. G. GALLABRESI costruzione di una casa in Via Palma il Vecchio. mancante

3583/4a 8032/P.G.

La Comm.ne sospende il suo parere osservando che occorre la firma di un ingegnere o di un architetto. Osserva che la latrina del piano rialzato non ha nè luce ne aria.

19) GIUSEPPE PIAZZALUNGA domanda di costruire una casetta al sig. Ca=sati Pietro in Via per Boccaleone. 3530/4a 7964/ P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

20) GIUSEPPE PIAZZALUNGA costruzione di una casa d'abitazione al Sig. Attilio Carenzio in Via Boccaleone. 3531/4a 7963 P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione che la co=struzione sorga a M. 3.50 dal ciglio della via privata per consentire un allargamento di detta via nella misura regolamentare di m. 12.00

21) SEZIONE STRADE - In merito alla costruenda Villa Aricci in Via A. mancant

Piatti.

La Comm.ne esprime il parere che sia opportuno costruire la nuova strada in diretto collegamento di quella già costruita e che va al Cavalcavia.

22) BERTOCCHI STELLA costruzione capanno in legno per vendita frutta in Via Masone. 3546/4a

Ricordando i precedenti la Comm.ne esprime parere contrario.

23) FOIADELLI ALESSANDRO costruzione di una casa in Via Fornaci. 3580/4a 8043/P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere contrario. Non si ha l'altezza regolamentare del piano terreno e non sono indicati i camini.

24) LUIGI BARGONZO ARCH. progetto di sistemazione accesso casa al Sig. Borroni in Via Zamboname. 3542/4a 7974PG. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

25) LUIGI BARGONZO ARCH. costruzione di un fabbricato ad uso abitazione e magazzeno in Via Ghislandi 5. 3467/4a 7849/P.G. 1 tavola

La Comm.ne esprime parere favorevole

26) TRIVIA GIOVANNI costruzione di una casa in Via Fornaci. 7895/4a 3480/4a 1 tavola

La Comm.ne esprime parere contrario perchè il piano terreno non ha altezza regolamentare, non sono indicati i camini, non vi è la distanza di m. 4.00 del confine di mattina.

27) FRATELLI PEVERELLI ampliamento della casa in Via S. Bernardino 22 della Signora Matilde Serighelli Roviglio. 3543/4a 7988/P.G. 2 tavole

La Comm.ne sospende il suo parere ritenuto che l'opera importa una spesa superiore a L. 45000 per cui possa occorrere la firma di un Ingegnere o di un architetto.

Per quanto riguarda il lavatoio a sopprimersi o a limitarsi e per il resto passi la pratica all'Ufficio Tecnico.

28) EMANUELE SIRTOLI costruzione di n tettoie e cancello in Via Loreto.

La Comm.ne esprime parere favorevole anche per il cancello.

29) DONGHI MARIO domanda di aprire due finestre in Via Fara 7. 3473/4a 7857/P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione che la finestra si faccia in tutto eguale a quella vicina e cogli stessi materiali. Lo stesso dicasi per il quadrotto superiore alla nuova finestra. Non si faccia il finto quadrotto ~~nella~~ sopra la finestra esistente.

30) ING. V. CANDOLFI progetto di sistemazione del Palazzo dei Combattenti in Via T? Tasso 4-6. 2 tavole

La Comm.ne prende atto della promessa raccomandando che si tenga presente per un sollecito adempimento.

31) NE EMANUELE progetto di sistemazione e ampliamento della sua casa

in Via Torretta. 7848/P.G. 3469/4.

La Comm.ne esprime parere favorevole trattandosi di opera di poca importanza che non ostacolano una eventuale sistemazione della Via Torretta.

Passi la pratica alla Sezione Strade per quanto la riguarda.

DOMANDE RIGUARDANTI IL CIMITERO

32) GIULIA PERINI GHEZZI in merito alla posa del monumentino a Annita Ghezzi.

La Comm.ne ritornando sul parere negativo precedentemente espresso dà parere favorevole quando il fiore sia eseguito bene.

33) GIOVANNI AGOSTI presenta modello del monumento alla Famiglia Bramanti.

La Comm.ne insiste perchè non si dia forma di scoglio frastagliato al basamento. Si faccia il basamento grossamente sbozzato.

34) GIOVANNI ROTA posa monumento a Rag. Pierino Algarotti.

La Comm.ne esprime parere contrario

35) GIOVANNI ROTA posa monumento a Barbara Algarotti.Ved. Locatelli.

La Comm.ne esprime parere favorevole

36) GIOVANNI ROTA pósa monumento a Davide Carminati.

La Comm.ne esprime parere favorevole

37) N. GALIZZI posa epigrafe, fotografia in porcellana e portafiori in bronzo al colombaro di Giacinto Gioachino Roncalli.

La Comm.ne esprime parere favorevole

38) DITTA GALIZZI posa portafiori in bronzo al colombaro di Lopez Carlo id. all'ossario maggiore di Lopez Eugenio e all'ossario minore di Lopez Elisa.

La Comm.ne esprime parere favorevole

39) GIACOMO DEMEIDI posa cippo a Luigi Forno.

La Comm.ne esprime parere favorevole

40) DITTA GALIZZI posa monumento Poloni Battistina in Dentella.

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione che si modifichino i bracci della croce.

41) GIOVANNI ROTA posa monumento a Gaspare Silvò.

La Comm. esprime parere favorevole a condizione che si levi il drappo che avvolge l'anfora e si facciano a dovere i fiori.

IV faldone 1924

VERBALE DELLA SEDUTA TENUTASI DALLA ONOR. COMMISSIONE EDILIZIA

fasc. nº 6 IL GIORNO 29/I2/I924 cc. 25

Presenti gli On. Sigg.

Ing. Calderari - Conte Ing. Cav. Uff. Luigi Albani - Cav. Arch. Giacomo Frizzoni - Ing. Camillo Galizzi - Conte Ing. Ernesto Suardo - Ing. Fernando Perlini - Cav. Dott. Luciano Pizzini Medico Capo - Cav. Dott. Giovanni Conti - Ing. Gaetano Prati Segretario

---

PIAZZA VITTORIO VENETO - TORRE AI CADUTI

Vedere se la Società Ass. Generale Venezia ha il permesso per le due insegne poste sul torresino.

Provvedimenti per levare stillicidio dal terrazzo della Torre ai Caduti che rovina l'orologio.

Levare la lampadina dalla nicchia della statua della Vittoria.

Levare il fiocchetto dal berretto del marinaio.

LAPIDE AI MARINAI CADUTI

Si incarica l'Ing. Conte Suardo di scrivere al Piacentini in merito al trasporto del grafito, ritenuto che un posto conveniente per la lapide sia appunto ove è il grafito rappresentante la ex Fiera.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

La Comm.ne raccomanda all'On. Amm.ne Comunale che i Vigili si occupino, come dovrebbero, delle nuove costruzioni e delle riforme che si fanno ai fabbricati. E' cosa facile per i Vigili constatare se si fanno operazioni di qualsiasi natura, ed è cosa assai semplice il richiedere a chi fa l'operazione se ha il permesso, che deve essere tenuto sul luogl dell'operazione. La mancanza del permesso sul luogo è già per se stessa passibile di contravvenzione.

1 tavola

1) GRISMONDI MARIA IN CODALI costruzione di un portico e sistemazione della casa colonica lungo la Via Prov.le Milanese. 3735/4a 8346/P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole

1 tavola

2°) BINETTI LUIGI progetto di sistemazione di 3 magazzeni in Via G.Tiraboschi. 3752/4a 8380/P.G.

Idem come sopra

3°) QUARTI GIOVANNI costruzione di accesso nel muro di cinta in Via Cº Beltrami. 3695/4a 8218/P.G.

Idemcome sopra

4) FOIADELLI ALESSANDRO costruzione di una casa in Via Fornaci. 3580/4a 8043/P.G. V.S. I5.I2.924

La Comm.ne visti i nuovi disegni esprime parere favorevole.

5) FUMAGALLI costruzione di una casa in Via alle Scuole Boccaleone. 8I50/P.G. 3609/4a V.S. I5.I2.924

Idem come sopra

6) ANGIOLETTI costruzione casa in Via alle Scuole di Boccaleone. 8I5I/P.G. 3608/4a V.S. I5.I2.924

Idem come sopra

7) TRIVIA GIOVANNI costruzione di una casa in Via Fornaci. 7895/PG. 3480/4a V.S. I5.I2.I924

Idem come sopra

8) PASSERA GIOVANNI costruzione di un terrazzo alla casa in Via Torretta 22. Nº 3733/4a 8392/P.G.

La Comm.ne sospende il suo parere mancando il piano generale della località.

9) GUIDO BONINI costruzione di un capannone in Via Torretta I8. 37I0/4a 8265/P.G.

La Comm.ne esprime parere favorevole. L'Ufficio Tecnico dovrà provvedere perchè sia determinata la linea di fabbricato verso il torrente Gardellone considerata la sua funzione di colatore e presente quanto venne fatto in precedenza. (Ing. Gavazzeni).

10) RICCI GIUSEPPE CM costruzione di una nuova officina e soprastante abitazione in Via Bº Palazzo. 3731/4a 8333/P.G.

La Comm.ne considerata anche la località ove sorgerà il fabbricato, esprime parere favorevole;

11) ING. A. ARESI progettp di ricostruzione di due case di civile abitazione all'incrocio di Via G. Tiraboschi. 3699/4a

La Comm.ne esprime parere favorevole a condizione che i piani terreni siano di luce di m. 4.00 liberi a termine di regolamento. Con ciò guadagnerebbe anche l'estetica della facciata.

12) ANTONIO ROVETTA progetto di sistemazione della casa Frigeni in Via Masone. 8405/P.G. 3756

La Comm.ne ritiene conveniente di iniziare le pratiche necessarie per l'apertura della via di congiungimento fra Viale Verdi e Via Masone. Ritiene inoltre debbasi rimettere la pratica per le ri=

forme della casa all'Ufficio Sanitario perchè esprima il suo parere in merito , nel senso cioè: se la casa riattata come al progetto p si potrà considerare come abitabile nei riguardi dell'igiene.

13) CONTRAVVENZIONE AL SIG. SCALCINATI

mancante

La Comm.ne Edilizia ritiene che si possa ridurre la penale a L. 1000.-

14) SOCIETA' ARTE MURARIA costruzione di due casette abbinate in Via Palma il Vecchio. 3749/4a 8374/P.G.

mancante

La Comm.ne sospende il suo parere perchè manca la firma di un ingegnere od architetto che necessità data l'importanza dell'opera.

DOMANDE DEL CIMITERO

15) ARCH. G. PALENI progetto definitivo del Mausòleò Callioni da erigersi al Cimitero. 8406/PG. 3760/4a

In relazione a quanto ebbe ad esprimere nella seduta 24/II/1924 la Comm.ne insiste perchè, data la natura del Mausoleo esso debba trovare posto in un campo aperto o in un angolo libero.

16) GARBAGNATI LUIGI Posa monumento a Giacomo Serassi. 3757/4a

La Comm.ne esprime parere favorevole

17) GIOSUE' MAGNI posa monumento a Avi Corona.

Idem come sopra

18) GARBAGNATI LUIGI posa monumento a Giosuè Sala . 3758/4a

La Comm.ne esprime parere favorevole riservandosi di esaminare il modello della testa di Cristo.

7.1.1925